


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos



BOLETIM DE MEDICAÇÃO Nº 03/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: N° 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INICIO: 01/07/2024	TÉRMINO: 01/07/2025
--------------------	---------------------

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Co

CNPJ 07.916.655/0001-53

[illegible]

VALOR DO CONTRATO:	2.709.390,67
VALOR MEDIÇÃO:	89.332,56
ACUMULADO:	1.521.170,73
SALDO:	1.188.219,94
PERÍODO:	DATA
01/02/2025 A 13/02/2025	15/02/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AE 06/2014	CHP	1.316,26	1216,00	72,00	1.288,00	126,56	166.585,30	153.896,96	9.112,32	163.009,28	97,85
1.2.4	DNIT CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MES	0,00	0,00		-	2.847,65	-	-	-	-	76,86
			SUBTOTAL 1.2							1.116.288,40	809.308,52	48.663,56	857.972,08	
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)											
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AE 06/2014	CHP	2.160,00	1316,00	80,00	1.396,00	221,48	478.396,80	291.467,68	17.718,40	309.186,08	64,63
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AE 06/2014	CHP	480,00	0,00		-	158,21	75.940,80	-	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	480,00	0,00		-	126,56	60.748,80	-	-	-	-

GILDO	Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA	Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO
VIEIRA DA COSTA	LOPES:81158688	LOPES:8158688415
JUNIOR:4570	Dados: 2025.03.27 09:08:08 -03'00'	415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2025													
OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE													
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE													
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP										VALOR DO CONTRATO:			
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP										VALOR MEDIÇÃO:			
PRAZO: 12 (doze) meses										ACUMULADO:			
INÍCIO: 01/07/2024										SALDO:			
TÉRMINO: 01/07/2025										PERÍODO:			
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA										01/02/2025 A 13/02/2025			
CNPJ 07.916.655/0001-53										DATA			
										15/02/2025			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/PDI CONTRATO	CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	-	110,74	53.155,20	-	-	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	-	126,56	60.748,80	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.3						728.990,40	291.467,68	17.718,40	309.186,08	42,41
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL						2.567.040,67	1.431.838,17	89.332,56	1.521.170,73	59,26
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO										
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRO DE RSU										
2.3.3	SINAPI JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00	0,00	-	28,47	142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3						142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.0						142.350,00	-	-	-	-
			TOTAL						2.709.390,67	1.431.838,17	89.332,56	1.521.170,73	59,26



GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3487

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2025.03.27 09:08:24 -03'00'