

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO AO QUILOMBO CASTANHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI 08/2025 PE ORSE 06/2025 SE	Padrão 20,09% Diferenciado 10,89%	Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO BASE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.373,26
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	468,16	20,09%	562,21	3.373,26
2.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 240.280,99
2.1	CP 061	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (REF.: ITEM 104375 SINAPI 07/2025)	m²	3.105,00	2,54	20,09%	3,05	9.470,25
2.2	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	29,06	1,37	20,09%	1,64	47,65
2.3	CP99	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (REF.: ITEM 95995 SINAPI 07/2025)	m³	93,15	124,61	20,09%	149,64	13.938,96
2.4	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	223,56	850,00	10,89%	942,56	210.718,71
2.5	101004	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	223,56	7,16	20,09%	8,59	1.920,38
2.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.937,52	1,80	20,09%	2,16	4.185,04
3.0			DIVERSOS						R\$ 74.523,86
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	280,00	50,53	20,09%	60,68	16.990,40
3.2	CP 433	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M (REF.: ITEM 3713608 SICRO 3 04/2025)	M	500,00	25,97	20,09%	31,18	15.590,00
3.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	793,34	2,43	20,09%	2,91	2.308,61
3.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	47,59	693,52	20,09%	832,84	39.634,85
4.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 11.099,19
4.1	PC 468	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	9.242,40	20,09%	11.099,19	11.099,19
VALOR TOTAL									R\$ 329.277,30


Maylla F. Araújo Ferreira
Engenheira Civil
CREA-PE 181840170-3

