



- OBSERVAÇÕES:
- SE POSSÍVEL, FAZER MARCAÇÕES DE CANTEIROS E PAGINAÇÃO COM PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA;
 - VEGETAÇÃO ESPINHOSA OU QUE NÃO ESTEJA NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DEVERÁ SER RETIRADA;
 - MEIO FIO EXTERNO SERÁ TROCADO POR UM NOVO, NÃO HAVERÁ MEIO-FIO INTERNO. TRAVAMENTO DE INTERTRAVADO SERÁ REALIZADO PELA PRÓPRIA PEÇA NA POSIÇÃO HORIZONTAL;
 - ALAMBRADO COM PEÇA DE MONTANTE EM TUBO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 1" COM ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BTG E MALHA QUADRADA 5x5cm;
 - CINTA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO DA ACADEMIA E QUADRA DE AREIA. SERÁ EMMASSADA E PINTADA;
 - ÁRVORES LOCADAS EM PLANTAS, SÃO EXISTENTES. VERIFICAR COM SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE SE ESTÃO EM BOM ESTADO E SOLICITAR A TROCA POR NOVAS (LOCADAS NA MESMA POSIÇÃO);
 - QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
