



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, LOCALIZADA NO BAIRRO DO HELIÓPOLIS, GARANHUNS PE.			SINAPI - 04/2026 - Pernambuco SBC - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo		BDI 1 - 22,88% 15,28%		BDI 2 -		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE SERVIÇOS									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU 845	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF, 20 HP, QUENTE/FRIO, 220/380V - FORNECIMENTO (REF. ITEM: 18.030.0026-0 EMOP 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	57.566,96	115.133,92	5,38	5,38
CPU 872	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	78.178,31	78.178,31	3,66	9,04
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	341,88	202,18	69.121,29	3,23	12,27
CPU 868	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS E/OU PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE COM GUINDASTRE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 104314 SINAPI 04/2026)	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0	67.592,31	67.592,31	3,16	15,44
CPU 650	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). (REF. ITEM: 101952 SINAPI 02/2026)	Lajes Pré-Moldadas	M2	312,4	215,66	67.372,18	3,15	18,59
103368	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.020,78	65,93	67.300,02	3,15	21,73
CPU 785	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS (REF. ITEM: 13544 ORSE 02/2026)	PINT - PINTURAS	M2	714,54	83,34	59.549,76	2,79	24,52
92480	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	505,33	100,68	50.876,62	2,38	26,90
CPU 674	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 061458 SEDOP 03/2026)	PARE - PAREDES/PAINEIS	M2	84,54	575,89	48.685,74	2,28	29,18
CPU 844	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF, 16 HP, QUENTE/FRIO, 220/380V - FORNECIMENTO. (REF. ITEM: 18.030.0024-0 EMOP 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	46.756,82	46.756,82	2,19	31,36
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	346,93	126,04	43.727,05	2,05	33,41
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	685,73	62,56	42.899,26	2,01	35,41
CPU 646	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103675 SINAPI 02/2026)	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	M3	51,06	744,28	38.002,93	1,78	37,19
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	807,56	46,95	37.914,94	1,77	38,97
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.167,53	30,56	35.679,71	1,67	40,63
0000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	472,15	70,00	33.050,50	1,55	42,18
CPU 658	Próprio	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO POLIDO. (REF. ITEM: 103913 SINAPI 02/2026)	Pavimento Rígido de Concreto	m²	214,92	151,88	32.642,04	1,53	43,71
CPU 866	Próprio	EVAPORADORA, AR CONDICIONADO DUTADO - QUENTE/FRIO (REF. ITEM: 070919 SBC 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	10.629,61	31.888,83	1,49	45,20
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	372,97	81,46	30.382,13	1,42	46,62
CPU 743	Próprio	BANCADA EM GRANITO ARABESCO, E=2CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 10759 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	85,79	352,87	30.272,71	1,42	48,03
CPU 642	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 96558 SINAPI 02/2026)	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	40,82	714,36	29.160,17	1,36	49,40
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.154,7	8,81	27.792,90	1,30	50,70
87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	490,0	53,02	25.979,80	1,22	51,91
CPU 661	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 87273 SINAPI 02/2026)	PARE - PAREDES/PAINEIS	M2	349,15	71,38	24.922,32	1,17	53,08
92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	431,52	54,54	23.535,10	1,10	54,18



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU 725	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11941 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRA GENS/VIDROS	M2	24,2	909,50	22.009,90	1,03	55,21
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	267,47	79,06	21.146,17	0,99	56,20
CPU 676	Próprio	APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA TEXTURA RÚSTICA, GRAFFIATO OU SIMILAR (REF. ITEM: 13590 ORSE 02/2026)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	526,52	40,16	21.145,04	0,99	57,19
CPU 648	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 02/2026)	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	M3	26,14	743,87	19.444,76	0,91	58,10
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.103,5	8,47	17.816,64	0,83	58,93
100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	683,76	25,02	17.107,67	0,80	59,73
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	114,17	147,46	16.835,50	0,79	60,52
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	344,05	48,71	16.758,67	0,78	61,30
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	Pisos	m²	143,3	115,29	16.521,05	0,77	62,07
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	572,17	28,52	16.318,28	0,76	62,84
CPU 753	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO (ALTURA DE 0,92M), MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2", GRADIL DE TUBOS NA VERTICAL DE 1", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. INCLUSO	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	26,2	622,54	16.310,54	0,76	63,60
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.166,9	13,92	16.243,24	0,76	64,36
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.098,69	14,46	15.887,05	0,74	65,10
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	19,6	800,44	15.688,62	0,73	65,84
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	145,24	100,20	14.553,04	0,68	66,52
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1.800,0	7,99	14.382,00	0,67	67,19
CPU 726	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR OU CORRER TIPO LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91341 SINAPI 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRA GENS/VIDROS	M2	22,86	617,72	14.121,07	0,66	67,85
96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	134,37	104,25	14.008,07	0,66	68,51
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	5.978,08	2,23	13.331,11	0,62	69,13
INSUMO 02	Próprio	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HI WALL COM CICLO QUENTE/FRIO - 1,0 HP	Material	UN	4,0	3.204,63	12.818,52	0,60	69,73
INSUMO 13	Próprio	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA TIPO VRV/VRF CASSETTE 4 VIAS 48.000 BTU/H COM DIFUSÃO 360 GRAUS COM CONTROLE REMOTO MÓVEL. REF.: DAIKIN FXFQ125AVM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,0	6.250,44	12.500,88	0,58	70,31
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	59,7	208,73	12.461,18	0,58	70,90
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	178,59	69,25	12.367,35	0,58	71,47
CPU 730	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS (REF. ITEM: 023310 SBC 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRA GENS/VIDROS	M2	31,0	390,32	12.099,92	0,57	72,04
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	2.264,9	5,19	11.754,83	0,55	72,59
92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	831,1	13,47	11.194,91	0,52	73,11
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.142,2	9,75	11.136,45	0,52	73,63
CPU 850	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. (REF. ITEM: 98403 SINAPI 03/2026)	Dutos para ar condicionado	M2	34,98	288,43	10.089,28	0,47	74,11



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU 324	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13610 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	195,25	50,83	9.924,55	0,46	74,57
87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	373,17	26,41	9.855,41	0,46	75,03
INSUMO 03	Próprio	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HI WALL COM CICLO QUENTE/FRIO - 1,3 HP	Material	UN	3,0	3.280,59	9.841,77	0,46	75,49
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	806,1	11,93	9.616,77	0,45	75,94
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	737,6	12,38	9.131,48	0,43	76,37
CPU 732	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM, INCLUSO PINTURA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS (REF. ITEM: 9035 ORSE 06/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	19,73	434,46	8.571,89	0,40	76,77
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	784,7	10,55	8.278,58	0,39	77,16
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	379,18	21,77	8.254,74	0,39	77,54
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	372,97	21,33	7.955,45	0,37	77,92
INSUMO 01	Próprio	REFNET - CONEXÃO DE COBRE - RAMIFICAÇÕES	Material	UN	17,0	459,46	7.810,82	0,37	78,28
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	17,11	453,85	7.765,37	0,36	78,64
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.543,4	4,91	7.578,09	0,35	79,00
00010777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	7,0	1.054,51	7.381,57	0,35	79,34
98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	7.283,28	7.283,28	0,34	79,68
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	81,07	89,43	7.250,09	0,34	80,02
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	682,2	10,45	7.128,99	0,33	80,36
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	655,76	10,36	6.793,67	0,32	80,67
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	44,41	151,90	6.745,87	0,32	80,99
INSUMO 09	Próprio	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF MODELO HIGHWALL. CAPACIDADE 2,0HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,0	3.354,74	6.709,48	0,31	81,30
CPU 733	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, COM MOTOR E BOTOEIRA, INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA. (REF. ITEM: 14080 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRA GENS/VIDROS	M2	10,0	670,51	6.705,10	0,31	81,62
90794	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	9,0	729,57	6.566,13	0,31	81,92
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	379,18	17,00	6.446,06	0,30	82,23
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	143,65	43,73	6.281,81	0,29	82,52
INSUMO 10	Próprio	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF MODELO CASSETE 4 VIAS. CAPACIDADE 5,0HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	6.228,92	6.228,92	0,29	82,81
99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	Paredes de Concreto - Concretagem	m³	7,74	803,55	6.219,47	0,29	83,10
CPU 890	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13682 ORSE 02/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	39,0	158,46	6.179,94	0,29	83,39
CPU 888	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA, BRANCA, LED 36W, 3000K KAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE GANCHO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 14010 ORSE 02/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	29,0	211,29	6.127,41	0,29	83,68
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	685,73	8,81	6.041,28	0,28	83,96



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	56,34	104,76	5.902,17	0,28	84,24
INSUMO 12	Próprio	FORNECIMENTO DE EVAPORADORA TIPO VRV/VRF CASSETTE 4 VIAS 38.000 BTU/H COM DIFUSÃO 360 GRAUS COM CONTROLE REMOTO MÓVEL. REF.: DAIKIN FXFQ100AVM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	5.840,16	5.840,16	0,27	84,51
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	399,1	14,00	5.587,40	0,26	84,77
INSUMO 11	Próprio	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF MODELO PISO TETO. CAPACIDADE 3,8HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	5.569,68	5.569,68	0,26	85,03
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	178,59	30,38	5.425,56	0,25	85,28
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.098,69	4,81	5.284,69	0,25	85,53
90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	7,0	740,50	5.183,50	0,24	85,77
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	71,67	70,97	5.086,41	0,24	86,01
00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	Equipamento	MES	7,0	725,58	5.079,06	0,24	86,25
CPU 655	Próprio	RODAPÉ EM GRANILITE, ABAULADO 10cm (REF. ITEM: 130345 - SBC 02/2026)	PISO - PISOS	M	83,55	60,11	5.022,19	0,23	86,48
CPU 659	Próprio	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO APICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 106791 SINAPI 02/2026)	PISO - PISOS	m²	12,24	402,40	4.925,37	0,23	86,72
98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	4.833,91	4.833,91	0,23	86,94
CPU 672	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA REJUNTADO (REF. ITEM: 7172 ORSE 02/2026)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	M2	67,16	71,09	4.774,40	0,22	87,16
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	169,04	28,05	4.741,57	0,22	87,39
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	27,8	169,18	4.703,20	0,22	87,61
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	270,3	16,77	4.532,93	0,21	87,82
CPU 782	Próprio	ESCALA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" (REF. ITEM: 8539 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	8,25	534,47	4.409,37	0,21	88,02
86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	8,0	526,71	4.213,68	0,20	88,22
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1.157,23	3,56	4.119,73	0,19	88,41
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	161,06	25,21	4.060,32	0,19	88,60
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	328,34	12,31	4.041,86	0,19	88,79
CPU 781	Próprio	ATERRO MECANIZADO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (REF. ITEM: 79484 SINAPI 04/2016)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3	543,49	7,37	4.005,52	0,19	88,98
CPU 625	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA LED LINHA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 60W, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MM, INCLUSIVE POSTE DECORATIVO, COM 3M/4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13065 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	1.979,53	3.959,06	0,19	89,17
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	54,37	71,78	3.902,67	0,18	89,35
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	33,79	115,32	3.896,66	0,18	89,53
CPU 697	Próprio	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 1080086 CAERN 01/2026)	COBE - COBERTURA	M	82,34	46,46	3.825,51	0,18	89,71
CPU 861	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1 5/8", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106037 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	20,82	177,81	3.702,00	0,17	89,88
CPU 713	Próprio	PINGADEIRA MOLDADO "IN LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO (REF. ITEM: ED-48332 SETOP 01/2026)	COBE - COBERTURA	M	150,17	24,49	3.677,66	0,17	90,05



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	130,92	27,98	3.663,14	0,17	90,23
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	79,32	44,44	3.524,98	0,16	90,39
INSUMO 04	Próprio	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HI WALL COM CICLO QUENTE/FRIO - 1,6 HP	Material	UN	1,0	3.507,33	3.507,33	0,16	90,55
CPU 627	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 100A (REF. ITEM: 101512 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	3.491,18	3.491,18	0,16	90,72
CPU 794	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 MM (REF. ITEM: 762 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	95,64	35,72	3.416,26	0,16	90,88
106034	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	27,85	121,64	3.387,67	0,16	91,04
CPU 824	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM - FILBOX 150MM, G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 070347 SBC 02/2020)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	834,04	3.336,16	0,16	91,19
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	164,3	20,28	3.332,00	0,16	91,35
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	66,6	49,41	3.290,70	0,15	91,50
INSUMO 06	Próprio	VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO: Ø1/2"	Material	UN	10,0	310,40	3.104,00	0,15	91,65
101989	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	Escadas	m²	17,47	176,24	3.078,91	0,14	91,79
COTAÇÃO 02	Próprio	EXAUSTOR AXIAL, VAZÃO MAX. 552M3/H - MODELO DE REFERÊNCIA MAXX150 OU SIMILAR	Material	UN	4,0	768,57	3.074,28	0,14	91,94
CPU 729	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS E FECHADURA, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11946 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	4,28	711,50	3.045,22	0,14	92,08
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	502,34	3.014,04	0,14	92,22
105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	56,33	53,37	3.006,33	0,14	92,36
90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	4,0	745,97	2.983,88	0,14	92,50
CPU 675	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 105555 SINAPI 02/2026)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	19,0	155,95	2.963,05	0,14	92,64
CPU 856	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO, COTOVELO, JUNÇÃO OU TÉ DE DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO. (REF. ITEM: 98359 SINAPI 03/2026)	Dutos para ar condicionado	M2	9,48	300,27	2.846,55	0,13	92,77
INSUMO 08	Próprio	VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO Ø1/4"	Material	UN	10,0	271,08	2.710,80	0,13	92,90
CPU 859	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1 1/8", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106036 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	26,78	100,39	2.688,44	0,13	93,02
CPU 863	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 5/8", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 97330 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	33,21	79,11	2.627,24	0,12	93,15
COTAÇÃO 03	Próprio	EXAUSTOR AXIAL, VAZÃO MAX. 1040M3/H - MODELO DE REFERÊNCIA MAXX200 OU SIMILAR	Material	UN	3,0	870,04	2.610,12	0,12	93,27
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	317,6	8,05	2.556,68	0,12	93,39
CPU 825	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM - FILBOX 200MM, G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 070348 SBC 02/2020)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	834,04	2.502,12	0,12	93,50
101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	3,83	642,53	2.460,88	0,12	93,62
CPU 673	Próprio	QUADRO/MOLDURA 15cm PARA REQUADRO CAIXILHO GRANITO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 120421 SBC 03/2026)	PARE - PAREDES/PAINEIS	M	53,8	43,27	2.327,92	0,11	93,73
CPU 870	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. ITEM: 2450 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	705,15	3,21	2.263,53	0,11	93,83
CPU 731	Próprio	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM: 13764 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	2,76	818,31	2.258,53	0,11	93,94



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	34,94	63,70	2.225,67	0,10	94,04
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	36,96	60,05	2.219,44	0,10	94,15
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	315,37	2.207,59	0,10	94,25
CPU 889	Próprio	LUMINÁRIA QUADRADA LED 20W/24W, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13176 ORSE 02/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	27,0	80,62	2.176,74	0,10	94,35
102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	5,3	410,57	2.176,02	0,10	94,45
CPU 639	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA, INCLUSIVE TAMPA E FUNDO, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 0.50 M (REF. ITEM: 9469 ORSE 12/2025)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	2.101,15	2.101,15	0,10	94,55
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	50,98	41,14	2.097,31	0,10	94,65
CPU 325	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95751 SINAPI 06/2022)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	34,56	60,56	2.092,95	0,10	94,75
89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	39,64	52,65	2.087,04	0,10	94,85
CPU 822	Próprio	REGULADOR DE VAZAO DE AR 150x150 RVA (REF. SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 070550 SBC 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	18,0	115,69	2.082,42	0,10	94,94
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	344,05	5,85	2.012,69	0,09	95,04
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	99,0	20,11	1.990,89	0,09	95,13
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	95,0	20,45	1.942,75	0,09	95,22
97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	42,24	44,79	1.891,92	0,09	95,31
INSUMO 07	Próprio	VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO: Ø3/8"	Material	UN	7,0	259,27	1.814,89	0,08	95,40
INSUMO 05	Próprio	VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO: Ø5/8"	Material	UN	7,0	259,23	1.814,61	0,08	95,48
CPU 858	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1/2", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 97329 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	34,83	51,73	1.801,75	0,08	95,56
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	22,74	78,49	1.784,86	0,08	95,65
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	37,5	47,30	1.773,75	0,08	95,73
86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	881,03	1.762,06	0,08	95,81
CPU 752	Próprio	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. (REF. ITEM: 99858 SINAPI 02/2026)	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	11,91	146,15	1.740,64	0,08	95,89
CPU 647	Próprio	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103686 SINAPI 02/2026)	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	M3	2,01	814,68	1.637,50	0,08	95,97
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	14,51	109,83	1.593,63	0,07	96,05
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	28,0	55,87	1.564,36	0,07	96,12
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	4,0	385,23	1.540,92	0,07	96,19
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	151,9	10,06	1.528,11	0,07	96,26
97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	27,96	53,90	1.507,04	0,07	96,33
CPU 813	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4", BICROMATIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12494 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	450,0	3,32	1.494,00	0,07	96,40



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU 728	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 90795 SINAPI 09/2025)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRA GENS/VIDROS	UN	2,0	700,31	1.400,62	0,07	96,47
CPU 734	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106775 SINAPI 02/2026)	Louças e Metais	UN	4,0	348,51	1.394,04	0,07	96,53
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	104,1	12,89	1.341,84	0,06	96,60
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	105,57	12,58	1.328,07	0,06	96,66
CPU 641	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,45 M PARA REDE DE ESGOTO. (REF. ITEM: 97905 SINAPI 02/2026)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	262,33	1.311,65	0,06	96,72
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	37,0	35,08	1.297,96	0,06	96,78
97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	17,79	71,04	1.263,80	0,06	96,84
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	11,0	109,16	1.200,76	0,06	96,90
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	143,32	8,19	1.173,79	0,05	96,95
CPU 814	Próprio	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS, PADRAO MONOMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 98297 SINAPI 02/2026)	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	150,0	7,82	1.173,00	0,05	97,01
CPU 649	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). (REF. ITEM: 101951 SINAPI 02/2026)	Lajes Pré-Moldadas	M2	5,98	195,46	1.168,85	0,05	97,06
98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026	Pisos	M	11,4	101,88	1.161,43	0,05	97,11
CPU 799	Próprio	TAMPA CEGA DE ALUMINIO PARA CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM:12984 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	156,0	7,30	1.138,80	0,05	97,17
105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	18,05	60,10	1.084,80	0,05	97,22
CPU 860	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 1 3/8", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106037 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	7,03	149,50	1.050,98	0,05	97,27
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	90,6	11,27	1.021,06	0,05	97,32
92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	42,0	24,09	1.011,78	0,05	97,36
CPU 615	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 30X30X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12890 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	249,04	996,16	0,05	97,41
104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	66,6	14,60	972,36	0,05	97,46
97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	34,83	27,28	950,16	0,04	97,50
CPU 830	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. ITEM: C3875 SEINFRA 028)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	309,45	928,35	0,04	97,54
102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1,0	909,63	909,63	0,04	97,59
CPU 326	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95752 SINAPI 06/2022)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFIC AÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	13,55	66,60	902,43	0,04	97,63
97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	10,42	86,00	896,12	0,04	97,67
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	51,0	17,36	885,36	0,04	97,71
CPU 787	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 60.01.01 EMBASA 06/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	49,03	17,60	862,92	0,04	97,75
92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	20,25	42,15	853,53	0,04	97,79
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	20,72	39,60	820,51	0,04	97,83



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	28,88	28,05	810,08	0,04	97,87
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	65,81	12,16	800,24	0,04	97,90
CPU 727	Próprio	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11948 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	2,28	336,19	766,51	0,04	97,94
89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	70,45	10,78	759,45	0,04	97,98
CPU 740	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO ARABESCO, E = 2CM, DIM 1.20X0.55, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO, VÁLVULA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (REF. ITEM: 12263 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	759,28	759,28	0,04	98,01
CPU 637	Próprio	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 60 X 60 X 45 CM (REF. ITEM: 9375 ORSE 12/2025)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	752,94	752,94	0,04	98,05
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	47,9	15,29	732,39	0,03	98,08
CPU 623	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 101874 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	365,79	731,58	0,03	98,12
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	356,42	712,84	0,03	98,15
CPU 755	Próprio	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (REF. ITEM: 106211 SINAPI 02/2026)	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	2,46	275,24	677,09	0,03	98,18
100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	64,04	9,92	635,27	0,03	98,21
CPU 569	Próprio	CHUMBADOR DE EXPANSÃO, ROSCA Ø3/8", DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 744 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	80,0	7,87	629,60	0,03	98,24
CPU 736	Próprio	BANCADA DE GRANITO ARABESCO, DE 0,50 X 0,70 M, PARA LAVATÓRIO, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO, VÁLVULA, TORNEIRA DE MESA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86895 SINAPI 02/2026)	Louças e Metais	UN	1,0	627,35	627,35	0,03	98,27
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	180,0	3,41	613,80	0,03	98,30
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	44,89	13,25	594,79	0,03	98,33
CPU 862	Próprio	TUBO EM COBRE, DN 7/8", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106035 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	7,64	77,55	592,48	0,03	98,35
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	20,0	29,52	590,40	0,03	98,38
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	29,0	20,27	587,83	0,03	98,41
CPU 640	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,45 M. (REF. ITEM: 101807 SINAPI 02/2026)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	545,50	545,50	0,03	98,43
89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	18,0	29,92	538,56	0,03	98,46
00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	18,0	29,56	532,08	0,02	98,48
CPU 624	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 101874 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0	526,22	526,22	0,02	98,51
CPU 831	Próprio	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. ITEM: C3873 SEINFRA 028)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	175,36	526,08	0,02	98,53
97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	8,99	57,78	519,44	0,02	98,56
104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	3,0	172,48	517,44	0,02	98,58
95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	31,3	15,91	497,98	0,02	98,61
94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	21,9	22,51	492,96	0,02	98,63
CPU 854	Próprio	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 61.10.310 CPOSC/DHU 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	14,27	33,39	476,47	0,02	98,65



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	17,0	27,86	473,62	0,02	98,67
CPU 328	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 1020 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	28,92	462,72	0,02	98,69
CPU 332	Próprio	CURVA 90 GRAUS E LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95764 SINAPI 09/2025)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	21,0	21,77	457,17	0,02	98,72
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	5,0	90,19	450,95	0,02	98,74
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	43,86	10,25	449,56	0,02	98,76
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	32,7	13,32	435,56	0,02	98,78
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	610,48	0,70	427,33	0,02	98,80
95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	9,0	47,43	426,87	0,02	98,82
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	12,5	34,13	426,62	0,02	98,84
CPU 633	Próprio	CAIXA DE GORDURA CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO DE SAÍDA DE 100MM. (REF. ITEM: 98110 SINAPI 02/2026)	Caixas Enterradas	UN	1,0	422,34	422,34	0,02	98,86
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	8,0	52,57	420,56	0,02	98,88
00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	14,0	30,00	420,00	0,02	98,90
CPU 724	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM (REF. ITEM: 11944 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	0,6	694,50	416,70	0,02	98,92
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	9,0	43,52	391,68	0,02	98,93
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	4,0	97,62	390,48	0,02	98,95
CPU 811	Próprio	VERGALHÃO ROSCA TOTAL, EM AÇO GALVANIZADO, 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 424 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	22,0	17,45	383,90	0,02	98,97
91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	25,55	14,92	381,20	0,02	98,99
95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	9,0	41,72	375,48	0,02	99,01
95762	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	21,0	17,61	369,81	0,02	99,02
95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	18,3	20,20	369,66	0,02	99,04
104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	9,0	40,75	366,75	0,02	99,06
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	12,5	29,24	365,50	0,02	99,08
CPU 492	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,4 M. (REF. SINAPI 97881)	Caixas Enterradas	UN	3,0	119,76	359,28	0,02	99,09
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	40,56	8,71	353,27	0,02	99,11
101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	94,87	3,70	351,01	0,02	99,12
CPU 735	Próprio	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12476 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	1,0	350,00	350,00	0,02	99,14
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	33,0	10,49	346,17	0,02	99,16
106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	4,0	84,30	337,20	0,02	99,17



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU 629	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 7996 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	166,99	333,98	0,02	99,19
CPU 630	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 30MA (REF. ITEM: 8193 ORSE 11/2023)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	166,99	333,98	0,02	99,20
CPU 786	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 60.01.02 EMBASA 06/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	13,4	24,41	327,09	0,02	99,22
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	157,20	314,40	0,01	99,23
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	31,0	10,12	313,72	0,01	99,25
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	13,97	21,90	305,94	0,01	99,26
89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	101,28	303,84	0,01	99,28
CPU 795	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM (REF. ITEM: 762 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	7,21	40,34	290,85	0,01	99,29
CPU 618	Próprio	CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 95812 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	16,0	18,03	288,48	0,01	99,30
CPU 632	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ANTIESPUMA COM DN= 100MM (REF. ITEM: 13546 ORSE 12/2025)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	20,14	281,96	0,01	99,32
CPU 338	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8633 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	34,89	279,12	0,01	99,33
105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	Instalações para Cantos de Obras	UN	2,0	139,20	278,40	0,01	99,34
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	8,0	34,65	277,20	0,01	99,36
CPU 323	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13612 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,17	24,62	275,00	0,01	99,37
CPU 807	Próprio	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9816 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	462,0	0,59	272,58	0,01	99,38
CPU 634	Próprio	CAIXA SIFONADA COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9383 ORSE 12/2025)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	45,42	272,52	0,01	99,40
92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	7,82	33,91	265,17	0,01	99,41
CPU 809	Próprio	PORCA SEXTAVADA, ROSCA Ø1/4", DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 9832 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	470,0	0,56	263,20	0,01	99,42
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	24,0	10,91	261,84	0,01	99,43
89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	48,0	5,43	260,64	0,01	99,44
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	28,0	9,23	258,44	0,01	99,46
CP 631	Próprio	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91914)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	14,0	18,18	254,52	0,01	99,47
91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	18,48	13,64	252,06	0,01	99,48
97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,07	3.583,51	250,84	0,01	99,49
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	12,55	19,75	247,86	0,01	99,50
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	5,0	47,53	237,65	0,01	99,51
CPU 846	Próprio	VENEZIANA COM TELA DE PROTEÇÃO PARA CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 61.10.582 CPOS/CDHU 01/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	0,16	1.432,29	229,16	0,01	99,53
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	18,0	12,41	223,38	0,01	99,54



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00039350	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	Material	UN	47,0	4,63	217,61	0,01	99,55
89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	105,80	211,60	0,01	99,56
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	10,53	210,60	0,01	99,57
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	15,0	13,94	209,10	0,01	99,58
CPU 631	Próprio	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 1345 ORSE 12/2025)	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	5,0	41,79	208,95	0,01	99,59
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	103,65	207,30	0,01	99,60
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	66,12	198,36	0,01	99,60
CPU 620	Próprio	TOMADA PARA 2 MÓDULOS EM CONDULETE, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 92006 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	5,0	36,55	182,75	0,01	99,61
CPU 790	Próprio	UNIDUT CÔNICO EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO, Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 171415 SEDOP 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	33,0	5,45	179,85	0,01	99,62
CPU 823	Próprio	REGULADOR DE VAZAO DE AR 100x100 RVA (REF. SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 070591 SBC 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	89,31	178,62	0,01	99,63
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	174,85	174,85	0,01	99,64
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	43,13	172,52	0,01	99,65
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	10,73	171,68	0,01	99,65
91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	9,0	18,69	168,21	0,01	99,66
CPU 628	Próprio	DISJUNTOR RESIDUAL DIFERENCIAL DR-16A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: C4530 SEINFRA 028)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	166,99	166,99	0,01	99,67
91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	7,0	23,82	166,74	0,01	99,68
CPU 621	Próprio	TOMADA PARA 2 MÓDULOS EM CONDULETE, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 92007 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	4,0	40,15	160,60	0,01	99,68
103012	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	155,72	155,72	0,01	99,69
99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	154,89	154,89	0,01	99,70
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	3,0	50,25	150,75	0,01	99,71
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	50,11	150,33	0,01	99,71
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	28,88	5,19	149,88	0,01	99,72
91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	7,0	20,14	140,98	0,01	99,73
CPU 619	Próprio	TOMADA PARA 1 MÓDULO EM CONDULETE, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91998 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	7,0	20,04	140,28	0,01	99,73
CPU 343	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM:452 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	138,86	138,86	0,01	99,74
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	17,02	136,16	0,01	99,75
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	15,87	8,37	132,83	0,01	99,75
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	8,6	15,36	132,09	0,01	99,76



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	68,0	1,88	127,84	0,01	99,76
89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	10,0	12,67	126,70	0,01	99,77
CPU 635	Próprio	PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13557 ORSE 12/2025)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	8,58	120,12	0,01	99,78
CPU 804	Próprio	TÊ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 8113 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	39,83	119,49	0,01	99,78
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	9,0	13,15	118,35	0,01	99,79
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	9,0	12,98	116,82	0,01	99,79
91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	7,0	16,56	115,92	0,01	99,80
CPU 757	Próprio	ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (REF. ITEM: 020016 SBC 02/2026)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3	28,17	4,08	114,93	0,01	99,80
89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,0	22,90	114,50	0,01	99,81
CPU 857	Próprio	TUBO EM COBRE , DN 3/4", CLASSE A, INSTALADO EM SISTEMA DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106034 SINAPI 03/2026)	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,39	80,91	112,46	0,01	99,81
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	11,0	9,89	108,79	0,01	99,82
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	5,46	19,56	106,79	0,00	99,82
91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	4,0	26,61	106,44	0,00	99,83
89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	7,0	14,39	100,73	0,00	99,83
CPU 803	Próprio	TÊ 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 8686 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	33,33	99,99	0,00	99,84
94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	16,0	6,20	99,20	0,00	99,84
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	10,0	9,86	98,60	0,00	99,85
COTAÇÃO 01	Próprio	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 2 POLOS 10A 30MA	Material	UN	1,0	92,89	92,89	0,00	99,85
91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	10,23	8,87	90,74	0,00	99,86
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	8,0	11,14	89,12	0,00	99,86
91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	6,0	13,80	82,80	0,00	99,86
CPU 594	Próprio	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8443 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	26,53	79,59	0,00	99,87
104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0	78,60	78,60	0,00	99,87
CPU 333	Próprio	CURVA 90 GRAUS E LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95766 SINAPI 09/2025)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2,0	38,86	77,72	0,00	99,88
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	2,0	36,01	72,02	0,00	99,88
89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	23,17	69,51	0,00	99,88
CPU 791	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM:95803 SINAPI 02/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	69,06	69,06	0,00	99,89
93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	4,0	17,21	68,84	0,00	99,89



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00044344	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)	Material	UN	25,0	2,74	68,50	0,00	99,89
CPU 788	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" (REF. ITEM: 937 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	34,02	68,04	0,00	99,90
CPU 800	Próprio	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 8689 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	21,45	64,35	0,00	99,90
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	31,83	63,66	0,00	99,90
CPU 327	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 1019 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	21,17	63,51	0,00	99,90
95803	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4")	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	62,95	62,95	0,00	99,91
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0	59,97	59,97	0,00	99,91
CPU 805	Próprio	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 9533 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	19,68	59,04	0,00	99,91
00044336	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	Material	UN	19,0	3,05	57,95	0,00	99,92
00043966	SINAPI	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (100 X 75 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	UN	6,0	9,65	57,90	0,00	99,92
CPU 812	Próprio	VERGALHÃO ROSCA TOTAL, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12545 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	13,83	55,32	0,00	99,92
95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	5,9	9,34	55,10	0,00	99,92
105142	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	8,0	6,81	54,48	0,00	99,93
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	4,0	13,15	52,60	0,00	99,93
93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	2,0	26,29	52,58	0,00	99,93
89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	17,28	51,84	0,00	99,93
CPU 802	Próprio	CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF: 11287 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	25,07	50,14	0,00	99,94
95791	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	49,80	49,80	0,00	99,94
89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	12,29	49,16	0,00	99,94
00039351	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	Material	UN	9,0	5,36	48,24	0,00	99,94
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1")	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	47,53	47,53	0,00	99,94
CPU 806	Próprio	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: 726 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	7,0	6,67	46,69	0,00	99,95
CPU 341	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA B, CORRENTE 5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 10315 ORSE 09/2025)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	22,85	45,70	0,00	99,95
CPU 340	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE 5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8606 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	22,39	44,78	0,00	99,95
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	14,76	44,28	0,00	99,95
CPU 810	Próprio	PORCA SEXTAVADA, ROSCA Ø3/8", DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 9832 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	88,0	0,49	43,12	0,00	99,96
89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	10,33	41,32	0,00	99,96
89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	19,06	38,12	0,00	99,96



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	37,90	37,90	0,00	99,96
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0	36,88	36,88	0,00	99,96
CPU 792	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO 1", SEM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 382 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	35,68	35,68	0,00	99,96
00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	12,0	2,97	35,64	0,00	99,97
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	16,72	33,44	0,00	99,97
104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	11,03	33,09	0,00	99,97
95766	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	32,22	32,22	0,00	99,97
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	31,92	31,92	0,00	99,97
CPU 331	Próprio	CURVA 90 GRAUS E LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95762 SINAPI 09/2025)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2,0	15,33	30,66	0,00	99,97
00039352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	Material	UN	7,0	4,30	30,10	0,00	99,97
89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	7,52	30,08	0,00	99,98
CPU 808	Próprio	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12506 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	44,0	0,66	29,04	0,00	99,98
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0	27,05	27,05	0,00	99,98
CPU 801	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 7877 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	26,83	26,83	0,00	99,98
91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	3,85	6,91	26,60	0,00	99,98
89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	8,59	25,77	0,00	99,98
91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	4,0	6,20	24,80	0,00	99,98
CPU 797	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 383 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	11,83	23,66	0,00	99,98
103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	11,76	23,52	0,00	99,99
CPU 568	Próprio	CHUMBADOR DE EXPANSÃO, ROSCA Ø1/4", DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 744 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	5,87	23,48	0,00	99,99
90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	22,86	22,86	0,00	99,99
91899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	2,0	11,27	22,54	0,00	99,99
CPU 339	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8635 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	22,41	22,41	0,00	99,99
00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	5,0	4,24	21,20	0,00	99,99
CPU 853	Próprio	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 61.10.300 CPOS/CDHU 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,77	26,37	20,30	0,00	99,99
95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1,6	12,37	19,79	0,00	99,99
91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	2,0	9,51	19,02	0,00	99,99
CPU 622	Próprio	PLACA PARA SAÍDA DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11.31.10 SUDECAP 10/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	9,12	18,24	0,00	99,99



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU 329	Próprio	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11303 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	6,05	18,15	0,00	100,00
91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0	16,42	16,42	0,00	100,00
106671	SINAPI	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	0,62	23,18	14,37	0,00	100,00
CPU 330	Próprio	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11304 ORSE 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	4,14	12,42	0,00	100,00
94659	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0	6,20	12,40	0,00	100,00
94663	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0	12,28	12,28	0,00	100,00
103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	5,09	10,18	0,00	100,00
CPU 789	Próprio	UNIDUT CÔNICO EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 171413 SEDOP 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	6,50	6,50	0,00	100,00
CPU 462	Próprio	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ORSE 9925)	77	un	2,0	2,13	4,26	0,00	100,00
106669	SINAPI	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	0,29	12,27	3,55	0,00	100,00
00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0	2,00	2,00	0,00	100,00

Total sem BDI	R\$ 2.138.088,11
Total do BDI	R\$ 478.782,87
Total Geral	R\$ 2.616.870,98


Nayara Sulema da Silva Santos
Engenheira Civil