

CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS										
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
				SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026		20,09% 10,89% DIFERENCIADO		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO BASE										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 14.559,73	1,86%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 502,34	20,09%	R\$ 603,26	R\$ 3.619,56	0,46 %
1.2	00010776	INSUMO SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	R\$ 725,58	10,89%	R\$ 804,59	R\$ 4.022,95	0,51 %
1.3	00010777	INSUMO SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	5,00	R\$ 1.054,51	10,89%	R\$ 1.169,34	R\$ 5.846,70	0,75 %
1.4	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00	R\$ 139,20	20,09%	R\$ 167,16	R\$ 334,32	0,04 %
1.5	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	180,00	R\$ 3,41	20,09%	R\$ 4,09	R\$ 736,20	0,09 %
2			DEMOLIÇÕES						R\$ 79.850,98	10,17%
2.1	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.269,70	R\$ 14,60	20,09%	R\$ 17,53	R\$ 39.787,84	5,07 %
2.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1038,76	R\$ 19,44	20,09%	R\$ 23,34	R\$ 24.244,65	3,09 %
2.3	CPU 878	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO (REF.: ITEM SIURB 9053060 01/2026)	UN	23,00	R\$ 273,35	20,09%	R\$ 328,26	R\$ 7.549,98	0,96 %
2.4	CPU 881	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES (REF.: ITEM ORSE 7228 02/2026)	UN	28,00	R\$ 16,00	20,09%	R\$ 19,21	R\$ 537,88	0,07 %
2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,43	R\$ 63,85	20,09%	R\$ 76,67	R\$ 722,99	0,09 %
2.6	CPU 975	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (REF.: ITEM 13 ORSE 03/2026)	M3	0,21	R\$ 354,22	20,09%	R\$ 425,38	R\$ 89,32	0,01 %
2.7	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	82,28	R\$ 23,37	20,09%	R\$ 28,06	R\$ 2.308,77	0,29 %
2.8	CPU 882	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: ITEM 7989 ORSE 02/2026)	M2	82,28	R\$ 16,34	20,09%	R\$ 19,62	R\$ 1.614,33	0,21 %
2.9	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 292,86	20,09%	R\$ 351,69	R\$ 351,69	0,04 %
2.10	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	728,74	R\$ 2,67	20,09%	R\$ 3,20	R\$ 2.331,96	0,30 %
2.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	87,52	R\$ 2,97	20,09%	R\$ 3,56	R\$ 311,57	0,04 %
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 175.785,08	22,40%
3.1	CPU 887	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A LED LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPPF-60, POTÊNCIA 60W, 9000 LUMENS, IRC > 70%, 5000K/4000K, ALUMÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MMR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE (REF.: ITEM 13065 ORSE 03/2026)	UN	32,00	R\$ 1.987,93	20,09%	R\$ 2.387,30	R\$ 76.393,60	9,73 %
3.2	CPU 987	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, H=9M, COM 2 LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE PARA LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITENS COMPESA 71.10.32U, SINAPI 105955 E ORSE 13426)	UN	11,00	R\$ 4.138,17	20,09%	R\$ 4.969,52	R\$ 54.664,72	6,97 %
3.3	CPU 989	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M - INCLUSO ESCAVAÇÃO (REF.: ITEM 97882 SINAPI 04/2026)	UN	37,00	R\$ 145,58	20,09%	R\$ 174,82	R\$ 6.468,34	0,82 %
3.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	3,00	R\$ 28,21	20,09%	R\$ 33,87	R\$ 101,61	0,01 %
3.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	299,10	R\$ 5,19	20,09%	R\$ 6,23	R\$ 1.863,39	0,24 %
3.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1061,30	R\$ 8,62	20,09%	R\$ 10,35	R\$ 10.984,45	1,40 %
3.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	351,00	R\$ 12,20	20,09%	R\$ 14,65	R\$ 5.142,15	0,66 %
3.8	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	274,83	R\$ 10,49	20,09%	R\$ 12,59	R\$ 3.460,10	0,44 %
3.9	CPU 992	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 91848 SINAPI)	M	91,94	R\$ 8,01	20,09%	R\$ 9,61	R\$ 883,54	0,11 %
3.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	R\$ 13,15	20,09%	R\$ 15,79	R\$ 110,53	0,01 %
3.11	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 13,15	20,09%	R\$ 15,79	R\$ 47,37	0,01 %
3.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 14,13	20,09%	R\$ 16,96	R\$ 33,92	0,00 %
3.13	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 84,30	20,09%	R\$ 101,23	R\$ 607,38	0,08 %
3.14	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,00	R\$ 164,26	20,09%	R\$ 197,25	R\$ 4.931,25	0,63 %
3.15	CPU 993	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ITEM 101872 SINAPI 04/2026)	UN	3,00	R\$ 206,90	20,09%	R\$ 248,46	R\$ 745,38	0,09 %
3.16	CPU 995	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 10A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026)	UN	1,00	R\$ 2.594,22	20,09%	R\$ 3.115,39	R\$ 3.115,39	0,40 %

CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS										
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
				SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026		20,09% 10,89% DIFERENCIADO		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO BASE										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.17	CPU 996	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 16A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026)	UN	1,00	R\$ 2.594,22	20,09%	R\$ 3.115,39	R\$ 3.115,39	0,40 %
3.18	CPU 997	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 20A - INCLUSO O POSTE DE CONCRETO (REF.: ITEM 101493 SINAPI 04/2026)	UN	1,00	R\$ 2.595,20	20,09%	R\$ 3.116,57	R\$ 3.116,57	0,40 %
4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 6.700,75	0,85%
4.1	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 31,92	20,09%	R\$ 38,33	R\$ 114,99	0,01 %
4.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	136,34	R\$ 13,08	20,09%	R\$ 15,70	R\$ 2.140,53	0,27 %
4.3	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 22,33	20,09%	R\$ 26,81	R\$ 214,48	0,03 %
4.4	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024	UN	3,00	R\$ 180,03	20,09%	R\$ 216,19	R\$ 648,57	0,08 %
4.5	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 283,13	20,09%	R\$ 340,01	R\$ 3.060,09	0,39 %
4.6	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 7,97	20,09%	R\$ 9,57	R\$ 66,99	0,01 %
4.7	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 6,44	20,09%	R\$ 7,73	R\$ 92,76	0,01 %
4.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	R\$ 5,65	20,09%	R\$ 6,78	R\$ 149,16	0,02 %
4.9	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	R\$ 6,20	20,09%	R\$ 7,44	R\$ 66,96	0,01 %
4.10	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,19	20,09%	R\$ 14,63	R\$ 14,63	0,00 %
4.11	CPU 968	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR (REF.: ITEM 8975 ORSE 03/2026)	UN	1,00	R\$ 109,58	20,09%	R\$ 131,59	R\$ 131,59	0,02 %
5			CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS						R\$ 36.686,97	4,67%
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,14	R\$ 95,92	20,09%	R\$ 115,19	R\$ 1.168,02	0,15 %
5.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	29,26	R\$ 8,19	20,09%	R\$ 9,83	R\$ 287,62	0,04 %
5.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,88	R\$ 453,85	20,09%	R\$ 545,02	R\$ 479,61	0,06 %
5.4	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	9,25	R\$ 642,53	20,09%	R\$ 771,61	R\$ 7.137,39	0,91 %
5.5	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	84,42	R\$ 57,95	20,09%	R\$ 69,59	R\$ 5.874,78	0,75 %
5.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	308,99	R\$ 4,91	20,09%	R\$ 5,89	R\$ 1.819,95	0,23 %
5.7	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	177,06	R\$ 30,56	20,09%	R\$ 36,69	R\$ 6.496,33	0,83 %
5.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	143,86	R\$ 46,95	20,09%	R\$ 56,38	R\$ 8.110,82	1,03 %
5.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	92,60	R\$ 4,81	20,09%	R\$ 5,77	R\$ 534,30	0,07 %
5.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	92,60	R\$ 28,52	20,09%	R\$ 34,24	R\$ 3.170,62	0,40 %
5.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	92,60	R\$ 14,46	20,09%	R\$ 17,36	R\$ 1.607,53	0,20 %
6			PISO E REVESTIMENTOS						R\$ 247.340,61	31,52%
6.1	CPU 864	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM 4555 ORSE 02/2026)	M	1122,16	R\$ 49,38	20,09%	R\$ 59,30	R\$ 66.544,08	8,48 %
6.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	64,29	R\$ 47,58	20,09%	R\$ 57,13	R\$ 3.672,88	0,47 %
6.3	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	0,95	R\$ 50,63	20,09%	R\$ 60,80	R\$ 57,76	0,01 %
6.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1186,45	R\$ 1,85	20,09%	R\$ 2,22	R\$ 2.633,91	0,34 %
6.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	642,48	R\$ 89,43	20,09%	R\$ 107,39	R\$ 68.995,92	8,79 %
6.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	342,57	R\$ 105,12	20,09%	R\$ 126,23	R\$ 43.242,61	5,51 %
6.7	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	197,24	R\$ 5,19	20,09%	R\$ 6,23	R\$ 1.228,80	0,16 %

CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS										
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
				SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026		20,09% 10,89% DIFERENCIADO		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO BASE										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.8	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	197,24	R\$ 28,05	20,09%	R\$ 33,68	R\$ 6.643,04	0,85 %
6.9	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	28,90	R\$ 134,82	20,09%	R\$ 161,90	R\$ 4.678,91	0,60 %
6.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	28,90	R\$ 75,73	20,09%	R\$ 90,94	R\$ 2.628,16	0,33 %
6.11	CPU 886	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO (REF.: ITEM 94287 SINAPI 04/2026)	m²	1122,16	R\$ 34,15	20,09%	R\$ 41,01	R\$ 46.019,78	5,86 %
6.12	CPU 883	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (REF.: ITEM 11472 ORSE 02/2026)	m²	82,28	R\$ 10,07	20,09%	R\$ 12,09	R\$ 994,76	0,13 %
7			PERGOLADOS						R\$ 105.949,17	13,50%
7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	31,20	R\$ 95,92	20,09%	R\$ 115,19	R\$ 3.593,92	0,46 %
7.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	20,60	R\$ 8,19	20,09%	R\$ 9,83	R\$ 202,49	0,03 %
7.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,56	R\$ 453,85	20,09%	R\$ 545,02	R\$ 305,21	0,04 %
7.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	15,36	R\$ 147,46	20,09%	R\$ 177,08	R\$ 2.719,94	0,35 %
7.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	11,52	R\$ 79,06	20,09%	R\$ 94,94	R\$ 1.093,70	0,14 %
7.6	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	74,88	R\$ 54,54	20,09%	R\$ 65,49	R\$ 4.903,89	0,62 %
7.7	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,52	R\$ 73,72	20,09%	R\$ 88,53	R\$ 1.019,86	0,13 %
7.8	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,00	R\$ 16,77	20,09%	R\$ 20,13	R\$ 483,12	0,06 %
7.9	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	172,00	R\$ 12,38	20,09%	R\$ 14,86	R\$ 2.555,92	0,33 %
7.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,00	R\$ 13,92	20,09%	R\$ 16,71	R\$ 1.871,52	0,24 %
7.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,00	R\$ 10,55	20,09%	R\$ 12,66	R\$ 911,52	0,12 %
7.12	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,00	R\$ 8,81	20,09%	R\$ 10,57	R\$ 4.312,56	0,55 %
7.13	CPU 365	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025)	m³	11,84	R\$ 723,05	20,09%	R\$ 868,31	R\$ 10.280,79	1,31 %
7.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,40	R\$ 46,95	20,09%	R\$ 56,38	R\$ 3.461,73	0,44 %
7.15	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	80,64	R\$ 54,67	20,09%	R\$ 65,65	R\$ 5.294,01	0,67 %
7.16	CPU 463	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12415 ORSE 11/2025)	UN	4,00	R\$ 2.094,24	20,09%	R\$ 2.514,97	R\$ 10.059,88	1,28 %
7.17	CPU 381	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100315 SBC 12/2025)	M	677,00	R\$ 57,32	20,09%	R\$ 68,83	R\$ 46.597,91	5,94 %
7.18	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	104,53	R\$ 50,04	20,09%	R\$ 60,09	R\$ 6.281,20	0,80 %
8			BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE						R\$ 3.348,19	0,43%
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,44	R\$ 95,92	20,09%	R\$ 115,19	R\$ 50,68	0,01 %
8.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,68	R\$ 8,19	20,09%	R\$ 9,83	R\$ 6,68	0,00 %
8.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,04	R\$ 453,85	20,09%	R\$ 545,02	R\$ 21,80	0,00 %
8.4	CP 680	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024)	m³	0,70	R\$ 2.574,50	20,09%	R\$ 3.091,71	R\$ 2.164,19	0,28 %
8.5	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	11,30	R\$ 54,67	20,09%	R\$ 65,65	R\$ 741,84	0,09 %
8.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,70	R\$ 14,46	20,09%	R\$ 17,36	R\$ 133,67	0,02 %
8.7	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	0,64	R\$ 298,40	20,09%	R\$ 358,34	R\$ 229,33	0,03 %
9			BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA						R\$ 37.975,89	4,84%
9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	17,82	R\$ 95,92	20,09%	R\$ 115,19	R\$ 2.052,68	0,26 %
9.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	51,03	R\$ 8,19	20,09%	R\$ 9,83	R\$ 501,62	0,06 %

CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS										
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
				SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026		20,09% 10,89% DIFERENCIADO		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO BASE										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,90	R\$ 453,85	20,09%	R\$ 545,02	R\$ 490,51	0,06 %
9.4	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,43	R\$ 642,53	20,09%	R\$ 771,61	R\$ 5.733,06	0,73 %
9.5	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	66,07	R\$ 143,19	20,09%	R\$ 171,95	R\$ 11.360,73	1,45 %
9.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	86,94	R\$ 4,91	20,09%	R\$ 5,89	R\$ 512,07	0,07 %
9.7	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	86,94	R\$ 30,56	20,09%	R\$ 36,69	R\$ 3.189,82	0,41 %
9.8	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	33,75	R\$ 54,72	20,09%	R\$ 65,71	R\$ 2.217,71	0,28 %
9.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	120,69	R\$ 4,81	20,09%	R\$ 5,77	R\$ 696,38	0,09 %
9.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	120,69	R\$ 28,52	20,09%	R\$ 34,24	R\$ 4.132,42	0,53 %
9.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	120,69	R\$ 14,46	20,09%	R\$ 17,36	R\$ 2.095,17	0,27 %
9.12	20205	INSUMO SINAPI	RIPA APARELHADA *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	558,90	R\$ 4,06	10,89%	R\$ 4,50	R\$ 2.515,05	0,32 %
9.13	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	61,46	R\$ 2,02	20,09%	R\$ 2,42	R\$ 148,73	0,02 %
9.14	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	61,46	R\$ 31,57	20,09%	R\$ 37,91	R\$ 2.329,94	0,30 %
10			ACESSÓRIOS						R\$ 14.872,62	1,90%
10.1	CP 692	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: 103307 SINAPI 09/2025)	UN	17,00	R\$ 728,51	20,09%	R\$ 874,86	R\$ 14.872,62	1,90 %
11			MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO						R\$ 3.746,46	0,48%
11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,88	R\$ 95,92	20,09%	R\$ 115,19	R\$ 101,36	0,01 %
11.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,44	R\$ 8,19	20,09%	R\$ 9,83	R\$ 14,15	0,00 %
11.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,08	R\$ 453,85	20,09%	R\$ 545,02	R\$ 43,60	0,01 %
11.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2,16	R\$ 90,86	20,09%	R\$ 109,11	R\$ 235,67	0,03 %
11.5	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,35	R\$ 54,54	20,09%	R\$ 65,49	R\$ 284,88	0,04 %
11.6	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,60	R\$ 33,91	20,09%	R\$ 40,72	R\$ 24,43	0,00 %
11.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,00	R\$ 15,90	20,09%	R\$ 19,09	R\$ 190,90	0,02 %
11.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00	R\$ 10,55	20,09%	R\$ 12,66	R\$ 303,84	0,04 %
11.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	R\$ 13,92	20,09%	R\$ 16,71	R\$ 83,55	0,01 %
11.10	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,00	R\$ 13,32	20,09%	R\$ 15,99	R\$ 47,97	0,01 %
11.11	CPU 365	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025)	m³	0,74	R\$ 723,05	20,09%	R\$ 868,31	R\$ 642,54	0,08 %
11.12	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,82	R\$ 143,19	20,09%	R\$ 171,95	R\$ 656,84	0,08 %
11.13	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,64	R\$ 4,91	20,09%	R\$ 5,89	R\$ 33,21	0,00 %
11.14	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	5,64	R\$ 30,56	20,09%	R\$ 36,69	R\$ 206,93	0,03 %
11.15	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	6,00	R\$ 54,72	20,09%	R\$ 65,71	R\$ 394,26	0,05 %
11.16	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,00	R\$ 4,81	20,09%	R\$ 5,77	R\$ 34,62	0,00 %
11.17	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	6,00	R\$ 28,52	20,09%	R\$ 34,24	R\$ 205,44	0,03 %
11.18	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,00	R\$ 14,46	20,09%	R\$ 17,36	R\$ 104,16	0,01 %
11.19	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	2,16	R\$ 46,95	20,09%	R\$ 56,38	R\$ 121,78	0,02 %

CNPJ: 11.303.906/0001-00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS										
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
				SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026		20,09% 10,89% DIFERENCIADO		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO BASE										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.20	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0,16	R\$ 85,00	20,09%	R\$ 102,07	R\$ 16,33	0,00 %
12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 55.600,70	7,08%
12.1	CPU 874	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 46.299,20	20,09%	R\$ 55.600,70	R\$ 55.600,70	7,08 %
13			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 2.369,85	0,30%
13.1	00010848	INSUMO SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00	R\$ 1.302,49	10,89%	R\$ 1.444,33	R\$ 1.444,33	0,18 %
13.2	CPU 875	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (REF.: ITEM 6191 ORSE)	m²	984,60	R\$ 0,79	20,09%	R\$ 0,94	R\$ 925,52	0,12 %
TOTAL GERAL									R\$ 784.787,00	100,00%
OBSERVAÇÕES:										
1. DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE TAPUME NECESSÁRIO A FECHAR OS 5 TRECHOS DAS PRAÇAS, ESTE SERVIÇO SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, FECHANDO TRECHO A TRECHO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO, CONFORME COMBINADO ENTRE AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E OBRAS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ COMBINAR ESTA EXECUÇÃO COM O FISCAL DA OBRA APÓS A ORDEM DE SERVIÇO. 2. TODOS OS BANCOS, POSTES E LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVEM SER RETIRADOS CUIDADOSAMENTE E TRANSPORTADOS ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS. CASO A RETIRADA E TRANSPORTE SEJA REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES DEVERÃO SER SUPRIMIDOS (ITENS 2.3, 2.4, 2.9 E 2.10). 3. O PISO INTERTRAVADO EXISTENTE DEVE SER REMOVIDO CUIDADOSAMENTE E OS BLOCOS TRANSPORTADOS ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS PARA REAPROVEITAMENTO, CONFORME COMPOSIÇÕES CORRESPONDENTES. 4. SERÁ REALIZADA A DEMOLIÇÃO DA BASE DO MONUMENTO EXISTENTE NO TRECHO 4 E CONSTRUÍDO UMA BASE NOVA NO TRECHO 5. A IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO SERÁ REAPROVEITADA. 5. DESCRIÇÃO DETALHADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 6. A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA CARACTERIZA A PLENA CONCORDÂNCIA DA LICITANTE COM TODOS OS ELEMENTOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO E A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS OFERTADOS, NÃO SENDO ADMISSÍVEIS ALEGAÇÕES POSTERIORES DE ERRO DE ORÇAMENTO, DEFICIÊNCIA DE ANÁLISE, DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO OU INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PREÇOS PROPOSTOS E OS CUSTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO.										

Maylla F. Araújo Ferreira
Engenheira Civil
CREA-PE 181840170-3