

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND		52.992,00	56.592,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	44,16	47,16
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 894	Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa (ITEM REF 7947 ORESE 03/2026)	M2		341,77	344,40
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	22,01	23,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73	29,19	30,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	23,65	24,98
SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,113	555,22	555,22
ORSE	7896	Chapa trapezoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mmCopiar codigo	m²	1	233,88	233,88
					0,00	0,00
Composição	CPU 1303	PERFIL METÁLICO 'I', PINTADO C/ H=200mm (ITEM REF C1879 SEINFRA 28)	M		539,21	544,11
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,40	24,79
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,01	23,29
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,71	32,46
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,3	149,35	149,35
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,3	48,08	48,08
SEINFRA	11632	PERFIL METÁLICO 'I', H=200MM (30,50KG/M)Copiar codigo	M	1	396,50	396,52
Composição	CP 399	CHUMBADOR PARABOLT Ø5/8", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE (14016)	UND		37,94	38,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,65	24,98
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	1	32,03	32,03
					0,00	0,00
Composição	CP 436	CHAPA DE AÇO, ASTM A36, 5/16" (REF. ITEM: 111130 - SBC 08/2025)	KG		8,04	8,46
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	28,98	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	23,65	24,98
SEINFRA	19529	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16" (8,00MM - 62,72 KG/M2)Copiar codigo	KG	0,116	8,50	8,50
					0,00	0,00
Composição	CPU 368	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO - REFERÊNCIA ORSE (1934)	M2		366,31	368,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	29,19	30,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,65	24,98
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,3	6,02	6,02
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,5	2,03	2,03
ORSE	1068	Granito cinza andorinha, polido, e=2cmCopiar codigo	m²	1,05	296,01	296,01
					0,00	0,00
Composição	CPU 13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 87265).	M2		62,18	63,42
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	29,05	30,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	23,65	24,98
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	1,09	1,09
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	6,40	6,40
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05	31,52	31,52
					0,00	0,00
Composição	CPU 81	Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X24 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2		132,74	134,38
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,697	29,05	30,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3138	23,65	24,98
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,85	1,09	1,09
SBC	3415	PORCELANATO 7,7x24,7cm ACET.MY BRICKS STONE GREY PORTINARI	m²	1,07	89,89	89,89
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,222	6,40	6,40
					0,00	0,00
Composição	2	Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm (ITEM REF 21.04.100 CPOS 06/2026)	M2		164,11	164,11
CPOS	M.04.000.035526	Carpete tráfego moderado, comercial, bouclê, filamento polipropileno, com altura de 5,4 a 8mm; ref. Essex Beauliex, Champion Inybra, Project Meller ou equivalente - instalado	m²	1	164,11	164,11
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO FECHADURA, ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS. AF 10/2025	UND		1.113,02	1.129,19
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 07/2026	M3	0,025	894,05	910,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8305384	23,65	24,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7058427	29,19	30,95
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7714472	27,61	29,29
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,225	18,70	18,70
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0315	20,72	20,72
SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,3	6,36	6,36
SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	39,6	0,09	0,09
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	39,6	0,05	0,05
SINAPI-I	10554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2	212,04	212,04
SINAPI-I	2433	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6	12,14	12,14
SINAPI-I	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1	108,38	108,38
SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	1	210,08	212,36
Composição	CP 1122	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	M2		782,54	794,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,61	29,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,19	30,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	23,65	24,98
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0106	150,00	150,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2	0,90	0,90
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,66	30,28	30,28
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	18,72	18,72
ORSE	487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m	2,58	55,12	55,12
ORSE	1132	Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensões 0,60 x 1,10mCopiar código	m²	1	407,82	407,82
					0,00	0,00

Composição	CPU 1360	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - REFERÊNCIA SINAPI (91836)	M		22,80	23,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
ORSE	3867	Eletroduto corrugado flexível Ø 1 1/4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)Copiar código	m	1,1	5,65	5,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	CPU 1362	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104406)	M		34,39	35,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097221	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944435	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
SIURB	51640	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 1/2"Copiar código	M	1,05	14,63	14,63
					0,00	0,00

Composição	CPU 1363	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104406)	M		36,00	36,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097221	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944435	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
SIURB	51641	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3/4"Copiar código	M	1,05	16,16	16,16
					0,00	0,00

Composição	CPU 1364	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104407)	M		32,22	33,15
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1021428	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2042856	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
SIURB	51632	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1"Copiar código	M	1,05	12,16	12,16
					0,00	0,00


Composição	CPU 1366	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104408)	M		36,47	37,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1090322	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180644	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
SIURB	51633	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/4"Copiar código	M	1,05	15,66	15,66
					0,00	0,00

Composição	CPU 1365	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104409)	M		40,65	41,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1169058	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2338116	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
SIURB	51634	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 1 1/2"Copiar código	M	1,05	19,01	19,01
					0,00	0,00

Composição	CPU 1367	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104409)	M		54,36	55,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1169058	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2338116	29,61	31,40
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	M	1	10,84	11,27
SIURB	51635	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2"Copiar código	M	1,05	32,07	32,07
					0,00	0,00

Composição	CPU 1368	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (95762)	UND		13,86	14,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093745	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218749	29,61	31,40
ORSE	2616	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2"),	UND	1	2,62	2,62
ORSE	2636	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diâmetro de 15 mm (1/2")	UND	2	1,01	1,01
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	CPU 1369	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (95768)	UND		36,86	37,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,131519	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2630381	29,61	31,40
ORSE	2631	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 50 mm (2")	UND	1	16,46	16,46
ORSE	2643	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 50 mm (2")	UND	2	4,66	4,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1370	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104452)	UND		7,16	7,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0729163	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1458327	29,61	31,40
ORSE	2636	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 15 mm (1/2")	UND	1	1,01	1,01
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1371	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 - REFERÊNCIA SINAPI (104450)	UND		12,05	12,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0876794	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1753587	29,61	31,40
ORSE	2643	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 50 mm (2")	UND	1	4,66	4,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1372	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - REFERÊNCIA ORSE (8896)	UND		55,30	56,55
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,65	24,98
ORSE	469	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similarCopiar codigo	un	1	34,00	34,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1379	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REFERÊNCIA ORSE (12240)	UND		384,07	388,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	29,61	31,40
ORSE	557	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similarCopiar codigo	um	1	313,01	313,01
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1380	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, DE 18 A 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REFERÊNCIA ORSE (12242)	UND		555,06	567,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2	29,61	31,40
SBC	23363	QUADRO DISTRIBUICAO PVC TIGRE EMBUTIR C/ BARRAMENTO P/ 18 A 24 DISJUNTORESCopiar codigo	UN	1	341,87	341,87
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1381	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 70 DISJ. 225A+BARRAMENTO - REFERÊNCIA SBC (064205)	UND		3.332,98	3.342,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,973	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,973	29,61	31,40
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	14	0,29	0,29
SBC	55072	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 70 DISJUNTORES DIN QDSTGII225 904466N CEMARCopiar codigo	UN	1	3.166,45	3.166,45
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1378	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REFERÊNCIA SINAPI (101946)	UND		318,99	320,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52171	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52171	29,61	31,40
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM RÓSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,31	0,31
SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	289,24	289,24
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1383	PONTO PARA CHUVEIRO ALTO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 - REFERÊNCIA SINAPI (91993)	UND		47,14	49,18
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	10,74	11,14
SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	36,40	38,04
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1382	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL - REFERÊNCIA ORSE (12657)	UND		22,56	23,10
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,61	31,40
SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	13,18	13,18
ORSE	13429	Conector emenda para cabo coaxialCopiar codigo	un	1	0,50	0,50
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1384	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 - REFERÊNCIA SINAPI (105548)	M		42,80	44,18
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1927279	25,04	26,47


 Itamar Luiz Ramos Junio
 Engenheiro Civil
 CREA nº 40.983 D/PE

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6167293	29,61	31,40
ORSE	14501	Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	m	1	11,96	11,96
ORSE	14900	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	1	7,75	7,75
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1391	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - REFERÊNCIA SINAPI (105546)	UND		186,42	187,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1699845	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5439504	29,61	31,40
ORSE	12920	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	1	104,05	104,05
ORSE	12927	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	1	62,00	62,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1394	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO NA COR PRETA DE 2,5M COM 03 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS - REFERÊNCIA ORSE (12090)	UND		669,24	673,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,65	24,98
ORSE	12924	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	3	67,64	67,64
ORSE	12922	Spot direcionável para trilhos PAR 30 Lumart LU 924 ou similar	un	3	84,64	84,64
ORSE	2275	Trilho eletrificado de 1m	un	2,5	53,00	53,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1393	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO NA COR PRETA DE 3M COM 04 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS - REFERÊNCIA ORSE (12517)	UND		784,86	789,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,65	24,98
ORSE	12924	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	4	67,64	67,64
ORSE	12922	Spot direcionável para trilhos PAR 30 Lumart LU 924 ou similar	un	4	84,64	84,64
ORSE	14264	Trilho eletrificado de 2m	un	1,5	63,89	63,89
					0,00	0,00
Composição	CPU 1395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO NA COR PRETA DE 4,50M COM 06 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS - REFERÊNCIA ORSE (13517)	UND		1.137,33	1.142,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,65	24,98
ORSE	12924	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	6	67,64	67,64
ORSE	12922	Spot direcionável para trilhos PAR 30 Lumart LU 924 ou similar	un	6	84,64	84,64
ORSE	14264	Trilho eletrificado de 2m	un	2,25	63,89	63,89
					0,00	0,00
Composição	CPU 1396	LUMINÁRIA PAINEL DE LED 40X40 24W - REFERÊNCIA ORSE (13672)	UND		96,86	98,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,65	24,98
ORSE	14478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	1	70,22	70,22
					0,00	0,00
Composição	CPU 1398	LUMINÁRIA PAINEL DE LED 30W - REFERÊNCIA ORSE (13682)	UND		157,13	158,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,65	24,98
ORSE	14490	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	1	130,49	130,49
					0,00	0,00
Composição	CPU 1385	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REFERÊNCIA SINAPI (93659)	UND		29,59	30,15
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176582	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176582	29,61	31,40
SINAPI-I	34688	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A	UN	1	18,05	18,05
ORSE	1575	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1	1,89	1,89
					0,00	0,00
Composição	CPU 1386	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REFERÊNCIA SINAPI (106031)	UND		170,60	172,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,727135	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,727135	29,61	31,40
ORSE	12480	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1	123,00	123,00
ORSE	1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	un	3	2,62	2,62
					0,00	0,00
Composição	CPU 1387	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REFERÊNCIA SINAPI (93676)	UND		193,68	194,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255856	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,255856	29,61	31,40
SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	174,73	174,73
ORSE	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	4	1,24	1,24
					0,00	0,00
Composição	CPU 1388	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REFERÊNCIA SINAPI (97711)	UND		209,01	210,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508558	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508558	29,61	31,40
SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	174,86	174,86
ORSE	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	un	4	1,59	1,59
					0,00	0,00
Composição	CPU 1389	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REFERÊNCIA SINAPI (97711)	UND		389,88	391,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508558	25,04	26,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508558	29,61	31,40
SINAPI-I	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1	355,73	355,73
ORSE	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	un	4	1,59	1,59
					0,00	0,00
Composição	CPU 1390	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.:SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR - REFERÊNCIA ORSE (9969)	UND		1.470,16	1.472,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,65	24,98


Itamar Luiz Ramos Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 40.983 D/PE

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
ORSE	10385	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1	1.438,20 0,00	1.438,20 0,00
Composição	CPU 1342	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (104064)	UN		126,35	126,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0842	23,65	24,98
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2631	18,43	19,43
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0875	29,69	29,69
SINAPI-I	20098	CURVA PVC, SÉRIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLONA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	105,76	105,76
SINAPI-I	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1	11,15	11,15
					0,00	0,00
Composição	CPU 1343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (104350)	UN		28,57	28,97
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	24,19	25,59
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	28,67	30,43
ORSE	1268	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	un	1	11,76	11,76
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2	2,66	2,66
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1	29,69	29,69
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,81	1,81
					0,00	0,00
Composição	CPU 1344	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (104353)	UN		42,87	43,53
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2083	24,19	25,59
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2083	28,67	30,43
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,81	1,81
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	19,49	19,49
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	3,20	3,20
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,14	29,69	29,69
					0,00	0,00
Composição	CPU 1345	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (89549)	UN		17,95	18,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0516	28,67	30,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0516	24,19	25,59
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,88	2,88
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,37	2,37
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0625	29,69	29,69
SINAPI-I	20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	8,11	8,11
					0,00	0,00
Composição	CPU 1346	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (89681)	UN		91,73	92,52
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2481	28,67	30,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2481	24,19	25,59
SINAPI-I	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	12,99	12,99
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,145	29,69	29,69
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	3,75	3,75
SINAPI-I	20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SÉRIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	57,57	57,57
					0,00	0,00
Composição	CPU 1348	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (104346)	UN		53,15	53,92
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2446	24,19	25,59
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2446	28,67	30,43
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1525	29,69	29,69
ORSE	2142	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm	un	2	14,28	14,28
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,81	1,81
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2	2,66	2,66
					0,00	0,00
Composição	CPU 1350	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM - REFERÊNCIA ORSE (1595)	UN		29,43	30,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	23,65	24,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	28,67	30,43
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,025	71,94	71,94
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,04	81,50	81,50
SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	12,34	12,34
					0,00	0,00
Composição	CPU 1352	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA ESGOTO. AF_06/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (104084)	UN		59,86	60,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0421	23,65	24,98
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1316	18,43	19,43
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0438	29,69	29,69
ORSE	3354	Cap pvc soldavel p/esgoto, d= 150mm	un	1	43,98	43,98
SINAPI-I	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1	11,15	11,15
					0,00	0,00
Composição	CPU 1356	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - REFERÊNCIA SINAPI (102605)	UN		301,56	301,89
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1052	28,67	30,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1052	24,19	25,59
ORSE	14297	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 250 litros	un	1	296,00	296,00
					0,00	0,00
Composição	CPU 1357	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFASICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA - REFERÊNCIA ORSE (2646)	UN		1.118,84	1.125,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,61	31,40

Vanilson Jr.
Itamar Luiz Ramos Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 40.983 D/PE

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,65	24,98
SINAPI-I	731	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	UN	1	712,32	712,32
ORSE	591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	1	300,00	300,00
					0,00	0,00

Composição	CPU 1358	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V - REFERÊNCIA ORSE (12882)	UN		915,79	918,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,67	30,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,61	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,65	24,98
ORSE	13650	Pressurizador até 12mca/160w/220v	un	1	874,81	874,81
					0,00	0,00

Composição	CPU 1359	PLUG OU BUIÃO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D=3/4" REV. 01 - 10/2022 - REFERÊNCIA ORSE (1355)	UN		6,33	6,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,65	24,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,67	30,43
ORSE	4717	Plug pvc rígido roscavel d= 3/4"	un	1	1,09	1,09
					0,00	0,00

Composição	CP 1309	Copia da ORSE (10759) - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2		565,98	568,65
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	29,19	30,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	23,65	24,98
ORSE	3116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	M	0,6	16,58	16,58
ORSE	2585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	M2	1	510,10	510,10
					0,00	0,00

Composição	CPU 1281	PORTA EM LAMINADO MELANINICO COM BATENTA EM ALUMINIO 60X180 CM (INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM REF 23.04.080 CPOS 04/2026)	UN		1.355,84	1.360,16
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	27,61	29,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	24,20	25,60
SINAPI-I	3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	1	107,37	107,37
CPOS/CDHU	D.04.000.030205	Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm	UN	1	997,55	997,55
CPOS/CDHU	E.03.000.026548	Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm	UN	6	0,43	0,43
CPOS/CDHU	S.04.000.020160	Batente de alumínio para divisória	M	3,2	54,94	54,94
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Composição	CPU 688	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (REF. ITEM: 11650 ORSE 02/2026)	M2		53,01	54,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	28,60	30,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213	23,65	24,98
SINAPI-I	6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,061	22,96	22,96
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,514	5,89	5,89
SINAPI-I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,001926	2.613,03	2.613,03
SINAPI-I	11136	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	M2	0,117	76,69	76,69
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,15	17,10	17,10
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1	19,08	19,08
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,025	18,72	18,72
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02	9,39	9,39

Composição	4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026 (ITEM REF 101912 SINAPI 07/2026)	UN		2.209,77	2.217,10
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,097871	28,67	30,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,097871	24,19	25,59
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_ 07/2026	M3	0,043765	896,11	912,48
SINAPI-I	37555	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	1	332,85	332,85
SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	2	470,00	470,00
SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	1	22,19	22,19
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	UN	1	233,00	233,00
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	1	102,07	102,07
SINAPI-I	10521	CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	UN	1	429,54	429,54

10 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico: Itamar Luiz Ramos Junior

CREA/CAU: 40.983PE