

CNPJ: 11.303.906/0001-00  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

| OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                     | Bancos                                                                                |         | B.D.I.                               |        | Encargos Sociais                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                     | SINAPI 07/2026<br>SICRO3 04/2026<br>ORSE 07/2026<br>COMPESA - 07/2024 -<br>Pernambuco |         | Padrão 20,09%<br>Diferenciado 10,89% |        | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |              |
| ORÇAMENTO BASE                                                                                                                                                                                                                         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  |              |
| Item                                                                                                                                                                                                                                   | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Und                                                                                   | Quant.  | Valor Unit                           | BDI    | Valor Unit com BDI                                                                               | Total        |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 20.368,69    |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                    | 103689   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                                              | M2                                                                                    | 6,00    | 504,22                               | 20,09% | 605,51                                                                                           | 3.633,06     |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                    | CPU 20   | Próprio | CONCERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.01.05U - COMPESA 07/2024)                                                                                                                                 | UN                                                                                    | 160,00  | 23,47                                | 20,09% | 28,18                                                                                            | 4.508,80     |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                    | CPU 19   | Próprio | CONCERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS (REF. ITEM: 31.08.09U - COMPESA 07/2024)                                                                                                                               | UN                                                                                    | 160,00  | 61,86                                | 20,09% | 74,28                                                                                            | 11.884,80    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                    | 104789   | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                            | UN                                                                                    | 1,23    | 231,56                               | 20,09% | 278,08                                                                                           | 342,03       |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO ANA ISABEL                                                                                                                                                                  |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 3.341.841,07 |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | RUA PROJETADA 07                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 190.390,19   |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 11.262,08    |
| 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                  | M3                                                                                    | 390,14  | 14,92                                | 20,09% | 17,91                                                                                            | 6.987,40     |
| 2.1.1.2                                                                                                                                                                                                                                | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                | M2                                                                                    | 689,45  | 2,04                                 | 20,09% | 2,44                                                                                             | 1.682,25     |
| 2.1.1.3                                                                                                                                                                                                                                | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                 | M3                                                                                    | 172,83  | 7,00                                 | 20,09% | 8,40                                                                                             | 1.451,77     |
| 2.1.1.4                                                                                                                                                                                                                                | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                  | M3XKM                                                                                 | 432,07  | 2,20                                 | 20,09% | 2,64                                                                                             | 1.140,66     |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | CONSTRUÇÃO DE BASE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 17.699,80    |
| 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                            | M3                                                                                    | 103,38  | 30,13                                | 20,09% | 36,18                                                                                            | 3.740,28     |
| 2.1.2.2                                                                                                                                                                                                                                | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                    | M3                                                                                    | 62,00   | 75,00                                | 10,89% | 83,16                                                                                            | 5.155,92     |
| 2.1.2.3                                                                                                                                                                                                                                | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                               | M3                                                                                    | 41,31   | 108,35                               | 10,89% | 120,14                                                                                           | 4.962,98     |
| 2.1.2.4                                                                                                                                                                                                                                | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                 | M3                                                                                    | 103,31  | 7,00                                 | 20,09% | 8,40                                                                                             | 867,80       |
| 2.1.2.5                                                                                                                                                                                                                                | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                  | M3XKM                                                                                 | 1126,07 | 2,20                                 | 20,09% | 2,64                                                                                             | 2.972,82     |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 100.306,70   |
| 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                       | M                                                                                     | 109,44  | 1,22                                 | 20,09% | 1,46                                                                                             | 159,78       |
| 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                               | M                                                                                     | 218,95  | 50,07                                | 20,09% | 60,12                                                                                            | 13.163,27    |
| 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                      | M                                                                                     | 218,95  | 49,07                                | 20,09% | 58,92                                                                                            | 12.900,53    |
| 2.1.3.4                                                                                                                                                                                                                                | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                        | M2                                                                                    | 590,97  | 96,52                                | 20,09% | 115,91                                                                                           | 68.499,33    |
| 2.1.3.5                                                                                                                                                                                                                                | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                            | M                                                                                     | 218,95  | 5,74                                 | 20,09% | 6,89                                                                                             | 1.508,56     |
| 2.1.3.6                                                                                                                                                                                                                                | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026))                                                                                                                                        | M                                                                                     | 6,30    | 56,81                                | 20,09% | 68,22                                                                                            | 429,78       |
| 2.1.3.7                                                                                                                                                                                                                                | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                  | M3XKM                                                                                 | 1179,76 | 2,58                                 | 20,09% | 3,09                                                                                             | 3.645,45     |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 2.429,26     |
| 2.1.4.1                                                                                                                                                                                                                                | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                               | UN                                                                                    | 2,00    | 153,79                               | 20,09% | 184,68                                                                                           | 369,36       |
| 2.1.4.2                                                                                                                                                                                                                                | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                    | UN                                                                                    | 2,00    | 491,44                               | 20,09% | 590,17                                                                                           | 1.180,34     |
| 2.1.4.3                                                                                                                                                                                                                                | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                  | UN                                                                                    | 2,00    | 158,37                               | 20,09% | 190,18                                                                                           | 380,36       |
| 2.1.4.4                                                                                                                                                                                                                                | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                            | M                                                                                     | 218,95  | 1,90                                 | 20,09% | 2,28                                                                                             | 499,20       |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |         |                                      |        |                                                                                                  | 58.692,35    |
| 2.1.5.1                                                                                                                                                                                                                                | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3                                                                                    | 13,14   | 6,05                                 | 20,09% | 7,26                                                                                             | 95,39        |
| 2.1.5.2                                                                                                                                                                                                                                | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024   | M3                                                                                    | 157,58  | 6,19                                 | 20,09% | 7,43                                                                                             | 1.170,81     |
| 2.1.5.3                                                                                                                                                                                                                                | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                     | M3                                                                                    | 12,19   | 7,20                                 | 20,09% | 8,64                                                                                             | 105,32       |
| 2.1.5.4                                                                                                                                                                                                                                | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                     | M2                                                                                    | 403,40  | 21,24                                | 20,09% | 25,50                                                                                            | 10.286,70    |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 2.1.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                           | M2    | 92,86   | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 941,60            |
| 2.1.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                  | M2    | 6,75    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 30,84             |
| 2.1.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                      | UN    | 3,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 16.536,87         |
| 2.1.5.8      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                            | UN    | 3,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 6.769,56          |
| 2.1.5.9      | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                      | M     | 107,79  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 17.574,08         |
| 2.1.5.10     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                | M3    | 12,90   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 2.989,44          |
| 2.1.5.11     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3    | 142,61  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 1.587,24          |
| 2.1.5.12     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 40,30   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 338,52            |
| 2.1.5.13     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 100,75  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 265,98            |
| <b>2.2</b>   |          |         | <b>RUA PROJETADA 06</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |        |          | <b>204.678,30</b> |
| <b>2.2.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |        |          | <b>10.698,05</b>  |
| 2.2.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                             | M3    | 376,99  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 6.751,89          |
| 2.2.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                           | M2    | 748,58  | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 1.826,53          |
| 2.2.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 141,31  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.187,00          |
| 2.2.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 353,27  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 932,63            |
| <b>2.2.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |        |          | <b>19.189,44</b>  |
| 2.2.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                       | M3    | 112,18  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 4.058,67          |
| 2.2.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                               | M3    | 67,21   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 5.589,18          |
| 2.2.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                          | M3    | 44,77   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 5.378,66          |
| 2.2.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 111,98  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 940,63            |
| 2.2.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 1220,57 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 3.222,30          |
| <b>2.2.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>110.957,42</b> |
| 2.2.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                  | M     | 123,06  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 179,66            |
| 2.2.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                          | M     | 246,11  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 14.796,13         |
| 2.2.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                         | M     | 9,23    | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 589,98            |
| 2.2.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                 | M     | 246,11  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 14.500,80         |
| 2.2.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                | M     | 9,23    | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 636,22            |
| 2.2.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                    | M2    | 633,79  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 73.462,59         |
| 2.2.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                       | M     | 255,34  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 1.759,29          |
| 2.2.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                    | m     | 16,17   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 1.103,11          |
| 2.2.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 1271,73 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 3.929,64          |
| <b>2.2.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>3.681,44</b>   |
| 2.2.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                          | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 2.2.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                               | UN    | 3,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 1.770,51          |
| 2.2.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                         | UN    | 1,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04            |
| 2.2.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                              | UN    | 2,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 380,36            |
| 2.2.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                       | M     | 255,34  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 582,17            |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |        |          |  |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|----------|--|-------------------|
| <b>2.2.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |          |  | <b>60.151,95</b>  |
| 2.2.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 15,40  | 6,05     | 20,09% | 7,26     |  | 111,80            |
| 2.2.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 125,79 | 6,19     | 20,09% | 7,43     |  | 934,61            |
| 2.2.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 26,56  | 7,20     | 20,09% | 8,64     |  | 229,47            |
| 2.2.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 304,30 | 21,24    | 20,09% | 25,50    |  | 7.759,65          |
| 2.2.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 79,01  | 8,45     | 20,09% | 10,14    |  | 801,16            |
| 2.2.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 6,75   | 3,81     | 20,09% | 4,57     |  | 30,84             |
| 2.2.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00   | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 |  | 5.512,29          |
| 2.2.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 2,00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00   | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 |  | 13.530,20         |
| 2.2.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 6,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 |  | 13.539,12         |
| 2.2.5.10     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 82,20  | 135,77   | 20,09% | 163,04   |  | 13.401,88         |
| 2.2.5.11     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 9,82   | 192,98   | 20,09% | 231,74   |  | 2.275,68          |
| 2.2.5.12     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 126,87 | 9,27     | 20,09% | 11,13    |  | 1.412,06          |
| 2.2.5.13     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 40,88  | 7,00     | 20,09% | 8,40     |  | 343,39            |
| 2.2.5.14     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 102,20 | 2,20     | 20,09% | 2,64     |  | 269,80            |
| <b>2.3</b>   |          |         | <b>RUA PROJETADA 05</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |          |  | <b>177.876,76</b> |
| <b>2.3.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |        |          |  | <b>7.194,38</b>   |
| 2.3.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 249,20 | 14,92    | 20,09% | 17,91    |  | 4.463,17          |
| 2.3.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 587,59 | 2,04     | 20,09% | 2,44     |  | 1.433,71          |
| 2.3.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 86,50  | 7,00     | 20,09% | 8,40     |  | 726,60            |
| 2.3.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 216,25 | 2,20     | 20,09% | 2,64     |  | 570,90            |
| <b>2.3.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |        |          |  | <b>15.076,72</b>  |
| 2.3.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 88,10  | 30,13    | 20,09% | 36,18    |  | 3.187,45          |
| 2.3.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 52,81  | 75,00    | 10,89% | 83,16    |  | 4.391,67          |
| 2.3.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 35,18  | 108,35   | 10,89% | 120,14   |  | 4.226,52          |
| 2.3.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 87,99  | 7,00     | 20,09% | 8,40     |  | 739,11            |
| 2.3.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 959,08 | 2,20     | 20,09% | 2,64     |  | 2.531,97          |
| <b>2.3.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |        |          |  | <b>89.027,19</b>  |
| 2.3.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 96,05  | 1,22     | 20,09% | 1,46     |  | 140,23            |
| 2.3.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 192,73 | 50,07    | 20,09% | 60,12    |  | 11.586,92         |
| 2.3.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 8,03   | 53,23    | 20,09% | 63,92    |  | 513,27            |
| 2.3.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 192,73 | 49,07    | 20,09% | 58,92    |  | 11.355,65         |
| 2.3.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 8,03   | 57,40    | 20,09% | 68,93    |  | 553,50            |
| 2.3.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 497,62 | 96,52    | 20,09% | 115,91   |  | 57.679,13         |
| 2.3.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 200,76 | 5,74     | 20,09% | 6,89     |  | 1.383,23          |
| 2.3.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 39,19  | 56,81    | 20,09% | 68,22    |  | 2.673,54          |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 2.3.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1016,74 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 3.141,72          |
| <b>2.3.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>3.555,58</b>   |
| 2.3.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 2.3.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 3,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 1.770,51          |
| 2.3.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 1,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04            |
| 2.3.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 2,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 380,36            |
| 2.3.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 200,14  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 456,31            |
| <b>2.3.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>63.022,89</b>  |
| 2.3.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 14,27   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 103,60            |
| 2.3.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 115,75  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 860,02            |
| 2.3.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 22,92   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 198,02            |
| 2.3.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                         | M2    | 276,19  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 7.042,84          |
| 2.3.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 77,45   | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 785,34            |
| 2.3.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 6,75    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 30,84             |
| 2.3.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 11.024,58         |
| 2.3.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 2.3.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLS RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                     | UN    | 6,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 13.539,12         |
| 2.3.5.10     | CPU 44   | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                      | M     | 4,00    | 884,11   | 20,09% | 1.061,72 | 4.246,88          |
| 2.3.5.11     | CPU 45   | Próprio | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                         | UN    | 1,00    | 1.050,96 | 20,09% | 1.262,09 | 1.262,09          |
| 2.3.5.12     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 80,25   | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 13.083,96         |
| 2.3.5.13     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 9,60    | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 2.224,70          |
| 2.3.5.14     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 113,25  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 1.260,47          |
| 2.3.5.15     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 39,69   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 333,39            |
| 2.3.5.16     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 99,22   | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 261,94            |
| <b>2.4</b>   |          |         | <b>RUA PROJETADA 04</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>126.585,39</b> |
| <b>2.4.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>4.798,42</b>   |
| 2.4.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 167,59  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 3.001,53          |
| 2.4.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 392,61  | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 957,96            |
| 2.4.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 55,93   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 469,81            |
| 2.4.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 139,82  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 369,12            |
| <b>2.4.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>10.070,82</b>  |
| 2.4.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 58,83   | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 2.128,46          |
| 2.4.2.2      | 0000368  | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 35,28   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 2.933,88          |
| 2.4.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 23,50   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 2.823,29          |
| 2.4.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 58,78   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 493,75            |
| 2.4.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 640,70  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.691,44          |

|              |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |          |        |          |                  |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------|
| <b>2.4.3</b> |        |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |        |          | <b>60.507,72</b> |
| 2.4.3.1      | CPU 03 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 70,76  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 103,30           |
| 2.4.3.2      | 94273  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 141,55 | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 8.509,98         |
| 2.4.3.3      | 94274  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 7,97   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 509,44           |
| 2.4.3.4      | 94281  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 141,55 | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 8.340,12         |
| 2.4.3.5      | 94282  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 7,97   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 549,37           |
| 2.4.3.6      | 101169 | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 325,39 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 37.715,95        |
| 2.4.3.7      | CPU 04 | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 149,52 | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 1.030,19         |
| 2.4.3.8      | CPU 17 | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 24,87  | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 1.696,63         |
| 2.4.3.9      | 95876  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 664,32 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 2.052,74         |
| <b>2.4.4</b> |        |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |        |          | <b>3.440,17</b>  |
| 2.4.4.1      | CPU 11 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00   | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36           |
| 2.4.4.2      | CPU 39 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 3,00   | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 1.770,51         |
| 2.4.4.3      | CPU 36 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 1,00   | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04           |
| 2.4.4.4      | CPU 25 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 2,00   | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 380,36           |
| 2.4.4.5      | 102498 | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 149,52 | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 340,90           |
| <b>2.4.5</b> |        |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |          | <b>47.768,26</b> |
| 2.4.5.1      | 102281 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 9,89   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 71,80            |
| 2.4.5.2      | 90092  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 96,06  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 713,72           |
| 2.4.5.3      | 102279 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 14,27  | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 123,29           |
| 2.4.5.4      | 101572 | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 232,36 | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 5.925,18         |
| 2.4.5.5      | 101616 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 59,36  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 601,91           |
| 2.4.5.6      | 101617 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 4,50   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 20,56            |
| 2.4.5.7      | CPU 56 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00   | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 5.512,29         |
| 2.4.5.8      | CPU 57 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00   | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10         |
| 2.4.5.9      | 97949  | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 4,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 9.026,08         |
| 2.4.5.10     | CPU 44 | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003411 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                      | M     | 4,00   | 884,11   | 20,09% | 1.061,72 | 4.246,88         |
| 2.4.5.11     | CPU 45 | Próprio | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003181 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                         | UN    | 1,00   | 1.050,96 | 20,09% | 1.262,09 | 1.262,09         |
| 2.4.5.12     | 92210  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 63,17  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 10.299,23        |
| 2.4.5.13     | CPU 14 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 7,55   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 1.749,63         |
| 2.4.5.14     | 104736 | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 91,16  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 1.014,61         |
| 2.4.5.15     | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 29,06  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 244,10           |
| 2.4.5.16     | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 72,65  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 191,79           |
| <b>2.5</b>   |        |         | <b>RUA PROJETADA 03</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |        |          | <b>94.948,72</b> |
| <b>2.5.1</b> |        |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |        |          | <b>4.065,50</b>  |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |          |        |          |                  |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------|
| 2.5.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                   | M3    | 114,36 | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 2.048,18         |
| 2.5.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                 | M2    | 277,68 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 677,53           |
| 2.5.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                   | M3    | 89,32  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 750,28           |
| 2.5.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                   | M3XKM | 223,30 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 589,51           |
| <b>2.5.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |        |          | <b>7.115,74</b>  |
| 2.5.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                             | M3    | 41,59  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 1.504,72         |
| 2.5.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                     | M3    | 24,94  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 2.074,01         |
| 2.5.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                | M3    | 16,59  | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 1.993,12         |
| 2.5.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                   | M3    | 41,53  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 348,85           |
| 2.5.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                   | M3XKM | 452,67 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.195,04         |
| <b>2.5.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |        |          | <b>41.195,93</b> |
| 2.5.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                        | M     | 38,85  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 56,72            |
| 2.5.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 71,78  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 4.315,41         |
| 2.5.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                               | M     | 11,70  | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 747,86           |
| 2.5.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 71,78  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 4.229,27         |
| 2.5.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                      | M     | 11,70  | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 806,48           |
| 2.5.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 240,17 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 27.838,10        |
| 2.5.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                             | M     | 83,48  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 575,17           |
| 2.5.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                          | M     | 16,36  | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 1.116,07         |
| 2.5.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                   | M3XKM | 488,95 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 1.510,85         |
| <b>2.5.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |        |          | <b>3.289,60</b>  |
| 2.5.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                | UN    | 2,00   | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36           |
| 2.5.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                     | UN    | 3,00   | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 1.770,51         |
| 2.5.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                              | UN    | 1,00   | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04           |
| 2.5.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                   | UN    | 2,00   | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 380,36           |
| 2.5.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 83,48  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 190,33           |
| <b>2.5.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |        |          | <b>39.281,95</b> |
| 2.5.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 13,27  | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 96,34            |
| 2.5.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024   | M3    | 99,97  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 742,77           |
| 2.5.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                     | M3    | 8,15   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 70,41            |
| 2.5.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                      | M2    | 215,97 | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 5.507,23         |
| 2.5.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                 | M2    | 43,24  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 438,45           |
| 2.5.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                        | M2    | 4,50   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 20,56            |
| 2.5.5.7      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 2,00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                            | un    | 1,00   | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10         |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 2.5.5.8      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                      | UN    | 1,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 9.234,89          |
| 2.5.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                             | UN    | 2,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 4.513,04          |
| 2.5.5.10     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                      | M     | 55,81   | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 9.099,26          |
| 2.5.5.11     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                | M3    | 5,81    | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 1.346,40          |
| 2.5.5.12     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3    | 96,47   | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 1.073,71          |
| 2.5.5.13     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 24,92   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 209,32            |
| 2.5.5.14     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 62,30   | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 164,47            |
| <b>2.6</b>   |          |         | <b>RUA PROJETADA 02</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |        |          | <b>355.487,26</b> |
| <b>2.6.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |        |          | <b>17.932,60</b>  |
| 2.6.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                             | M3    | 676,37  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 12.113,78         |
| 2.6.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                           | M2    | 1170,57 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.856,19          |
| 2.6.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 197,51  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.659,08          |
| 2.6.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 493,77  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.303,55          |
| <b>2.6.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |        |          | <b>30.090,03</b>  |
| 2.6.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                       | M3    | 175,85  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 6.362,25          |
| 2.6.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                               | M3    | 105,42  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 8.766,72          |
| 2.6.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                          | M3    | 70,19   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 8.432,62          |
| 2.6.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 175,61  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.475,12          |
| 2.6.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 1914,14 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 5.053,32          |
| <b>2.6.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                         |       |         |          |        |          | <b>173.687,82</b> |
| 2.6.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                  | M     | 188,23  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 274,81            |
| 2.6.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                          | M     | 379,16  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 22.795,09         |
| 2.6.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                         | M     | 17,76   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 1.135,21          |
| 2.6.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                 | M     | 379,16  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 22.340,10         |
| 2.6.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                | M     | 17,76   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 1.224,19          |
| 2.6.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                   | M2    | 994,98  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 115.328,13        |
| 2.6.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                       | M     | 396,92  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.734,77          |
| 2.6.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                    | M     | 24,74   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 1.687,76          |
| 2.6.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 1996,04 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 6.167,76          |
| <b>2.6.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>5.564,94</b>   |
| 2.6.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                          | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 2.6.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                               | UN    | 5,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 2.950,85          |
| 2.6.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                        | UN    | 1,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04            |
| 2.6.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                             | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 2.6.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                        | M     | 396,92  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 904,97            |
| <b>2.6.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |        |          | <b>128.211,87</b> |

|          |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 2.6.5.1  | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 29,79   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 216,27            |
| 2.6.5.2  | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 363,37  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.699,83          |
| 2.6.5.3  | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 30,96   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 267,49            |
| 2.6.5.4  | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 850,10  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 21.677,55         |
| 2.6.5.5  | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 168,96  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.713,25          |
| 2.6.5.6  | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 11,25   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 51,41             |
| 2.6.5.7  | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 11.024,58         |
| 2.6.5.8  | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 2.6.5.9  | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 18.469,78         |
| 2.6.5.10 | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 8,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 18.052,16         |
| 2.6.5.11 | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 131,02  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 21.361,50         |
| 2.6.5.12 | 92212    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 50,91   | 250,77   | 20,09% | 301,14   | 15.331,03         |
| 2.6.5.13 | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 23,82   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 5.520,04          |
| 2.6.5.14 | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 335,89  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 3.738,45          |
| 2.6.5.15 | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 88,23   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 741,13            |
| 2.6.5.16 | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 220,57  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 582,30            |
| 2.7      |          |         | <b>RUA FREI FERNANDO</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>260.991,13</b> |
| 2.7.1    |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>10.301,11</b>  |
| 2.7.1.1  | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 319,16  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 5.716,15          |
| 2.7.1.2  | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 841,38  | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.052,96          |
| 2.7.1.3  | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 168,80  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.417,92          |
| 2.7.1.4  | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 422,00  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.114,08          |
| 2.7.2    |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>21.603,69</b>  |
| 2.7.2.1  | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 126,16  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 4.564,46          |
| 2.7.2.2  | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 75,67   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 6.292,71          |
| 2.7.2.3  | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 50,43   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 6.058,66          |
| 2.7.2.4  | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 126,10  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.059,24          |
| 2.7.2.5  | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1374,48 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 3.628,62          |
| 2.7.3    |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |         |          |        |          | <b>124.924,66</b> |
| 2.7.3.1  | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 132,71  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 193,75            |
| 2.7.3.2  | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 247,22  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 14.862,86         |
| 2.7.3.3  | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 6,15    | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 393,10            |
| 2.7.3.4  | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 247,22  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 14.566,20         |

|          |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 2.7.3.5  | 94282  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 6,15    | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 423,91            |
| 2.7.3.6  | 101169 | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 727,40  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 84.312,93         |
| 2.7.3.7  | CPU 04 | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 253,37  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 1.745,71          |
| 2.7.3.8  | CPU 17 | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 56,23   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 3.836,01          |
| 2.7.3.9  | 95876  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1485,50 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 4.590,19          |
| 2.7.4    |        |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>7.576,07</b>   |
| 2.7.4.1  | CPU 11 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 2.7.4.2  | CPU 39 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 7,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.131,19          |
| 2.7.4.3  | CPU 36 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 3,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.737,12          |
| 2.7.4.4  | CPU 25 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 2.7.4.5  | 102498 | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                               | M     | 253,37  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 577,68            |
| 2.7.5    |        |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>96.585,60</b>  |
| 2.7.5.1  | 102281 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 24,29   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 176,34            |
| 2.7.5.2  | 90092  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 194,73  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 1.446,84          |
| 2.7.5.3  | 102279 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 35,48   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 306,54            |
| 2.7.5.4  | 101572 | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 486,27  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 12.399,88         |
| 2.7.5.5  | 101616 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 143,77  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.457,82          |
| 2.7.5.6  | 101617 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 9,00    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 41,13             |
| 2.7.5.7  | CPU 57 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 3,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 20.295,30         |
| 2.7.5.8  | CPU 58 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 9.234,89          |
| 2.7.5.9  | 97949  | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 8,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 18.052,16         |
| 2.7.5.10 | 92210  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 157,65  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 25.703,25         |
| 2.7.5.11 | CPU 14 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 18,87   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 4.372,93          |
| 2.7.5.12 | 104736 | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 185,78  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 2.067,73          |
| 2.7.5.13 | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 68,72   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 577,24            |
| 2.7.5.14 | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 171,80  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 453,55            |
| 2.8      |        |         | <b>RUA PROJETADA 01</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>328.949,08</b> |
| 2.8.1    |        |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>15.400,74</b>  |
| 2.8.1.1  | 101125 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 581,49  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 10.414,48         |
| 2.8.1.2  | CPU 48 | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1004,00 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.449,76          |
| 2.8.1.3  | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 169,10  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.420,44          |
| 2.8.1.4  | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 422,75  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.116,06          |
| 2.8.2    |        |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>25.746,80</b>  |
| 2.8.2.1  | CPU 16 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 150,43  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 5.442,55          |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 2.8.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                     | M3    | 90,20   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 7.501,03          |
| 2.8.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                | M3    | 60,07   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 7.216,80          |
| 2.8.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                   | M3    | 150,27  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.262,26          |
| 2.8.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                   | M3XKM | 1637,94 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 4.324,16          |
| <b>2.8.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          | <b>147.970,37</b> |
| 2.8.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                        | M     | 132,22  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 193,04            |
| 2.8.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 325,23  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 19.552,82         |
| 2.8.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                               | M     | 13,00   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 830,96            |
| 2.8.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 325,23  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 19.162,55         |
| 2.8.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                      | M     | 13,00   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 896,09            |
| 2.8.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 851,97  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 98.751,84         |
| 2.8.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                             | M     | 338,23  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.330,40          |
| 2.8.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                          | M     | 14,45   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 985,77            |
| 2.8.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                   | M3XKM | 1704,50 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 5.266,90          |
| <b>2.8.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>5.431,13</b>   |
| 2.8.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 2.8.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                     | UN    | 5,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 2.950,85          |
| 2.8.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                              | UN    | 1,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04            |
| 2.8.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                   | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 2.8.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                             | M     | 338,23  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 771,16            |
| <b>2.8.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>134.400,04</b> |
| 2.8.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 30,92   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 224,47            |
| 2.8.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024   | M3    | 397,05  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.950,08          |
| 2.8.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                     | M3    | 27,25   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 235,44            |
| 2.8.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                      | M2    | 958,04  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 24.430,02         |
| 2.8.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                 | M2    | 183,93  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.865,05          |
| 2.8.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                        | M2    | 11,25   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 51,41             |
| 2.8.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                            | UN    | 1,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 5.512,29          |
| 2.8.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                            | UN    | 2,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 13.530,20         |
| 2.8.5.9      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                            | UN    | 2,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 18.469,78         |
| 2.8.5.10     | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 7,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 15.795,64         |
| 2.8.5.11     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                            | M     | 148,05  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 24.138,07         |
| 2.8.5.12     | 92212    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                            | M     | 52,24   | 250,77   | 20,09% | 301,14   | 15.731,55         |
| 2.8.5.13     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                      | M3    | 26,08   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 6.043,77          |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        |        |        |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|-------------------|
| 2.8.5.14     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 363,31  | 9,27   | 20,09% | 11,13  | 4.043,64          |
| 2.8.5.15     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 91,91   | 7,00   | 20,09% | 8,40   | 772,04            |
| 2.8.5.16     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 229,77  | 2,20   | 20,09% | 2,64   | 606,59            |
| <b>2.9</b>   |          |         | <b>RUA SERRA DOS VENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |         |        |        |        | <b>362.682,36</b> |
| <b>2.9.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        |        |        | <b>30.652,72</b>  |
| 2.9.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 951,19  | 14,92  | 20,09% | 17,91  | 17.035,81         |
| 2.9.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1326,24 | 2,04   | 20,09% | 2,44   | 3.236,02          |
| 2.9.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 692,06  | 7,00   | 20,09% | 8,40   | 5.813,30          |
| 2.9.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1730,15 | 2,20   | 20,09% | 2,64   | 4.567,59          |
| <b>2.9.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |        |        |        | <b>34.080,81</b>  |
| 2.9.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 199,11  | 30,13  | 20,09% | 36,18  | 7.203,79          |
| 2.9.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 119,38  | 75,00  | 10,89% | 83,16  | 9.927,64          |
| 2.9.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 79,53   | 108,35 | 10,89% | 120,14 | 9.554,73          |
| 2.9.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 198,91  | 7,00   | 20,09% | 8,40   | 1.670,84          |
| 2.9.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2168,11 | 2,20   | 20,09% | 2,64   | 5.723,81          |
| <b>2.9.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |        |        |        | <b>192.577,75</b> |
| 2.9.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 203,52  | 1,22   | 20,09% | 1,46   | 297,13            |
| 2.9.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 340,52  | 50,07  | 20,09% | 60,12  | 20.472,06         |
| 2.9.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 25,11   | 53,23  | 20,09% | 63,92  | 1.605,03          |
| 2.9.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 340,52  | 49,07  | 20,09% | 58,92  | 20.063,43         |
| 2.9.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 25,11   | 57,40  | 20,09% | 68,93  | 1.730,83          |
| 2.9.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 1164,46 | 96,52  | 20,09% | 115,91 | 134.972,55        |
| 2.9.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 365,63  | 5,74   | 20,09% | 6,89   | 2.519,19          |
| 2.9.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 53,46   | 56,81  | 20,09% | 68,22  | 3.647,04          |
| 2.9.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2352,91 | 2,58   | 20,09% | 3,09   | 7.270,49          |
| <b>2.9.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |        |        | <b>5.493,60</b>   |
| 2.9.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79 | 20,09% | 184,68 | 369,36            |
| 2.9.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 5,00    | 491,44 | 20,09% | 590,17 | 2.950,85          |
| 2.9.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 1,00    | 482,18 | 20,09% | 579,04 | 579,04            |
| 2.9.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37 | 20,09% | 190,18 | 760,72            |
| 2.9.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                               | M     | 365,63  | 1,90   | 20,09% | 2,28   | 833,63            |
| <b>2.9.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        |        |        | <b>99.877,48</b>  |
| 2.9.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 17,52   | 6,05   | 20,09% | 7,26   | 127,19            |
| 2.9.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 212,58  | 6,19   | 20,09% | 7,43   | 1.579,46          |
| 2.9.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 30,20   | 7,20   | 20,09% | 8,64   | 260,92            |

|               |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          |                     |
|---------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|---------------------|
| 2.9.5.4       | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                | M2    | 470,59  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 12.000,04           |
| 2.9.5.5       | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                           | M2    | 188,16  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.907,94            |
| 2.9.5.6       | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                  | M2    | 9,00    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 41,13               |
| 2.9.5.7       | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                      | UN    | 4,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 22.049,16           |
| 2.9.5.8       | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                             | UN    | 8,00    | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 18.052,16           |
| 2.9.5.9       | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                      | M     | 213,13  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 34.748,71           |
| 2.9.5.10      | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                | M3    | 25,51   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 5.911,68            |
| 2.9.5.11      | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3    | 182,27  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 2.028,66            |
| 2.9.5.12      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 78,03   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 655,45              |
| 2.9.5.13      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 195,07  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 514,98              |
| <b>2.10</b>   |          |         | <b>AVENIDA SANTA ISABEL</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |         |          |        |          | <b>1.239.251,88</b> |
| <b>2.10.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |        |          | <b>49.934,51</b>    |
| 2.10.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                             | M3    | 1478,49 | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 26.479,75           |
| 2.10.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                           | M2    | 3080,67 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 7.516,83            |
| 2.10.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 1062,53 | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 8.925,25            |
| 2.10.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 2656,32 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 7.012,68            |
| <b>2.10.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |        |          | <b>79.051,67</b>    |
| 2.10.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                       | M3    | 461,95  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 16.713,35           |
| 2.10.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                               | M3    | 276,89  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 23.026,17           |
| 2.10.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                          | M3    | 184,46  | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 22.161,02           |
| 2.10.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 461,35  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 3.875,34            |
| 2.10.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 5028,71 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 13.275,79           |
| <b>2.10.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                         |       |         |          |        |          | <b>459.592,36</b>   |
| 2.10.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                  | M     | 504,45  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 736,49              |
| 2.10.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                          | M     | 945,20  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 56.825,42           |
| 2.10.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                         | M     | 37,40   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 2.390,60            |
| 2.10.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                 | M     | 945,20  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 55.691,18           |
| 2.10.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                | M     | 37,40   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 2.577,98            |
| 2.10.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                   | M2    | 2641,66 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 306.194,81          |
| 2.10.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                       | M     | 982,60  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 6.770,11            |
| 2.10.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRÁNITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                    | M     | 173,00  | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 11.802,06           |
| 2.10.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 5373,37 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 16.603,71           |
| <b>2.10.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>8.852,48</b>     |
| 2.10.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                          | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36              |
| 2.10.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                               | UN    | 8,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.721,36            |
| 2.10.4.3      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                             | UN    | 8,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 1.521,44            |
| 2.10.4.4      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                       | M     | 982,60  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 2.240,32            |

|               |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |        |          |                     |
|---------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|---------------------|
| <b>2.10.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>641.820,86</b>   |
| 2.10.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 188,37  | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 1.367,56            |
| 2.10.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024  | M3    | 1850,17 | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 13.746,76           |
| 2.10.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                     | M3    | 65,96   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 569,89              |
| 2.10.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                     | M2    | 3683,66 | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 93.933,33           |
| 2.10.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                | M2    | 624,68  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 6.334,25            |
| 2.10.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                       | M2    | 56,25   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 257,06              |
| 2.10.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                           | UN    | 1,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 5.512,29            |
| 2.10.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                           | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10            |
| 2.10.5.9      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                           | UN    | 23,00   | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 212.402,47          |
| 2.10.5.10     | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                 | UN    | 18,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 40.617,36           |
| 2.10.5.11     | CPU 46   | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003415 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                    | M     | 4,00    | 975,81   | 20,09% | 1.171,85 | 4.687,40            |
| 2.10.5.12     | CPU 47   | Próprio | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 05 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003183 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                       | UN    | 1,00    | 1.387,21 | 20,09% | 1.665,90 | 1.665,90            |
| 2.10.5.13     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                           | M     | 79,40   | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 12.945,37           |
| 2.10.5.14     | 92212    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                           | M     | 158,12  | 250,77   | 20,09% | 301,14   | 47.616,25           |
| 2.10.5.15     | 92214    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                           | M     | 302,70  | 402,07   | 20,09% | 482,84   | 146.155,66          |
| 2.10.5.16     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                     | M3    | 95,19   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 22.059,33           |
| 2.10.5.17     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023      | M3    | 1649,25 | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 18.356,15           |
| 2.10.5.18     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                  | M3    | 455,25  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 3.824,10            |
| 2.10.5.19     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                  | M3XKM | 1138,12 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 3.004,63            |
| <b>3</b>      |          |         | <b>IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL S. PAULO GUERRA</b>                                                                                                                                  |       |         |          |        |          | <b>7.577.370,89</b> |
| <b>3.1</b>    |          |         | <b>RUA JORNALISTA DÁRIO RÉGO</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |         |          |        |          | <b>1.575.655,05</b> |
| <b>3.1.1</b>  |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |        |          | <b>60.194,42</b>    |
| 3.1.1.1       | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                  | M3    | 1718,36 | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 30.775,82           |
| 3.1.1.2       | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                | M2    | 4386,65 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 10.703,42           |
| 3.1.1.3       | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                  | M3    | 845,77  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 7.104,46            |
| 3.1.1.4       | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                  | M3XKM | 4398    | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 11.610,72           |
| <b>3.1.2</b>  |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |         |          |        |          | <b>117.288,26</b>   |
| 3.1.2.1       | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                             | M3    | 657,81  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 23.799,56           |
| 3.1.2.2       | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                    | M3    | 394,46  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 32.803,29           |
| 3.1.2.3       | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                               | M3    | 262,76  | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 31.567,98           |
| 3.1.2.4       | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                  | M3    | 657,22  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 5.520,64            |
| 3.1.2.5       | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                  | M3XKM | 8938,18 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 23.596,79           |
| <b>3.1.3</b>  |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>639.369,84</b>   |
| 3.1.3.1       | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                       | M     | 580,53  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 847,57              |

|          |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                     |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|---------------------|
| 3.1.3.2  | 94273  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 1102,88 | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 66.305,14           |
| 3.1.3.3  | 94274  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 65,14   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 4.163,74            |
| 3.1.3.4  | 94281  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 1102,88 | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 64.981,68           |
| 3.1.3.5  | 94282  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 65,14   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 4.490,10            |
| 3.1.3.6  | 101169 | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 3863,26 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 447.790,46          |
| 3.1.3.7  | CPU 04 | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 1168,02 | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 8.047,65            |
| 3.1.3.8  | CPU 17 | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026))                                                                                                                                          | M     | 234,05  | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 15.966,89           |
| 3.1.3.9  | 95876  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 8665,57 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 26.776,61           |
| 3.1.4    |        |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>10.444,45</b>    |
| 3.1.4.1  | CPU 11 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36              |
| 3.1.4.2  | CPU 39 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 9,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 5.311,53            |
| 3.1.4.3  | CPU 36 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 1,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04              |
| 3.1.4.4  | CPU 25 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 8,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 1.521,44            |
| 3.1.4.5  | 102498 | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 1168,02 | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 2.663,08            |
| 3.1.5    |        |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>748.358,08</b>   |
| 3.1.5.1  | 102281 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 225,04  | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 1.633,79            |
| 3.1.5.2  | 90092  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 1591,17 | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 11.822,39           |
| 3.1.5.3  | 102279 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 176,19  | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 1.522,28            |
| 3.1.5.4  | 101572 | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 3856,36 | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 98.337,18           |
| 3.1.5.5  | 101616 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 767,4   | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 7.781,43            |
| 3.1.5.6  | 101617 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 85,5    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 390,73              |
| 3.1.5.7  | CPU 56 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 18,00   | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 99.221,22           |
| 3.1.5.8  | CPU 57 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 4,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 27.060,40           |
| 3.1.5.9  | CPU 58 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 16,00   | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 147.758,24          |
| 3.1.5.10 | 97949  | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 46,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 103.799,92          |
| 3.1.5.11 | CPU 53 | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRIS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003393 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                      | M     | 8,00    | 405,97   | 20,09% | 487,52   | 3.900,16            |
| 3.1.5.12 | 92210  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 574,54  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 93.673,00           |
| 3.1.5.13 | 92212  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 206,18  | 250,77   | 20,09% | 301,14   | 62.089,04           |
| 3.1.5.14 | CPU 14 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 101,6   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 23.544,78           |
| 3.1.5.15 | 104736 | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 1532,76 | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 17.059,61           |
| 3.1.5.16 | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 459,64  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 3.860,97            |
| 3.1.5.17 | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2390,12 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 6.309,91            |
| 3.1.5.18 | 102098 | SINAPI  | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020                                                                                                      | M3    | 11,51   | 2.792,08 | 20,09% | 3.353,00 | 38.593,03           |
| 3.2      |        |         | <b>RUA VENEZUELA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |        |          | <b>2.446.246,24</b> |
| 3.2.1    |        |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>168.046,94</b>   |
| 3.2.1.1  | 101125 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 4196,16 | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 75.153,22           |
| 3.2.1.2  | CPU 48 | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 7906,75 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 19.292,47           |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |          |        |          |                     |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|----------|---------------------|
| 3.2.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 3326,16  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 27.939,74           |
| 3.2.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 17296,03 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 45.661,51           |
| <b>3.2.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |          |          |        |          | <b>211.446,05</b>   |
| 3.2.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 1185,55  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 42.893,19           |
| 3.2.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 711,02   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 59.128,42           |
| 3.2.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 473,86   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 56.929,54           |
| 3.2.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 1184,88  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 9.952,99            |
| 3.2.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 16114,36 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 42.541,91           |
| <b>3.2.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |          |          |        |          | <b>1.094.272,67</b> |
| 3.2.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 1018,21  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 1.486,58            |
| 3.2.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 1087,38  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 65.373,28           |
| 3.2.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 95,55    | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 6.107,55            |
| 3.2.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 1087,38  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 64.068,42           |
| 3.2.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 95,55    | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 6.586,26            |
| 3.2.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 7432,31  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 861.479,05          |
| 3.2.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 1182,93  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 8.150,38            |
| 3.2.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 433,12   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 29.547,44           |
| 3.2.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 16658,16 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 51.473,71           |
| <b>3.2.4</b> |          |         | <b>CANTEIRO CENTRAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          |        |          | <b>93.154,04</b>    |
| 3.2.4.1      | 94279    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024               | M     | 862,09   | 48,13    | 20,09% | 57,79    | 49.820,18           |
| 3.2.4.2      | 94280    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024              | M     | 58,81    | 51,27    | 20,09% | 61,57    | 3.620,93            |
| 3.2.4.3      | 97087    | SINAPI  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                                                                                                                          | M2    | 657,1    | 2,48     | 20,09% | 2,97     | 1.951,58            |
| 3.2.4.4      | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                          | M3    | 39,4     | 798,08   | 20,09% | 958,41   | 37.761,35           |
| <b>3.2.5</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |          |        |          | <b>16.721,25</b>    |
| 3.2.5.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00     | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36              |
| 3.2.5.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 17,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 10.032,89           |
| 3.2.5.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 1,00     | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04              |
| 3.2.5.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 16,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 3.042,88            |
| 3.2.5.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 1182,93  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 2.697,08            |
| <b>3.2.6</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          |        |          | <b>862.605,29</b>   |
| 3.2.6.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 298,90   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 2.170,01            |
| 3.2.6.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 1769,83  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 13.149,83           |
| 3.2.6.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 407,30   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 3.519,07            |
| 3.2.6.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 4249,94  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 108.373,47          |
| 3.2.6.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 911,33   | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 9.240,88            |
| 3.2.6.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 94,50    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 431,86              |
| 3.2.6.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 4,00     | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 22.049,16           |
| 3.2.6.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 5,00     | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 33.825,50           |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.2.6.9      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 33,00   | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 304.751,37        |
| 3.2.6.10     | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 46,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 103.799,92        |
| 3.2.6.11     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 581,16  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 94.752,32         |
| 3.2.6.12     | 92212    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 344,83  | 250,77   | 20,09% | 301,14   | 103.842,10        |
| 3.2.6.13     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 124,53  | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 28.858,58         |
| 3.2.6.14     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 1904,74 | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 21.199,75         |
| 3.2.6.15     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 571,29  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 4.798,83          |
| 3.2.6.16     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2970,70 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 7.842,64          |
| <b>3.3</b>   |          |         | <b>RUA ALIANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |          |        |          | <b>311.445,22</b> |
| <b>3.3.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>14.799,86</b>  |
| 3.3.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 410,74  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 7.356,35          |
| 3.3.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1080,97 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.637,56          |
| 3.3.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 217,19  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.824,39          |
| 3.3.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1129,38 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 2.981,56          |
| <b>3.3.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>28.901,47</b>  |
| 3.3.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                               | M3    | 162,03  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 5.862,24          |
| 3.3.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 97,19   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 8.082,32          |
| 3.3.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 64,77   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 7.781,46          |
| 3.3.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 161,96  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.360,46          |
| 3.3.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2202,65 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 5.814,99          |
| <b>3.3.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          | <b>160.557,76</b> |
| 3.3.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 164,10  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 239,58            |
| 3.3.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 308,66  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 18.556,63         |
| 3.3.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 20,73   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 1.325,06          |
| 3.3.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 308,66  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 18.186,24         |
| 3.3.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 20,73   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 1.428,91          |
| 3.3.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 932,81  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 108.122,00        |
| 3.3.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 329,39  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.269,49          |
| 3.3.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 58,06   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 3.960,85          |
| 3.3.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2093,53 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 6.469,00          |
| <b>3.3.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>5.410,97</b>   |
| 3.3.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.3.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 5,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 2.950,85          |
| 3.3.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 1,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 579,04            |
| 3.3.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.3.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                               | M     | 329,39  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 751,00            |
| <b>3.3.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>101.775,16</b> |
| 3.3.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 18,65   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 135,39            |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.3.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 245,90  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 1.827,03          |
| 3.3.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                   | M3    | 40,63   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 351,04            |
| 3.3.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                    | M2    | 579,08  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 14.766,54         |
| 3.3.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                               | M2    | 160,34  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.625,84          |
| 3.3.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                      | M2    | 9,00    | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 41,13             |
| 3.3.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                          | UN    | 3,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 16.536,87         |
| 3.3.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                          | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 3.3.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                 | UN    | 10,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 22.565,20         |
| 3.3.5.10     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                          | M     | 172,84  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 28.179,83         |
| 3.3.5.11     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                    | M3    | 20,66   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 4.787,74          |
| 3.3.5.12     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023     | M3    | 232,73  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 2.590,28          |
| 3.3.5.13     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                 | M3    | 72,45   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 608,58            |
| 3.3.5.14     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                 | M3XKM | 376,74  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 994,59            |
| <b>3.4</b>   |          |         | <b>RUA B</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>298.142,30</b> |
| <b>3.4.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>14.906,86</b>  |
| 3.4.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                 | M3    | 378,36  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 6.776,42          |
| 3.4.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                               | M2    | 864,43  | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.109,20          |
| 3.4.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                 | M3    | 272,11  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 2.285,72          |
| 3.4.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                 | M3XKM | 1414,97 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 3.735,52          |
| <b>3.4.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>23.093,18</b>  |
| 3.4.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                           | M3    | 129,52  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 4.686,03          |
| 3.4.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                   | M3    | 77,66   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 6.458,20          |
| 3.4.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                              | M3    | 51,74   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 6.216,04          |
| 3.4.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                 | M3    | 129,40  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.086,96          |
| 3.4.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                 | M3XKM | 1759,83 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 4.645,95          |
| <b>3.4.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>129.405,91</b> |
| 3.4.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                      | M     | 132,72  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 193,77            |
| 3.4.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                              | M     | 266,70  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 16.034,00         |
| 3.4.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                             | M     | 9,40    | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 600,84            |
| 3.4.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                     | M     | 266,70  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 15.713,96         |
| 3.4.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                    | M     | 9,40    | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 647,94            |
| 3.4.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                        | M2    | 740,33  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 85.811,65         |
| 3.4.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                           | M     | 276,10  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 1.902,32          |
| 3.4.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                        | M     | 49,25   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 3.359,83          |
| 3.4.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                 | M3XKM | 1663,95 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 5.141,60          |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| <b>3.4.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>4.897,98</b>   |
| 3.4.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.4.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 4,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 2.360,68          |
| 3.4.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 2,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.158,08          |
| 3.4.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 2,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 380,36            |
| 3.4.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 276,10  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 629,50            |
| <b>3.4.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>125.838,37</b> |
| 3.4.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 36,42   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 264,40            |
| 3.4.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 309,54  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.299,88          |
| 3.4.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 37,41   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 323,22            |
| 3.4.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 785,63  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 20.033,56         |
| 3.4.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 145,53  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.475,67          |
| 3.4.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 13,50   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 61,69             |
| 3.4.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 3,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 16.536,87         |
| 3.4.5.8      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 3,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 27.704,67         |
| 3.4.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 10,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 22.565,20         |
| 3.4.5.10     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 154,31  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 25.158,70         |
| 3.4.5.11     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 18,45   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 4.275,60          |
| 3.4.5.12     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 304,08  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 3.384,41          |
| 3.4.5.13     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 79,29   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 666,03            |
| 3.4.5.14     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 412,30  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.088,47          |
| <b>3.5</b>   |          |         | <b>RUA E</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>386.658,76</b> |
| <b>3.5.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>22.801,20</b>  |
| 3.5.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 588,48  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 10.539,67         |
| 3.5.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1306,54 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 3.187,95          |
| 3.5.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 410,05  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 3.444,42          |
| 3.5.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2132,26 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 5.629,16          |
| <b>3.5.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>34.925,11</b>  |
| 3.5.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 195,85  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 7.085,85          |
| 3.5.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 117,47  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 9.768,80          |
| 3.5.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 78,24   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 9.399,75          |
| 3.5.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 195,71  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.643,96          |
| 3.5.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2661,65 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 7.026,75          |
| <b>3.5.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          | <b>190.297,76</b> |
| 3.5.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 206,78  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 301,89            |
| 3.5.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 415,33  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 24.969,63         |

|              |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.5.3.3      | 94281  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 378,66  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 22.310,64         |
| 3.5.3.4      | 101169 | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 1119,79 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 129.794,85        |
| 3.5.3.5      | CPU 04 | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 378,66  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.608,96          |
| 3.5.3.6      | CPU 17 | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 38,40   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 2.619,64          |
| 3.5.3.7      | 95876  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2489,37 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 7.692,15          |
| <b>3.5.4</b> |        |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>7.918,27</b>   |
| 3.5.4.1      | CPU 11 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.5.4.2      | CPU 39 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 7,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.131,19          |
| 3.5.4.3      | CPU 36 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 3,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.737,12          |
| 3.5.4.4      | CPU 25 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.5.4.5      | 102498 | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 403,46  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 919,88            |
| <b>3.5.5</b> |        |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>130.716,42</b> |
| 3.5.5.1      | 102281 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 30,79   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 223,53            |
| 3.5.5.2      | 90092  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 308,34  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.290,96          |
| 3.5.5.3      | 102279 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 46,25   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 399,60            |
| 3.5.5.4      | 101572 | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 750,48  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 19.137,24         |
| 3.5.5.5      | 101616 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 179,13  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.816,37          |
| 3.5.5.6      | 101617 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 13,50   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 61,69             |
| 3.5.5.7      | CPU 56 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 4,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 22.049,16         |
| 3.5.5.8      | CPU 57 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 3.5.5.9      | CPU 58 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 9.234,89          |
| 3.5.5.10     | 97949  | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 12,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 27.078,24         |
| 3.5.5.11     | 92210  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 190,82  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 31.111,29         |
| 3.5.5.12     | CPU 14 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 22,82   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 5.288,30          |
| 3.5.5.13     | 104736 | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 297,11  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 3.306,83          |
| 3.5.5.14     | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                   | M3    | 88,27   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 741,46            |
| 3.5.5.15     | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 459,00  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.211,76          |
| <b>3.6</b>   |        |         | <b>RUA G</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>522.255,56</b> |
| <b>3.6.1</b> |        |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>30.229,80</b>  |
| 3.6.1.1      | 101125 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 770,94  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 13.807,53         |
| 3.6.1.2      | CPU 48 | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1665,49 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 4.063,79          |
| 3.6.1.3      | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                   | M3    | 558,50  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 4.691,40          |
| 3.6.1.4      | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2904,20 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 7.667,08          |
| <b>3.6.2</b> |        |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>44.540,63</b>  |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.6.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 249,73  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 9.035,23          |
| 3.6.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 149,76  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 12.454,04         |
| 3.6.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 99,83   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 11.993,57         |
| 3.6.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 249,59  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 2.096,55          |
| 3.6.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 3394,41 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 8.961,24          |
| <b>3.6.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |         |          |        |          | <b>246.365,03</b> |
| 3.6.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 264,39  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 386,00            |
| 3.6.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 528,62  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 31.780,63         |
| 3.6.3.3      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 528,62  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 31.146,29         |
| 3.6.3.4      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 1427,69 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 165.483,54        |
| 3.6.3.5      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 528,62  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 3.642,19          |
| 3.6.3.6      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 60,00   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 4.093,20          |
| 3.6.3.7      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 3182,26 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 9.833,18          |
| <b>3.6.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>8.203,64</b>   |
| 3.6.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.6.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 7,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.131,19          |
| 3.6.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 3,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.737,12          |
| 3.6.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.6.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                               | M     | 528,62  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 1.205,25          |
| <b>3.6.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>192.916,46</b> |
| 3.6.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 42,81   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 310,80            |
| 3.6.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 445,79  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 3.312,21          |
| 3.6.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 68,40   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 590,97            |
| 3.6.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 1074,89 | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 27.409,69         |
| 3.6.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 272,04  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 2.758,48          |
| 3.6.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 20,25   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 92,54             |
| 3.6.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 6,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 33.073,74         |
| 3.6.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 3,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 20.295,30         |
| 3.6.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 18,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 40.617,36         |
| 3.6.5.10     | CPU 50   | Próprio | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003453 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                      | UN    | 1,00    | 1.182,04 | 20,09% | 1.419,51 | 1.419,51          |
| 3.6.5.11     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 290,37  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 47.341,92         |
| 3.6.5.12     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 34,74   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 8.050,64          |
| 3.6.5.13     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 425,71  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 4.738,15          |
| 3.6.5.14     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 131,29  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.102,83          |
| 3.6.5.15     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 682,70  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.802,32          |
| <b>3.7</b>   |          |         | <b>RUA MANOEL TÉLES FURTADO</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>367.486,44</b> |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| <b>3.7.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>20.225,77</b>  |
| 3.7.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 504,89  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 9.042,57          |
| 3.7.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1295,37 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 3.160,70          |
| 3.7.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 362,55  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 3.045,42          |
| 3.7.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1885,26 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 4.977,08          |
| <b>3.7.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>34.636,35</b>  |
| 3.7.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 194,21  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 7.026,51          |
| 3.7.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 116,47  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 9.685,64          |
| 3.7.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 77,62   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 9.325,26          |
| 3.7.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 194,09  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.630,35          |
| 3.7.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2639,62 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 6.968,59          |
| <b>3.7.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |         |          |        |          | <b>191.801,49</b> |
| 3.7.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 205,65  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 300,24            |
| 3.7.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 411,12  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 24.716,53         |
| 3.7.3.3      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 411,12  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 24.223,19         |
| 3.7.3.4      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 1110,50 | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 128.718,05        |
| 3.7.3.5      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 411,12  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.832,61          |
| 3.7.3.6      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 49,20   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 3.356,42          |
| 3.7.3.7      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2477,17 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 7.654,45          |
| <b>3.7.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>7.935,74</b>   |
| 3.7.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.7.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 7,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.131,19          |
| 3.7.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO O, 331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                              | UN    | 3,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.737,12          |
| 3.7.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.7.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 411,12  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 937,35            |
| <b>3.7.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>112.887,09</b> |
| 3.7.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2024 | M3    | 23,03   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 167,19            |
| 3.7.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 277,54  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.062,12          |
| 3.7.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 37,71   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 325,81            |
| 3.7.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 670,54  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 17.098,77         |
| 3.7.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 170,77  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.731,60          |
| 3.7.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 11,25   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 51,41             |
| 3.7.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 4,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 22.049,16         |
| 3.7.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 3.7.5.9      | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 10,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 22.565,20         |
| 3.7.5.10     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 185,82  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 30.296,09         |
| 3.7.5.11     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 22,21   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 5.146,94          |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        |        |        |                   |
|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|-------------------|
| 3.7.5.12     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 259,84  | 9,27   | 20,09% | 11,13  | 2.892,01          |
| 3.7.5.13     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 78,44   | 7,00   | 20,09% | 8,40   | 658,89            |
| 3.7.5.14     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 407,88  | 2,20   | 20,09% | 2,64   | 1.076,80          |
| <b>3.8</b>   |          |         | <b>RUA JOSÉ FERREIRA MACÊDO</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |         |        |        |        | <b>395.778,16</b> |
| <b>3.8.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        |        |        | <b>20.275,84</b>  |
| 3.8.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 505,29  | 14,92  | 20,09% | 17,91  | 9.049,74          |
| 3.8.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1110,09 | 2,04   | 20,09% | 2,44   | 2.708,61          |
| 3.8.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 384,92  | 7,00   | 20,09% | 8,40   | 3.233,32          |
| 3.8.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2001,58 | 2,20   | 20,09% | 2,64   | 5.284,17          |
| <b>3.8.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |        |        |        | <b>29.687,65</b>  |
| 3.8.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 166,46  | 30,13  | 20,09% | 36,18  | 6.022,52          |
| 3.8.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 99,83   | 75,00  | 10,89% | 83,16  | 8.301,86          |
| 3.8.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 66,53   | 108,35 | 10,89% | 120,14 | 7.992,91          |
| 3.8.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 166,36  | 7,00   | 20,09% | 8,40   | 1.397,42          |
| 3.8.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2262,48 | 2,20   | 20,09% | 2,64   | 5.972,94          |
| <b>3.8.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |         |        |        |        | <b>164.475,82</b> |
| 3.8.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 176,23  | 1,22   | 20,09% | 1,46   | 257,29            |
| 3.8.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 352,28  | 50,07  | 20,09% | 60,12  | 21.179,07         |
| 3.8.3.3      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 352,28  | 49,07  | 20,09% | 58,92  | 20.756,33         |
| 3.8.3.4      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 951,64  | 96,52  | 20,09% | 115,91 | 110.304,59        |
| 3.8.3.5      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 352,28  | 5,74   | 20,09% | 6,89   | 2.427,20          |
| 3.8.3.6      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 43,80   | 56,81  | 20,09% | 68,22  | 2.988,03          |
| 3.8.3.7      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2124,05 | 2,58   | 20,09% | 3,09   | 6.563,31          |
| <b>3.8.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |        |        | <b>7.801,58</b>   |
| 3.8.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79 | 20,09% | 184,68 | 369,36            |
| 3.8.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 7,00    | 491,44 | 20,09% | 590,17 | 4.131,19          |
| 3.8.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 3,00    | 482,18 | 20,09% | 579,04 | 1.737,12          |
| 3.8.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37 | 20,09% | 190,18 | 760,72            |
| 3.8.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 352,28  | 1,90   | 20,09% | 2,28   | 803,19            |
| <b>3.8.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        |        |        | <b>173.537,27</b> |
| 3.8.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 46,31   | 6,05   | 20,09% | 7,26   | 336,21            |
| 3.8.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 393,70  | 6,19   | 20,09% | 7,43   | 2.925,19          |
| 3.8.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 59,83   | 7,20   | 20,09% | 8,64   | 516,93            |
| 3.8.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 971,11  | 21,24  | 20,09% | 25,50  | 24.763,30         |
| 3.8.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 216,84  | 8,45   | 20,09% | 10,14  | 2.198,75          |
| 3.8.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 18,00   | 3,81   | 20,09% | 4,57   | 82,26             |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          |                   |
|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.8.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                      | UN    | 4,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 22.049,16         |
| 3.8.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                      | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 3.8.5.9      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                      | UN    | 3,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 27.704,67         |
| 3.8.5.10     | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                            | UN    | 16,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 36.104,32         |
| 3.8.5.11     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                      | M     | 226,84  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 36.983,99         |
| 3.8.5.12     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                | M3    | 27,13   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 6.287,10          |
| 3.8.5.13     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3    | 385,54  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 4.291,06          |
| 3.8.5.14     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 114,30  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 960,12            |
| 3.8.5.15     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 594,36  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.569,11          |
| <b>3.9</b>   |          |         | <b>RUA CÍCERO DE ANDRADE LIMA</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>344.127,97</b> |
| <b>3.9.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |        |          | <b>18.506,89</b>  |
| 3.9.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                             | M3    | 497,35  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 8.907,53          |
| 3.9.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                           | M2    | 1068,06 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.606,06          |
| 3.9.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 316,04  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 2.654,73          |
| 3.9.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 1643,40 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 4.338,57          |
| <b>3.9.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |        |          | <b>28.550,41</b>  |
| 3.9.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                       | M3    | 160,11  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 5.792,77          |
| 3.9.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                               | M3    | 96,00   | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 7.983,36          |
| 3.9.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                          | M3    | 63,98   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 7.686,55          |
| 3.9.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                             | M3    | 159,98  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.343,83          |
| 3.9.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 2175,72 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 5.743,90          |
| <b>3.9.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>158.401,06</b> |
| 3.9.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                  | M     | 169,53  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 247,51            |
| 3.9.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                          | M     | 339,38  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 20.403,52         |
| 3.9.3.3      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                 | M     | 339,38  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 19.996,26         |
| 3.9.3.4      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                    | M2    | 915,45  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 106.109,80        |
| 3.9.3.5      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                       | M     | 339,38  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.338,32          |
| 3.9.3.6      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                    | M     | 43,80   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 2.988,03          |
| 3.9.3.7      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                             | M3XKM | 2044,54 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 6.317,62          |
| <b>3.9.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>7.772,17</b>   |
| 3.9.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                          | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.9.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                               | UN    | 7,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.131,19          |
| 3.9.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                        | UN    | 3,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.737,12          |
| 3.9.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                             | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.9.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                       | M     | 339,38  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 773,78            |
| <b>3.9.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |        |          | <b>130.897,44</b> |

|               |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|---------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.9.5.1       | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 27,41   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 198,99            |
| 3.9.5.2       | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 312,70  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.323,36          |
| 3.9.5.3       | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 44,21   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 381,97            |
| 3.9.5.4       | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 752,39  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 19.185,94         |
| 3.9.5.5       | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 194,62  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 1.973,44          |
| 3.9.5.6       | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 13,50   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 61,69             |
| 3.9.5.7       | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 5,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 27.561,45         |
| 3.9.5.8       | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 6.765,10          |
| 3.9.5.9       | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 12,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 27.078,24         |
| 3.9.5.10      | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 210,16  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 34.264,48         |
| 3.9.5.11      | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 25,14   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 5.825,94          |
| 3.9.5.12      | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 293,45  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 3.266,09          |
| 3.9.5.13      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 90,87   | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 763,30            |
| 3.9.5.14      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 472,52  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.247,45          |
| <b>3.10</b>   |          |         | <b>RUA EUSTAQUIO DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          | <b>429.451,89</b> |
| <b>3.10.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>20.674,92</b>  |
| 3.10.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 567,98  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 10.172,52         |
| 3.10.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1138,33 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.777,52          |
| 3.10.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 349,10  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 2.932,44          |
| 3.10.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1815,32 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 4.792,44          |
| <b>3.10.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>30.441,67</b>  |
| 3.10.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 170,67  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 6.174,84          |
| 3.10.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 102,37  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 8.513,08          |
| 3.10.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 68,22   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 8.195,95          |
| 3.10.2.4      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 170,59  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.432,95          |
| 3.10.2.5      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2320,02 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 6.124,85          |
| <b>3.10.3</b> |          |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |          |        |          | <b>168.603,32</b> |
| 3.10.3.1      | CPU 03   | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 178,87  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 261,15            |
| 3.10.3.2      | 94273    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 347,01  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 20.862,24         |
| 3.10.3.3      | 94274    | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 7,71    | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 492,82            |
| 3.10.3.4      | 94281    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 347,01  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 20.445,82         |
| 3.10.3.5      | 94282    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 7,71    | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 531,45            |
| 3.10.3.6      | 101169   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                          | M2    | 978,77  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 113.449,23        |
| 3.10.3.7      | CPU 04   | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 354,72  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.444,02          |

|               |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|---------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.10.3.8      | CPU 17   | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 49,20   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 3.356,42          |
| 3.10.3.9      | 95876    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2187,76 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 6.760,17          |
| <b>3.10.4</b> |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>7.807,15</b>   |
| 3.10.4.1      | CPU 11   | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.10.4.2      | CPU 39   | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 7,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 4.131,19          |
| 3.10.4.3      | CPU 36   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 5213445 SICRO3 04/2026)                                                                                               | UN    | 3,00    | 482,18   | 20,09% | 579,04   | 1.737,12          |
| 3.10.4.4      | CPU 25   | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.10.4.5      | 102498   | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 354,72  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 808,76            |
| <b>3.10.5</b> |          |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>201.924,83</b> |
| 3.10.5.1      | 102281   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 49,44   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 358,93            |
| 3.10.5.2      | 90092    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 556,46  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 4.134,49          |
| 3.10.5.3      | 102279   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 39,07   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 337,56            |
| 3.10.5.4      | 101572   | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 1437,75 | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 36.662,62         |
| 3.10.5.5      | 101616   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 293,74  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 2.978,52          |
| 3.10.5.6      | 101617   | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 22,50   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 102,82            |
| 3.10.5.7      | CPU 56   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 7,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 38.586,03         |
| 3.10.5.8      | CPU 57   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 13.530,20         |
| 3.10.5.9      | CPU 58   | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 1,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 9.234,89          |
| 3.10.5.10     | 97949    | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                   | UN    | 10,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 22.565,20         |
| 3.10.5.11     | 92210    | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 339,60  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 55.368,38         |
| 3.10.5.12     | CPU 14   | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 40,66   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 9.422,54          |
| 3.10.5.13     | 104736   | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 511,84  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 5.696,77          |
| 3.10.5.14     | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 133,13  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.118,29          |
| 3.10.5.15     | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 692,27  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.827,59          |
| <b>3.11</b>   |          |         | <b>AVENIDA JOÃO VIEIRA DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |         |          |        |          | <b>386.755,99</b> |
| <b>3.11.1</b> |          |         | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |          |        |          | <b>16.607,00</b>  |
| 3.11.1.1      | 101125   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020                                                                                                                    | M3    | 446,66  | 14,92    | 20,09% | 17,91    | 7.999,68          |
| 3.11.1.2      | CPU 48   | SINAPI  | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, SEM REGULARIZAÇÃO. AF_09/2024 (REF.: ITEM 100576 SINAPI 07/2026)                                                                                  | M2    | 1134,15 | 2,04     | 20,09% | 2,44     | 2.767,32          |
| 3.11.1.3      | 100980   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 263,92  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 2.216,92          |
| 3.11.1.4      | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 1372,38 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 3.623,08          |
| <b>3.11.2</b> |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>30.325,65</b>  |
| 3.11.2.1      | CPU 16   | Próprio | CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 07/2026)                                              | M3    | 170,02  | 30,13    | 20,09% | 36,18    | 6.151,32          |
| 3.11.2.2      | 00000368 | SINAPI  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                      | M3    | 101,98  | 75,00    | 10,89% | 83,16    | 8.480,65          |
| 3.11.2.3      | 00004721 | SINAPI  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                 | M3    | 67,96   | 108,35   | 10,89% | 120,14   | 8.164,71          |

|               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |        |          |                   |
|---------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|-------------------|
| 3.11.2.4      | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 169,94  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 1.427,49          |
| 3.11.2.5      | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2311,17 | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 6.101,48          |
| <b>3.11.3</b> |        |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |         |          |        |          | <b>169.768,94</b> |
| 3.11.3.1      | CPU 03 | Próprio | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 07/2026)                                                                                                                                                                                         | M     | 161,46  | 1,22     | 20,09% | 1,46     | 235,73            |
| 3.11.3.2      | 94273  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                 | M     | 323,05  | 50,07    | 20,09% | 60,12    | 19.421,76         |
| 3.11.3.3      | 94274  | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                | M     | 18,27   | 53,23    | 20,09% | 63,92    | 1.167,81          |
| 3.11.3.4      | 94281  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                        | M     | 323,05  | 49,07    | 20,09% | 58,92    | 19.034,10         |
| 3.11.3.5      | 94282  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                       | M     | 18,27   | 57,40    | 20,09% | 68,93    | 1.259,35          |
| 3.11.3.6      | 101169 | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                                                                                           | M2    | 993,11  | 96,52    | 20,09% | 115,91   | 115.111,38        |
| 3.11.3.7      | CPU 04 | Próprio | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. ITEM: 83718 - SINAPI 05/2016)                                                                                                                              | M     | 341,32  | 5,74     | 20,09% | 6,89     | 2.351,69          |
| 3.11.3.8      | CPU 17 | Próprio | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 05/2026)                                                                                                                                           | M     | 62,99   | 56,81    | 20,09% | 68,22    | 4.297,17          |
| 3.11.3.9      | 95876  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 2229,76 | 2,58     | 20,09% | 3,09     | 6.889,95          |
| <b>3.11.4</b> |        |         | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>                                                                                                                                                                                                              |       |         |          |        |          | <b>4.268,96</b>   |
| 3.11.4.1      | CPU 11 | Próprio | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)                                                                                                                                                 | UN    | 2,00    | 153,79   | 20,09% | 184,68   | 369,36            |
| 3.11.4.2      | CPU 39 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2". (REF. ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 04/2026)                                                      | UN    | 4,00    | 491,44   | 20,09% | 590,17   | 2.360,68          |
| 3.11.4.3      | CPU 25 | Próprio | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 5213440 SICRO3 04/2026)                                                                                                    | UN    | 4,00    | 158,37   | 20,09% | 190,18   | 760,72            |
| 3.11.4.4      | 102498 | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                              | M     | 341,32  | 1,90     | 20,09% | 2,28     | 778,20            |
| <b>3.11.5</b> |        |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          |        |          | <b>165.785,44</b> |
| 3.11.5.1      | 102281 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 44,06   | 6,05     | 20,09% | 7,26     | 319,87            |
| 3.11.5.2      | 90092  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 400,23  | 6,19     | 20,09% | 7,43     | 2.973,70          |
| 3.11.5.3      | 102279 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024                      | M3    | 51,71   | 7,20     | 20,09% | 8,64     | 446,77            |
| 3.11.5.4      | 101572 | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                           | M2    | 998,53  | 21,24    | 20,09% | 25,50    | 25.462,51         |
| 3.11.5.5      | 101616 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 207,31  | 8,45     | 20,09% | 10,14    | 2.102,12          |
| 3.11.5.6      | 101617 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 18,00   | 3,81     | 20,09% | 4,57     | 82,26             |
| 3.11.5.7      | CPU 56 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 4,00    | 4.590,14 | 20,09% | 5.512,29 | 22.049,16         |
| 3.11.5.8      | CPU 57 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 2.00 M (REF.: ITEM 2741 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00    | 5.633,36 | 20,09% | 6.765,10 | 13.530,20         |
| 3.11.5.9      | CPU 58 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPa, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 3.00 M (REF.: ITEM 2754 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 2,00    | 7.689,98 | 20,09% | 9.234,89 | 18.469,78         |
| 3.11.5.10     | 97949  | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                    | UN    | 14,00   | 1.879,03 | 20,09% | 2.256,52 | 31.591,28         |
| 3.11.5.11     | 92210  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 220,48  | 135,77   | 20,09% | 163,04   | 35.947,05         |
| 3.11.5.12     | CPU 14 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 26,35   | 192,98   | 20,09% | 231,74   | 6.106,34          |
| 3.11.5.13     | 104736 | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 388,35  | 9,27     | 20,09% | 11,13    | 4.322,33          |
| 3.11.5.14     | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 107,65  | 7,00     | 20,09% | 8,40     | 904,26            |
| 3.11.5.15     | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 559,78  | 2,20     | 20,09% | 2,64     | 1.477,81          |
| <b>3.12</b>   |        |         | <b>AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GERRA</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |          |        |          | <b>113.367,31</b> |

|                    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |            |        |            |                          |
|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|------------|--------------------------|
| <b>3.12.1</b>      |        |         | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |            |        |            | <b>113.367,31</b>        |
| 3.12.1.1           | 102281 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3    | 13,14  | 6,05       | 20,09% | 7,26       | 95,39                    |
| 3.12.1.2           | 90092  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024    | M3    | 281,49 | 6,19       | 20,09% | 7,43       | 2.091,47                 |
| 3.12.1.3           | 101572 | SINAPI  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026                                                                                                                                       | M2    | 598,11 | 21,24      | 20,09% | 25,50      | 15.251,80                |
| 3.12.1.4           | 101616 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                                                  | M2    | 148,15 | 8,45       | 20,09% | 10,14      | 1.502,24                 |
| 3.12.1.5           | 101617 | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026                                                                                         | M2    | 6,75   | 3,81       | 20,09% | 4,57       | 30,84                    |
| 3.12.1.6           | CPU 56 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 1.50 M (REF.: ITEM 2739 ORSE 07/2026)                                                                                             | UN    | 3,00   | 4.590,14   | 20,09% | 5.512,29   | 16.536,87                |
| 3.12.1.7           | CPU 51 | Próprio | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003185 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                         | UN    | 1,00   | 1.818,36   | 20,09% | 2.183,66   | 2.183,66                 |
| 3.12.1.8           | CPU 52 | Próprio | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. ITEM: 2003419 SICRO3 04/2026)                                                                                                                                      | M     | 15,00  | 1.192,62   | 20,09% | 1.432,21   | 21.483,15                |
| 3.12.1.9           | 92212  | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                             | M     | 148,15 | 250,77     | 20,09% | 301,14     | 44.613,89                |
| 3.12.1.10          | CPU 14 | Próprio | COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                                       | M3    | 23,67  | 192,98     | 20,09% | 231,74     | 5.485,28                 |
| 3.12.1.11          | 104736 | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023        | M3    | 220,66 | 9,27       | 20,09% | 11,13      | 2.455,94                 |
| 3.12.1.12          | 100980 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026                                                    | M3    | 73,97  | 7,00       | 20,09% | 8,40       | 621,34                   |
| 3.12.1.13          | 95877  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                    | M3XKM | 384,64 | 2,20       | 20,09% | 2,64       | 1.015,44                 |
| <b>4.0</b>         |        |         | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |        |            |        |            | <b>152.293,33</b>        |
| 4.1                | CPU 15 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                           | UN    | 1,00   | 126.816,00 | 20,09% | 152.293,33 | 152.293,33               |
| <b>VALOR TOTAL</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |            |        |            | <b>R\$ 11.091.873,98</b> |

  
 Fernanda Tenório de Lima  
 Engenheira Civil  
 CREA - PE nº 181637257-9

FERNANDA TENÓRIO DE LIMA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9