VOLUME TOTAL - R.OTONIEL MATIAS DE OLIVEIRA

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,97	0,24	45,08	2,42	45,08	2,42	42,66
2+0,00	0,00	4,80	9,66	50,46	54,74	52,88	1,87
3+0,00	0,00	7,69	0,00	124,90	54,74	177,78	-123,03
4+0,00	0,09	3,81	0,90	114,99	55,64	292,77	-237,13
5+0,00	0,00	7,42	0,90	112,34	56,54	405,11	-348,57
6+0,00	0,00	8,73	0,00	161,50	56,54	566,61	-510,07
7+0,00	0,12	8,83	1,16	175,63	57,70	742,24	-684,53
8+0,00	0,00	8,04	1,16	168,78	58,87	911,02	-852,16
9+0,00	0,00	6,83	0,00	148,71	58,87	1059,73	-1000,87
10+0,00	0,00	5,67	0,00	124,93	58,87	1184,66	-1125,79
11+0,00	0,00	4,89	0,00	105,54	58,87	1290,20	-1231,34
12+0,00	0,16	0,55	1,64	54,42	60,50	1344,63	-1284,12
13+0,00	3,54	0,00	36,99	5,53	97,49	1350,16	-1252,67
13+8,06	2,97	0,00	26,19	0,00	123,68	1350,16	-1226,48

VOLUME TOTAL - RUA DOLORES DURAN - TRECHO

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,70	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00	6,97
1+7,60	0,00	0,00	2,65	0,00	9,62	0,00	9,62

VOLUME TOTAL - RUA HEITOR DOS PRAZES (TRECHO)

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0,00	1,42	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24
3+0,00	4,75	0,00	61,75	0,00	75,98	0,00	75,98
4+0,00	3,88	0,00	86,34	0,00	162,33	0,00	162,33
5+0,00	2,61	0,00	64,90	0,00	227,23	0,00	227,22
6+0,00	1,14	0,00	37,43	0,00	264,66	0,00	264,66
7+0,00	2,61	0,00	37,49	0,00	302,15	0,00	302,15
8+0,00	2,53	0,00	51,43	0,00	353,58	0,00	353,58
9+0,00	3,09	0,00	56,20	0,00	409,78	0,00	409,77
10+0,00	3,57	0,00	66,62	0,00	476,39	0,00	476,39
11+0,00	3,96	0,00	75,30	0,00	551,69	0,00	551,69
11+7,97	2,78	0,00	26,84	0,00	578,53	0,00	578,53
12+0,00	3,91	0,00	40,25	0,00	618,78	0,00	618,78
13+0,00	1,27	0,01	51,84	0,13	670,63	0,14	670,49
14+0,00	0,00	0,94	12,74	9,49	683,36	9,63	673,73
15+0,00	0,13	0,11	1,31	10,42	684,67	20,05	664,62
16+0,00	1,09	0,00	12,23	1,06	696,90	21,11	675,79
17+0,00	1,78	0,00	28,74	0,00	725,64	21,11	704,53
18+0,00	2,90	0,00	46,85	0,00	772,48	21,11	751,37
19+0,00	0,86	0,00	37,62	0,00	810,10	21,11	788,99
20+0,00	0,59	0,00	14,51	0,00	824,61	21,11	803,50
21+0,00	2,16	0,01	27,49	0,12	852,10	21,23	830,87
22+0,00	3,89	0,00	60,49	0,12	912,59	21,35	891,25
23+0,00	2,55	0,00	64,43	0,00	977,02	21,35	955,67
24+0,00	4,20	0,00	67,53	0,00	1044,55	21,35	1023,21
25+0,00	3,88	0,00	80,81	0,00	1125,36	21,35	1104,02
26+0,00	3,27	0,00	70,89	0,00	1196,26	21,35	1174,91
27+0,00	3,51	0,00	68,11	0,00	1264,37	21,35	1243,02
28+0,00	3,56	0,00	70,67	0,00	1335,04	21,35	1313,69
28+6,41	1,99	0,00	17,79	0,00	1352,82	21,35	1331,48

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 01

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	3,29	0,00	56,45	0,00	56,45	0,00	56,45
2+0,00	3,26	0,00	65,47	0,00	121,91	0,00	121,91
3+0,00	4,29	0,00	75,50	0,00	197,42	0,00	197,42
4+0,92	7,25	0,00	121,00	0,00	318,42	0,00	318,42
4+16,00	3,27	0,00	79,39	0,00	397,81	0,00	397,81
6+0,00	3,63	0,00	82,75	0,00	480,56	0,00	480,56
7+0,00	3,20	0,00	68,29	0,00	548,86	0,00	548,86
8+0,00	2,92	0,00	61,17	0,00	610,02	0,00	610,02
9+0,00	0,75	0,00	36,76	0,00	646,79	0,00	646,79
9+14,14	0,00	0,00	5,29	0,00	652,08	0,00	652,08

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 02

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,57	0,00	47,69	0,00	47,69	0,00	47,69
2+0,00	2,90	0,00	54,65	0,00	102,33	0,00	102,33
3+0,00	2,42	0,00	53,16	0,00	155,49	0,00	155,49
4+0,00	2,23	0,00	46,53	0,00	202,02	0,00	202,02
5+0,00	3,08	0,00	53,15	0,00	255,18	0,00	255,18
6+0,00	2,21	0,00	52,94	0,00	308,12	0,00	308,12
7+4,00	1,94	0,00	49,84	0,00	357,96	0,00	357,96
7+18,96	2,28	0,00	31,62	0,00	389,58	0,00	389,58
9+0,00	2,14	0,00	46,57	0,00	436,16	0,00	436,16
10+0,00	2,23	0,00	43,75	0,00	479,91	0,00	479,91
10+16,00	2,31	0,00	36,34	0,00	516,25	0,00	516,25
11+2,65	3,01	0,00	17,72	0,00	533,96	0,00	533,96
11+10,40	3,18	0,00	23,96	0,00	557,92	0,00	557,92
12+0,00	2,93	0,00	29,17	0,00	587,09	0,00	587,09
13+0,00	2,10	0,00	50,27	0,00	637,36	0,00	637,36

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 03

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,16	0,00	45,68	0,00	45,68	0,00	45,67
2+0,00	2,63	0,00	47,90	0,00	93,58	0,00	93,58
3+0,00	3,24	0,00	58,74	0,00	152,32	0,00	152,32
4+0,00	2,26	0,00	55,03	0,00	207,35	0,00	207,35

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 04

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	2,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,30	0,00	51,21	0,25	51,21	0,25	50,97
2+0,00	3,44	0,00	57,38	0,00	108,60	0,25	108,35
3+0,00	2,62	0,00	60,59	0,00	169,18	0,25	168,94
4+0,00	1,97	0,00	45,81	0,00	215,00	0,25	214,75

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 05

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,16	0,78	60,16	7,80	60,16	7,80	52,36
2+0,00	2,16	0,00	43,23	7,80	103,39	15,61	87,78
3+0,00	2,44	0,00	46,01	0,00	149,40	15,61	133,79
4+0,00	0,43	0,01	28,67	0,14	178,07	15,75	162,32
4+8,53	3,69	0,00	17,54	0,06	195,62	15,81	179,81

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 06

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,56	0,00	56,91	0,00	56,91	0,00	56,91
2+0,00	2,36	0,08	49,19	0,78	106,11	0,78	105,33
3+0,00	2,00	0,07	43,56	1,51	149,67	2,29	147,37
4+0,00	3,60	0,00	55,94	0,74	205,61	3,03	202,58
5+0,00	3,53	0,00	71,28	0,00	276,89	3,03	273,86
6+0,00	3,44	0,00	69,77	0,00	346,66	3,03	343,63
7+0,00	3,57	0,00	70,18	0,00	416,84	3,03	413,81
8+0,00	3,13	0,00	67,02	0,00	483,86	3,03	480,83
9+0,00	3,58	0,00	67,08	0,00	550,94	3,03	547,92
10+0,00	0,32	0,99	39,01	9,90	589,95	12,93	577,02
11+0,00	2,15	0,10	24,74	10,90	614,69	23,83	590,86
12+0,00	4,22	0,00	63,74	1,00	678,43	24,84	653,60
13+0,00	3,66	0,00	78,83	0,00	757,26	24,84	732,42

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 07


Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
1+0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2+0,00	2,09	0,00	45,68	0,00	45,68	0,00	45,68
3+0,00	1,87	0,00	39,68	0,00	85,35	0,00	85,35
4+0,00	2,11	0,00	39,85	0,00	125,20	0,00	125,20
5+0,00	2,19	0,00	43,01	0,00	168,21	0,00	168,21
6+0,00	2,12	0,00	43,09	0,00	211,31	0,00	211,31
7+0,00	2,51	0,00	46,31	0,00	257,62	0,00	257,62
8+0,00	2,10	0,00	46,14	0,00	303,75	0,00	303,75
9+0,00	2,26	0,00	43,64	0,00	347,40	0,00	347,40
10+0,00	1,26	0,00	35,24	0,00	382,64	0,00	382,64

VOLUME TOTAL - RUA PROJETADA 08

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	4,57	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12
2+0,00	5,99	0,00	105,66	0,00	192,78	0,00	192,78
2+12,83	3,22	0,00	59,08	0,00	251,86	0,00	251,86

VOLUME TOTAL - RUA SANTA RITA DE CÁSSIA - TRECHO

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,23	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	41,70
2+0,00	1,91	0,00	41,37	0,00	83,08	0,01	83,07
3+0,00	4,14	0,00	60,53	0,00	143,60	0,01	143,60
4+0,00	3,00	0,00	71,42	0,00	215,02	0,01	215,02
5+0,00	3,80	0,00	67,94	0,00	282,96	0,01	282,95



EMISSÃO INICIAL	MAYLLA	SOLICITANTE	16/09/2026	R00
DESCRIÇÃO	EXECUTADO	SOLICITANTE	DATA	REVISÃO

PREFEITURA DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

ART	Contrato	Processo	Área
ART	CONTRATO	PROCESSO	AREA

Disciplina: **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS**

Nome: PAV-TER-MASSARANDUBA

Administrativo

PROJETO GEOMÉTRICO
BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO - MASSARANDUBA
PERFIL E LOCALIZAÇÃO

Escala	Folha
Como Indicado	06/06

Etapa	Data
EXECUTIVO	16/09/2026

Administração

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Resp. Técnico

Maylla Fernanda Araújo Ferreira
Engenheira Civil
CREA-PE 181840170-3

MAYLLA FERNANDA ARAUJO FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PE Nº 181840170-3

ARQUIVO: PAV-TER-MASSARANDUBA.DWG

Z:\PROJETOS\2026\PAVIMENTAÇÃO\DRENAGEM BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO\MASSARANDUBA

ROUVA ALEM + 1MB)

Z:\Arquivos Suporte\ - ISO A3 (paisagem)