



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE.	SINAPI - 06/2026 - Pernambuco SBC - 06/2026 - Pernambuco ORSE - 05/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro	BDI 1 - 21,35% BDI 2 - 13,84%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	882,1	210,66	185.823,19	8,75	8,75
CPU 930	Próprio	BRISE TIPO "COLMÉIA" EM ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9074 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	165,99	931,01	154.538,35	7,28	16,04
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	Pisos	m²	946,15	116,66	110.377,86	5,20	21,24
CPU 1122	Próprio	ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0	106.528,27	106.528,27	5,02	26,25
CPU 910	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 121581 SBC 10/2024)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	194,3	544,76	105.846,87	4,99	31,24
CPU 1164	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	96.337,80	96.337,80	4,54	35,78
CPU 1085	Próprio	PROJETOR LINEAR ILMWALL 3, 60W RGB,FOTOMETRIA ASSIMÉTRICA 10X60°,ESTANQUEIDADE IP66,PROT.CONTRA IMPACTO VIDRO IK05 - RGB,COMP. 1.000MM,CORPO EM ALUM. EXTRUDADORAL 9023, CRI>70, 120/277 V, FATOR DE POT.>0,90, PROT.DE SURTO DE 4KV, 50.000HORAS DE VIDA	83	un	23,0	3.355,02	77.165,46	3,64	39,42
CPU 974	Próprio	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 100764 SINAPI 12/2024)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3.995,1	15,64	62.483,36	2,94	42,36
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	2.017,74	29,20	58.918,01	2,78	45,13
CPU 1119	Próprio	ESTRUTURAS PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	2,0	22.924,34	45.848,68	2,16	47,29
CPU 1120	Próprio	ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0	44.774,27	44.774,27	2,11	49,40
CPU 1121	Próprio	ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0	43.848,16	43.848,16	2,07	51,47
103262	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	Instalações de ar condicionado	UN	6,0	7.183,21	43.099,26	2,03	53,50
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.691,47	14,17	38.138,13	1,80	55,30
CPU 1102	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA EM VIDRO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, PINTURA E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 12089 ORSE 04/2026)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,0	33.972,86	33.972,86	1,60	56,90
CPU 1100	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO - NO MÍNIMO 50X50MM (REF. ITEM: 12089 ORSE 04/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	267,0	109,38	29.204,46	1,38	58,27
CPU 1064	Próprio	ESTRUTURA DE AÇO PARA MARQUISE METÁLICA DE COBERTURA COM REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF (REF. ITEM: 112870 SBC 04/2023)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	29.023,52	29.023,52	1,37	59,64
CPU 908	Próprio	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE; TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (REF. ITEM: 89173 SINAPI 02/2024)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	632,38	44,05	27.856,34	1,31	60,95
89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	162,74	166,68	27.125,50	1,28	62,23
CPU 1011	Próprio	COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 10MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100179 SBC 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	53,19	479,39	25.498,75	1,20	63,43
CPU 1141	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAXIN-AR, VIDRO TEMPERADO 6MM, COM BANDEIRA FIXA, COMPLETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11940 ORSE 04/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	40,4	622,49	25.148,60	1,18	64,62
90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	247,23	97,18	24.025,81	1,13	65,75
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	4.266,61	5,29	22.570,37	1,06	66,81



96367	SINAPI	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	142,5	157,92	22.503,60	1,06	67,87
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	371,03	59,13	21.939,00	1,03	68,91
103266	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	10.011,87	20.023,74	0,94	69,85
CPU 1009	Próprio	BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H, HMAN= 50 M.C.A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11172 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	6.657,66	19.972,98	0,94	70,79
87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	233,45	83,04	19.385,69	0,91	71,70
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonias e Imagem	M	1.971,0	9,08	17.896,68	0,84	72,55
CPU 1158	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REV. ITEM: 15.03.50 EMBASA 06/2025)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	72,98	244,77	17.863,31	0,84	73,39
CPU 900	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (REF. ITEM: 93204 SINAPI 03/2024)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	229,62	74,09	17.012,55	0,80	74,19
CPU 1083	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30 (REF. ITEM: 12090 ORSE 04/2026)	77	un	38,0	442,41	16.811,58	0,79	74,98
96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	587,11	26,81	15.740,42	0,74	75,72
97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	154,2	99,24	15.302,81	0,72	76,45
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	198,75	75,36	14.977,80	0,71	77,15
CPU 1139	Próprio	MOLDURA PARA REQUADRO EM GRANITO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 120421 SBC 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	101,5	142,17	14.430,26	0,68	77,83
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	165,61	83,23	13.783,72	0,65	78,48
CPU 912	Próprio	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORANRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS (REF. ITEM: 12023 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	144,51	95,00	13.728,45	0,65	79,13
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.691,47	4,96	13.349,69	0,63	79,76
CPU 920	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS E FECHADURA, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM, COM BANDEIRA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11946 ORSE 02/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	20,16	645,41	13.011,47	0,61	80,37
CPU 1419	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOTS DIRECIONÁVEIS (SEGUNDO PROJETO) INCLUSIVE LÂMPADA PAR 30 DE 35W (REF. ITEM: 12089 ORSE 04/2026)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	94,0	132,28	12.434,32	0,59	80,95
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	588,56	20,68	12.171,42	0,57	81,53
CPU 1161	Próprio	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12816 ORSE 05/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	106,74	112,83	12.043,47	0,57	82,10
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	165,06	71,44	11.791,89	0,56	82,65
CPU 1146	Próprio	PORTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE CORRER, VAZADO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS (REF. ITEM: 12219 ORSE 05/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	22,8	417,09	9.509,65	0,45	83,10
CPU 1116	Próprio	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PEDRA COM REMOÇÃO (REF. ITEM: 022094 SBC 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	202,52	45,85	9.285,54	0,44	83,54
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	951,14	8,71	8.284,43	0,39	83,93
103248	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	4,0	2.042,92	8.171,68	0,38	84,31
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	80,0	99,77	7.981,60	0,38	84,69
CPU 1140	Próprio	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1 1/2" X 1 1/2" - FIXADO COM REBITE (REF. ITEM: 12093 ORSE 05/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M2	15,58	507,61	7.908,56	0,37	85,06
00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2XMES	370,5	21,00	7.780,50	0,37	85,43



CPU 1099	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103674 SINAPI 04/2026)	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	M3	9,04	785,83	7.103,90	0,33	85,76
97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	4,21	1.642,99	6.916,99	0,33	86,09
CPU 1103	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA. (REF. ITEM: 7715 ORSE 04/2026)	0	UN	14,0	476,29	6.668,06	0,31	86,40
102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	193,73	33,46	6.482,21	0,31	86,71
101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	143,0	45,25	6.470,75	0,30	87,01
CPU 795	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM (REF. ITEM: 762 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	154,0	41,01	6.315,54	0,30	87,31
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	15,75	391,27	6.162,50	0,29	87,60
CPU 972	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM (REF. ITEM: 83730 SINAPI 01/2020)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	22,0	263,25	5.791,50	0,27	87,87
CPU 959	Próprio	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=3CM - ACABAMENTO ESCOVADO (REF. ITEM: 13664 ORSE 03/2026)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M2	10,34	558,98	5.779,85	0,27	88,15
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	108,96	53,02	5.777,06	0,27	88,42
103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	3,0	1.781,41	5.344,23	0,25	88,67
CPU 931	Próprio	DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO ESCOVADO, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (REF. ITEM: 13318 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	7,99	668,70	5.342,91	0,25	88,92
90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	7,0	744,78	5.213,46	0,25	89,17
CPU 1143	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (INCLUSO CHAPA ANTI-IMPACTO E PUXADOR PARA PCD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 90797 SINAPI	Esquadrias - Portas	UN	4,0	1.151,09	4.604,36	0,22	89,38
CPU 911	Próprio	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO REF. ELEFANTE IBRATIM OU SIMILAR (REF. ITEM: 120704 SBC 04/2026)	PINT - PINTURAS	M2	22,02	208,01	4.580,38	0,22	89,60
101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	M	233,3	19,60	4.572,68	0,22	89,81
88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	129,53	34,94	4.525,78	0,21	90,03
CPU 1084	Próprio	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 105548 SINAPI 06/2026)	Iluminação Predial e Monitoramento	M	102,16	44,23	4.518,54	0,21	90,24
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	198,75	22,37	4.446,04	0,21	90,45
CPU 1081	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11952 ORSE 04/2026)	82	un	23,0	189,40	4.356,20	0,21	90,66
CPU 1159	Próprio	POLIMENTO DE PISO PARA ACABAMENTO (REF. ITEM: 8411 ORSE 05/2026)	PISO - PISOS	M2	147,56	28,00	4.131,68	0,19	90,85
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1.075,76	3,64	3.915,77	0,18	91,03
CPU 1171	Próprio	CONECTORES ASTM A-325 3/4" COM ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 078048 SBC 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	240,0	16,28	3.907,20	0,18	91,22
CPU 1104	Próprio	CONJUNTO CONTROLADOR DMX PARA COMANDO DE LUMINÁRIAS RGB E RGBW, INCLUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO (REF. ITEM: 12176 ORSE 04/2026)	83	un	1,0	3.905,24	3.905,24	0,18	91,40
86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	7,0	544,69	3.812,83	0,18	91,58
CPU 1005	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N° 14, DIMENSÕES 0,90 X 0,60 X 0,17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES (REF. ITEM: 12996 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.547,57	3.547,57	0,17	91,75
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	9,0	389,27	3.503,43	0,17	91,91
CPU 976	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. ITEM: 2450 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	1.093,71	3,16	3.456,12	0,16	92,08



88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	198,75	16,78	3.335,03	0,16	92,23
CPU 1004	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 105555 SINAPI 04/2026)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	21,0	155,72	3.270,12	0,15	92,39
CPU 1091	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12227 ORSE 04/2026)	331	un	4,0	816,39	3.265,56	0,15	92,54
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	632,38	5,04	3.187,20	0,15	92,69
104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	16,0	193,75	3.100,00	0,15	92,84
00013279	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	Material	KG	102,28	30,03	3.071,47	0,14	92,98
105205	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	12,0	255,61	3.067,32	0,14	93,13
104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	24,0	122,77	2.946,48	0,14	93,27
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	53,32	54,11	2.885,15	0,14	93,40
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	347,59	8,22	2.857,19	0,13	93,54
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	262,0	10,85	2.842,70	0,13	93,67
CPU 973	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL (REF. ITEM: 10111001 SIURB INFRA 01/2026)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M2	6,54	412,61	2.698,47	0,13	93,80
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	1.434,02	1,75	2.509,54	0,12	93,92
101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	77,14	32,04	2.471,57	0,12	94,03
CPU 1117	Próprio	PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES, RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS (REF. ITEM: 0201004080 AGESUL 06/2026)	DEMOLICOES E RETIRADAS	m²	521,3	4,68	2.439,68	0,11	94,15
CPU 958	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMÁTICA (REF. ITEM: 7350 ORSE 03/2026)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	604,90	2.419,60	0,11	94,26
CPU 1179	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 94570 SINAPI 06/2026)	Esquadrias - Janelas	M2	8,4	284,69	2.391,40	0,11	94,37
CPU 960	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106770 SINAPI 04/2026)	Louças e Metais	UN	8,0	297,73	2.381,84	0,11	94,49
CPU 961	Próprio	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (REF. ITEM: 9718 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	4,12	576,67	2.375,88	0,11	94,60
CPU 1172	Próprio	LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12056 ORSE 05/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	11,0	212,75	2.340,25	0,11	94,71
90797	SINAPI	KIT DE PORTA-LENTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	3,0	750,41	2.251,23	0,11	94,81
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	159,66	14,08	2.248,01	0,11	94,92
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	315,98	2.211,86	0,10	95,03
100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	1.082,63	2.165,26	0,10	95,13
105207	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	6,0	357,63	2.145,78	0,10	95,23
101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	3,0	704,30	2.112,90	0,10	95,33
00001333	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	247,36	8,34	2.062,98	0,10	95,42
CPU 1001	Próprio	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA, 70X170 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (REF. ITEM: 106318 SINAPI 04/2026)	Vidros e Espelhos	UN	3,0	675,64	2.026,92	0,10	95,52



92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	42,0	47,44	1.992,48	0,09	95,61
CPU 909	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ACETINADO DE DIMENSÕES 10X20 CM. (REF. ITEM: 87265 SINAPI 08/2022)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M2	31,24	63,29	1.977,18	0,09	95,71
CPU 1118	Próprio	FECHAMENTO COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. (REF. ITEM: 96370 SINAPI 04/2026)	Paredes em Drywall	M2	31,28	61,00	1.908,08	0,09	95,80
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	37,0	50,12	1.854,44	0,09	95,88
CPU 1167	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO (REF. ITEM: 10020000 SIURB INFRA 01/2026)	Infraestrutura	KG	17,94	102,54	1.839,57	0,09	95,97
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	233,45	7,78	1.816,24	0,09	96,06
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	51,0	35,59	1.815,09	0,09	96,14
CPU 1063	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91869 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	37,84	47,63	1.802,32	0,08	96,23
97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,81	2.196,62	1.779,26	0,08	96,31
CPU 1170	Próprio	CONECTORES ASTM A-325 5/8" COM ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 078048 SBC 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	160,0	11,06	1.769,60	0,08	96,39
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	131,48	13,27	1.744,74	0,08	96,48
CPU 1142	Próprio	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA, COM BRAÇO REGULÁVEL, FORÇA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 140038 SBC 05/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	434,93	1.739,72	0,08	96,56
CPU 1129	Próprio	APLICAÇÃO DE TEXTURA RÚSTICA (REF. ITEM: 13590 ORSE 04/2026)	PINT - PINTURAS	M2	44,37	38,99	1.729,99	0,08	96,64
CPU 1156	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODAPIA (BWC MASC.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86894 SINAPI 06/2026)	Louças e Metais	UN	1,0	1.660,29	1.660,29	0,08	96,72
CPU 1155	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODAPIA (BWC FEM.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86894 SINAPI 06/2026)	Louças e Metais	UN	1,0	1.617,29	1.617,29	0,08	96,79
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	120,79	12,67	1.530,41	0,07	96,87
00038104	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)	Material	UN	57,0	25,22	1.437,54	0,07	96,93
CPU 1087	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. (REF. ITEM: 92479 SINAPI 04/2026)	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M2	30,9	46,30	1.430,67	0,07	97,00
00036796	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	Material	UN	7,0	203,32	1.423,24	0,07	97,07
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes	UN	32,0	44,33	1.418,56	0,07	97,14
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	50,32	28,18	1.418,02	0,07	97,20
CPU 1173	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR, DR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 101896 SINAPI 05/2026)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	704,30	1.408,60	0,07	97,27
CPU 1097	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 17 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). (REF. ITEM: 101948 SINAPI 04/2026)	Lajes Pré-Moldadas	M2	6,35	220,47	1.399,98	0,07	97,33
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	74,1	18,30	1.356,03	0,06	97,40
102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1,0	1.352,45	1.352,45	0,06	97,46
104169	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	8,0	151,49	1.211,92	0,06	97,52
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	401,32	1.203,96	0,06	97,58
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	198,75	6,02	1.196,48	0,06	97,63



CPU 914	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) (REF. ITEM: 11902 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	7,31	163,29	1.193,65	0,06	97,69
CPU 445	Próprio	CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS, PADRAO MONOMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 98297)	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	150,0	7,92	1.188,00	0,06	97,74
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	1.115,43	1.115,43	0,05	97,80
91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	59,74	18,66	1.114,75	0,05	97,85
CPU 1006	Próprio	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPAS EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA - INCLUSO REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" (REF. ITEM: 11894 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	1.096,67	1.096,67	0,05	97,90
92644	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	4,0	274,02	1.096,08	0,05	97,95
CPU 1157	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA. INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODAPIA (LAVABO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86894 SINAPI 06/2026)	Louças e Metais	UN	1,0	1.031,82	1.031,82	0,05	98,00
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	22,0	46,53	1.023,66	0,05	98,05
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	2,0	487,45	974,90	0,05	98,10
CPU 1163	Próprio	EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11316 ORSE 05/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	482,07	964,14	0,05	98,14
CPU 1160	Próprio	PISO EM SEIXO ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (REF. ITEM: 84183 SINAPI 08/2020)	PISO - PISOS	M2	10,95	87,85	961,96	0,05	98,19
86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	897,34	897,34	0,04	98,23
91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	88,05	9,98	878,74	0,04	98,27
CPU 1162	Próprio	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11148 ORSE 05/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	290,50	871,50	0,04	98,31
CPU 934	Próprio	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, INCLUSO - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA (INTERNA E EXTERNA), DE CORRER, ACABAMENTO MELAMINICO (REF. ITEM: 11610 ORSE 03/2026)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	869,98	869,98	0,04	98,35
92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	4,0	216,29	865,16	0,04	98,39
CPU 1071	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8896 ORSE 04/2026)	78	un	15,0	56,55	848,25	0,04	98,43
CPU 1010	Próprio	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PEDRAS RÚSTICAS (REF. ITEM: 99805 SINAPI 04/2026)	Limpeza de Obra	M2	67,2	12,62	848,06	0,04	98,47
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	15,0	56,19	842,85	0,04	98,51
CPU 1082	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 1X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11952 ORSE 04/2026)	82	un	4,0	209,45	837,80	0,04	98,55
101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	8,96	93,50	837,76	0,04	98,59
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	Limpeza de Obra	m²	1.166,2	0,71	828,00	0,04	98,63
CPU 969	Próprio	HIDROJATEAMENTO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM ÁGUA E AREIA (REF. ITEM: 5009 ORSE 03/2026)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M2	25,72	31,02	797,83	0,04	98,67
92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	6,0	131,35	788,10	0,04	98,71
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	83,0	9,46	785,18	0,04	98,74
102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	2,08	370,92	771,51	0,04	98,78
00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHA-MAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	25,0	30,00	750,00	0,04	98,81
100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	25,72	28,13	723,50	0,03	98,85



97317	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	7,0	97,64	683,48	0,03	98,88
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	58,5	11,50	672,75	0,03	98,91
CPU 1029	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11816 ORSE 03/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	64,0	10,49	671,36	0,03	98,94
CPU 1165	Próprio	BARRA DE APOIO RETRATIL AÇO CROMADO 73CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 202324 SBC 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	327,08	654,16	0,03	98,97
97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	3,0	211,32	633,96	0,03	99,00
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	40,0	15,46	618,40	0,03	99,03
92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	3,72	165,87	617,04	0,03	99,06
CPU 1090	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12225 ORSE 04/2026)	331	un	1,0	609,51	609,51	0,03	99,09
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	56,44	10,79	608,99	0,03	99,12
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	604,51	604,51	0,03	99,15
CPU 1078	Próprio	SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO (REF. ITEM: 059874 SBC 06/2026)	59	UN	37,0	15,26	564,62	0,03	99,18
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	39,0	13,05	508,95	0,02	99,20
CPU 1035	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12494 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	498,0	1,01	502,98	0,02	99,22
CPU 916	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) (REF. ITEM: 11903 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,83	176,21	498,67	0,02	99,25
CPU 1023	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 7817 ORSE 03/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	70,44	493,08	0,02	99,27
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos	m²	6,0	79,75	478,50	0,02	99,29
92936	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	155,50	466,50	0,02	99,31
CPU 1008	Próprio	REGISTRO DE FERRO FECHO RÁPIDO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 10339 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	230,93	461,86	0,02	99,34
CPU 1136	Próprio	PORCA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: C0481 SEINFRA 028)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	498,0	0,92	458,16	0,02	99,36
91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	64,0	6,35	406,40	0,02	99,38
CPU 1036	Próprio	CAIXA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 3836 ORSE 03/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	394,24	394,24	0,02	99,40
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	13,0	29,65	385,45	0,02	99,41
CPU 1080	Próprio	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO ST1301(STARLUMEN OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13159 ORSE 04/2026)	82	un	3,0	126,20	378,60	0,02	99,43
91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	4,0	93,19	372,76	0,02	99,45
97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	5,0	71,30	356,50	0,02	99,47
CPU 1089	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12222 ORSE 04/2026)	331	un	2,0	169,60	339,20	0,02	99,48
106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	4,0	83,81	335,24	0,02	99,50
CPU 1072	Próprio	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUSIVE ATERRAMENTO (REF. ITEM: 3396 ORSE 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	304,74	304,74	0,01	99,51



93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	3,0	97,29	291,87	0,01	99,53
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	54,82	5,28	289,45	0,01	99,54
97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	5,0	57,21	286,05	0,01	99,55
97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	283,62	283,62	0,01	99,57
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	22,2	12,68	281,50	0,01	99,58
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0	279,73	279,73	0,01	99,59
CPU 1168	Próprio	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS DE ATÉ 3,0CM (REF. ITEM: 4917 ORSE 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M3	1,29	211,55	272,90	0,01	99,61
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	16,73	16,03	268,18	0,01	99,62
100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	25,72	10,41	267,75	0,01	99,63
CPU 804	Próprio	TÊ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 8113 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	7,0	36,17	253,19	0,01	99,64
CPU 1062	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91873 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	5,71	44,34	253,18	0,01	99,65
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	7,0	35,31	247,17	0,01	99,67
00044336	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	Material	UN	80,0	3,05	244,00	0,01	99,68
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	3,0	79,24	237,72	0,01	99,69
93016	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	6,0	39,58	237,48	0,01	99,70
CPU 1169	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA PRIMER E ESTRUTURANTE COMO PONTE DE ADERÊNCIA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (REF. ITEM: ET 75.05.0350 SCO 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	3,72	63,62	236,67	0,01	99,71
CPU 1024	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 6 CONECTORES RJ45, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (REF. ITEM: C4920 SEINFRA 028)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	235,28	235,28	0,01	99,72
CPU 1060	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95739 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	32,0	7,23	231,36	0,01	99,73
CPU 1020	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9084057 SIURB 01/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	31,0	7,27	225,37	0,01	99,74
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	106,87	213,74	0,01	99,75
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	16,0	13,25	212,00	0,01	99,76
CPU 1093	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93676 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0	210,91	210,91	0,01	99,77
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	37,67	5,32	200,40	0,01	99,78
91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	7,91	24,75	195,77	0,01	99,79
93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0	195,01	195,01	0,01	99,80
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	9,34	20,85	194,74	0,01	99,81
93024	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	3,0	60,14	180,42	0,01	99,82
CPU 915	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ITEM: 4864 ORSE 03/2026)	PISO - PISOS	M2	1,07	167,98	179,74	0,01	99,83



91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	4,0	44,87	179,48	0,01	99,84
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	179,05	179,05	0,01	99,84
CPU 977	Próprio	GRAUTEAMENTO COM CONCRETO USINADO FCK=50 MPA (REF. ITEM: 90281 SINAPI 04/2026)	Graute e Armação	M3	0,31	568,37	176,19	0,01	99,85
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	2,0	85,15	170,30	0,01	99,86
CPU 1096	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93675 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0	152,42	152,42	0,01	99,87
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	152,37	152,37	0,01	99,88
CPU 1094	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93674 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0	144,32	144,32	0,01	99,88
95766	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	4,0	32,47	129,88	0,01	99,89
CPU 1132	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 15.018.0940-A EMOP 06/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	16,17	129,36	0,01	99,89
91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	11,31	11,26	127,35	0,01	99,90
CPU 1025	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91908 SINAPI 04/2025)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	6,0	20,93	125,58	0,01	99,91
CPU 1027	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 374 ORSE 03/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	9,64	115,68	0,01	99,91
CPU 1065	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91873 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	2,0	52,40	104,80	0,00	99,92
91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	8,0	12,40	99,20	0,00	99,92
103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	98,81	98,81	0,00	99,93
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	3,0	30,96	92,88	0,00	99,93
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,14	661,27	92,58	0,00	99,93
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	7,32	12,39	90,69	0,00	99,94
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	6,0	15,02	90,12	0,00	99,94
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0	89,90	89,90	0,00	99,95
CPU 957	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" (REF. ITEM: 928 ORSE 03/2026)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	84,40	84,40	0,00	99,95
91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0	80,03	80,03	0,00	99,96
CPU 1133	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 97278 SINAPI 06/2026)	Eletrocalhas	UN	2,0	38,07	76,14	0,00	99,96
CPU 970	Próprio	CHUMBAMENTO DE BARRAS DE AÇO COM RESINA EPOXI (REF. ITEM: 051461 SEDOP 03/2026)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	KG	1,0	69,55	69,55	0,00	99,96
93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	2,0	32,59	65,18	0,00	99,96
91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	6,92	9,30	64,36	0,00	99,97
CPU 1077	Próprio	CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11549 ORSE 05/2026)	89	un	2,0	29,27	58,54	0,00	99,97
91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	3,39	17,11	58,00	0,00	99,97



93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,0	57,19	57,19	0,00	99,98
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	48,37	48,37	0,00	99,98
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	23,88	47,76	0,00	99,98
91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	6,0	7,78	46,68	0,00	99,98
CPU 1026	Próprio	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11343 ORSE 03/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	8,95	35,80	0,00	99,98
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	16,66	33,32	0,00	99,99
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	14,88	2,23	33,18	0,00	99,99
CPU 1166	Próprio	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO (REF. ITEM: 16.35.019 FDE 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2	4,6	6,74	31,00	0,00	99,99
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	13,05	26,10	0,00	99,99
CPU 1061	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95740 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	3,0	8,35	25,05	0,00	99,99
CPU 594	Próprio	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8443 ORSE 12/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	24,37	24,37	0,00	99,99
CPU 1028	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11817 ORSE 03/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	12,04	24,08	0,00	99,99
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	2,0	11,40	22,80	0,00	99,99
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0	19,25	19,25	0,00	100,00
100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,86	9,93	18,47	0,00	100,00
91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0	16,80	16,80	0,00	100,00
CPU 805	Próprio	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 9533 ORSE 02/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	14,22	14,22	0,00	100,00
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0	14,03	14,03	0,00	100,00
CPU 1131	Próprio	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 072328 AGETOP CIVIL 04/2026)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	8,46	8,46	0,00	100,00
CPU 1148	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 104445 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2,0	4,06	8,12	0,00	100,00
CPU 1147	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95739 SINAPI 06/2026)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0	8,03	8,03	0,00	100,00
						Total sem BDI	R\$ 2.122.567,68		
						Total do BDI	R\$ 451.928,10		
						Total Geral	R\$ 2.574.495,78		


 Nayara Sulema da Silva Santos
 Engenheira Civil