



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNSPIS.										Contrato de Repasse nº 923510/2021MDR; Processo Caixa nº 1081252-75/2021.		APELIDO		B.D.I. LICITADO		B.D.I. NOVA LICITAÇÃO		BANCOS LICITADOS		BANCOS NOVA LICITAÇÃO		ENCARGOS SOCIAIS	
										REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FIG		BDI 1 - 21,39% BDI 2 - 13,84%		BDI 1 - 21,39% BDI 2 - 13,84%		SINAPI - 08/2022 - Pernambuco		SINAPI - 06/2026 - Pernambuco; SBC - 06/2026 - Pernambuco; ORSE - 05/2026 - Sergipe; SENFRA - 028 - Ceará; SIURB - 01/2026 - São Paulo; CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo; EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro		Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA																							
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					JUSTIFICATIVAS	NOTAS					
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO			ACRÉSCIMO	TOTAL			
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	R\$ 116.905,92			
1.1a	C-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	6,00	39,42%	5,61	5,61	-	-	R\$ 16.458,94	-	R\$ 98.753,64	R\$ 38.925,40	59.828,24	59.828,24	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	Nova composição de Administração Local elaborada em razão da inclusão de novos serviços e da realização de nova licitação, em conformidade com as recomendações do TCU, com redução unitária e pagamento proporcional à execução física dos serviços.		
1.1	CPU 1184	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	R\$ 116.905,92	-	-	-	-	-	-	-	116.905,92	R\$ 116.905,92			
2			SERVIÇOS INICIAIS																	R\$ 19.544,42			
2.1a	98524	SINAPI	Cópia da SINAPI (74209001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	4,50	-	-	-	-	R\$ 547,73	-	R\$ 2.464,79	R\$ 2.464,79	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	Os serviços contemplam a limpeza da vegetação existente na área da calçada; a limpeza do contrapiso com vassoura e jato para remoção de sujeira e resíduos; a retirada de pedras soltas ou sem aderência nas paredes internas, decorrente da exposição prolongada às intempéries e da ausência de proteção e cobertura; e a limpeza das pedras da fachada lateral com produto específico, visando à remoção das sujidades sem comprometer o revestimento.		
2.1b	99811	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	194,40	194,40	-	-	-	-	R\$ 106,52	-	R\$ 20.707,49	R\$ 20.707,49	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	69,70	69,70	-	-	37,67	37,67	R\$ 2,41	R\$ 6,46	R\$ 167,98	R\$ 167,98	-	-	-	-	243,35	R\$ 243,35			
2.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	-	-	-	-	1166,20	1166,20	-	R\$ 0,86	-	-	-	-	-	-	1.002,93	R\$ 1.002,93			
2.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	-	-	-	-	1434,02	1434,02	-	R\$ 2,12	-	-	-	-	-	-	3.040,12	R\$ 3.040,12			
2.4	CPU 1116	Próprio	RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PEDRA COM REMOÇÃO (REF. ITEM: 023094 SBC 06/2026)	M2	-	-	-	-	202,52	202,52	-	R\$ 55,64	-	-	-	-	-	-	11.268,21	R\$ 11.268,21			
2.5	CPU 1117	Próprio	PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES, RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS (REF. ITEM: 0201004080 AGESUL 06/2026)	M2	-	-	-	-	521,30	521,30	-	R\$ 5,68	-	-	-	-	-	-	2.960,98	R\$ 2.960,98			
2.6	CPU 1010	Próprio	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PEDRAS RÚSTICAS (REF. ITEM: 99805 SINAPI 04/2026)	M2	-	-	-	-	67,20	67,20	-	R\$ 15,31	-	-	-	-	-	-	1.028,83	R\$ 1.028,83			
2A			DEMOLICOES E REMOÇÕES																				
2A.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,52	38,52	-	-	-	-	R\$ 7,29	-	R\$ 280,81	R\$ 280,81	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	Itens executados		
2A.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,76	80,76	-	-	-	-	R\$ 28,48	-	R\$ 2.300,04	R\$ 2.300,04	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1091,61	1091,61	-	-	-	-	R\$ 2,73	-	R\$ 2.980,10	R\$ 2.980,10	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m	M2	1091,61	1091,61	-	-	-	-	R\$ 5,86	-	R\$ 6.396,83	R\$ 6.396,83	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	2,00	2,00	-	-	-	-	R\$ 10,38	-	R\$ 20,76	R\$ 20,76	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126,43	126,43	-	-	-	-	R\$ 3,93	-	R\$ 496,87	R\$ 496,87	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	305,43	305,43	-	-	-	-	R\$ 1,50	-	R\$ 458,15	R\$ 458,15	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.8	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	28,21	28,20	-	-	-	-	R\$ 222,82	-	R\$ 6.285,75	R\$ 6.285,75	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.9	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,64	0,64	-	-	-	-	R\$ 488,71	-	R\$ 312,77	R\$ 312,77	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	203,32	203,32	-	-	-	-	R\$ 45,08	-	R\$ 9.165,67	R\$ 9.165,67	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.11	C-03	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (18) -DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	584,06	584,06	-	-	-	-	R\$ 15,12	-	R\$ 8.830,99	R\$ 8.830,99	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.12	C-04	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (18) -DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJSTRO DE CONCRETO	M2	225,81	225,81	-	-	-	-	R\$ 28,09	-	R\$ 6.343,00	R\$ 6.343,00	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.13	C-05	COMPOSIÇÃO	Cópia da IOPES (010264) -DEMOLIÇÃO DE PISO GRANULITE	M2	126,36	126,36	-	-	-	-	R\$ 30,26	-	R\$ 3.823,65	R\$ 3.823,65	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.14	C-06	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (21) -DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	77,85	77,85	-	-	-	-	R\$ 10,80	-	R\$ 840,78	R\$ 840,78	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.15	C-07	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (22) -DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	42,79	42,79	-	-	-	-	R\$ 21,61	-	R\$ 924,69	R\$ 924,69	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.16	C-08	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7631) - ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (R=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	28,21	28,21	-	-	-	-	R\$ 21,24	-	R\$ 599,18	R\$ 599,18	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.17	C-09	COMPOSIÇÃO	Cópia da SEINFRA (C1073) -DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	188,60	188,60	-	-	-	-	R\$ 62,19	-	R\$ 11.729,03	R\$ 11.729,03	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2A.18	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3085,57	3085,57	-	-	-	-	R\$ 1,82	-	R\$ 5.615,74	R\$ 5.615,74	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2B			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																				
2B.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	69,70	69,70	-	-	-	-	R\$ 2,60	-	R\$ 181,22	R\$ 181,22	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2B.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,66	17,66	-	-	-	-	R\$ 68,47	-	R\$ 1.209,18	R\$ 1.209,18	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2B.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,28	8,28	-	-	-	-	R\$ 5,07	-	R\$ 41,96	R\$ 41,96	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2B.4	86995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,08	13,08	-	-	-	-	R\$ 41,51	-	R\$ 542,95	R\$ 542,95	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2C			INFRAESTRUTURA																				
2C.1	C-10	COMPOSIÇÃO	Cópia da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	7,49	7,49	-	-	-	-	R\$ 504,95	-	R\$ 3.782,08	R\$ 3.782,08	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2C.2	97093	SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA C-265. AF_09/2021	KG	325,78	325,78	-	-	-	-	R\$ 15,78	-	R\$ 5.140,81	R\$ 5.140,81	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
2C.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,42	2,42	-	-	-	-	R\$ 514,63	-	R\$ 1.245,40	R\$ 1.245,40	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".			
3			REFORÇO ESTRUTURAL																	R\$ 112.472,48			

Nayara Sulema de Silva Santos
Engenheira Civil



				QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS
3.1			REFORÇO ESTRUTURAL NEGATIVO DE PISO DE LAJE															R\$ 3.605,97		
3.1.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	-	-	-	-	0,12	0,12	-	R\$ 802,45	-	-	-	-	-	R\$ 96,29	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.1.2	CPU 1166	Próprio	LIPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO (REF. ITEM: 16.35.019 FDE 04/2026)	M2	-	-	-	-	4,60	4,60	-	R\$ 8,18	-	-	-	-	-	R\$ 37,63	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.1.3	CPU 973	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL (REF. ITEM: 10111001 SIUBR INFRA 01/2026)	M2	-	-	-	-	2,30	2,30	-	R\$ 500,70	-	-	-	-	-	R\$ 1.151,61	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.1.4	CPU 1167	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXIDICA PARA CHUMBEAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO (REF. ITEM: 10020000 SIUBR INFRA 01/2026)	KG	-	-	-	-	17,94	17,94	-	R\$ 124,43	-	-	-	-	-	R\$ 2.232,27	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.1.5	CPU 977	Próprio	GRAUTEAMENTO COM CONCRETO USINADO FCK=50 MPA (REF. ITEM: 90281 SINAPI 04/2026)	M3	-	-	-	-	0,12	0,12	-	R\$ 689,72	-	-	-	-	-	R\$ 82,77	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.1.6	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	-	-	-	-	0,16	0,16	-	R\$ 12,05	-	-	-	-	-	R\$ 1,93	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.1.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	-	-	-	-	1,28	1,28	-	R\$ 2,71	-	-	-	-	-	R\$ 3,47	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2			RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGA E LAJE DO BOX 1 NO MEZANINO															R\$ 10.887,89		
3.2.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	-	-	-	-	0,02	0,02	-	R\$ 802,45	-	-	-	-	-	R\$ 16,05	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	-	-	-	-	25,72	25,72	-	R\$ 12,63	-	-	-	-	-	R\$ 324,84	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.3	CPU 1168	Próprio	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS DE ATÉ 3,0CM (REF. ITEM: 4917 ORSE 04/2026)	M3	-	-	-	-	1,29	1,29	-	R\$ 256,72	-	-	-	-	-	R\$ 331,17	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.4	CPU 969	Próprio	HERMETIZAMENTO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM ÁGUA E AREIA (REF. ITEM: 5009 ORSE 03/2026)	M2	-	-	-	-	25,72	25,72	-	R\$ 37,64	-	-	-	-	-	R\$ 968,10	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.5	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PÍNCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (REF. ITEM: AF_01/2020)	M2	-	-	-	-	25,72	25,72	-	R\$ 34,14	-	-	-	-	-	R\$ 878,08	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	-	-	-	14,08	14,08	-	R\$ 13,17	-	-	-	-	-	R\$ 185,43	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	-	-	-	8,37	8,37	-	R\$ 16,10	-	-	-	-	-	R\$ 134,76	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.8	CPU 970	Próprio	CHUMBEAMENTO DE BARRAS DE AÇO COM RESINA EPOXI (REF. ITEM: 051461 SEDOP 03/2026)	KG	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 84,40	-	-	-	-	-	R\$ 84,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.9	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	-	-	-	-	3,72	3,72	-	R\$ 201,28	-	-	-	-	-	R\$ 748,76	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.10	CPU 977	Próprio	GRAUTEAMENTO COM CONCRETO USINADO FCK=50 MPA (REF. ITEM: 90281 SINAPI 04/2026)	M3	-	-	-	-	0,19	0,19	-	R\$ 689,72	-	-	-	-	-	R\$ 131,05	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.11	CPU 972	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM (REF. ITEM: 83736 SINAPI 01/2020)	M2	-	-	-	-	22,00	22,00	-	R\$ 319,45	-	-	-	-	-	R\$ 7.027,90	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.12	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	-	-	-	-	1,70	1,70	-	R\$ 12,05	-	-	-	-	-	R\$ 20,49	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.2.13	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	-	-	-	-	13,60	13,60	-	R\$ 2,71	-	-	-	-	-	R\$ 36,86	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.3			REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGA DO BOX 1 UTILIZANDO TECIDO DE FIBRA DE CARBONO															R\$ 2.410,15		
3.3.1	CPU 973	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL (REF. ITEM: 10111001 SIUBR INFRA 01/2026)	M2	-	-	-	-	4,24	4,24	-	R\$ 500,70	-	-	-	-	-	R\$ 2.122,97	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.3.2	CPU 1169	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA PRIMER E ESTRUTURANTE COMO PONTE DE ADERÊNCIA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (REF. ITEM: ET_75.05.0360 SGO 06/2026)	M2	-	-	-	-	3,72	3,72	-	R\$ 77,20	-	-	-	-	-	R\$ 287,18	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.4			REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS															R\$ 95.568,47		
3.4.1	CPU 974	Próprio	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 100784 SINAPI 12/2024)	KG	-	-	-	-	3995,10	3995,10	-	R\$ 18,98	-	-	-	-	-	R\$ 75.827,00	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.4.2	00001333	SINAPI-I	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	-	-	-	-	247,36	247,36	-	R\$ 9,49	-	-	-	-	-	R\$ 2.347,45	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.4.3	CPU 1170	Próprio	CONECTORES ASTM A-325 5/8" COM ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 078048 SBC 06/2026)	UN	-	-	-	-	160,00	160,00	-	R\$ 13,42	-	-	-	-	-	R\$ 2.147,20	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.4.4	CPU 1171	Próprio	CONECTORES ASTM A-325 3/4" COM ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 078048 SBC 06/2026)	UN	-	-	-	-	240,00	240,00	-	R\$ 19,76	-	-	-	-	-	R\$ 4.742,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.4.5	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA. AF_09/2024	M2	-	-	-	-	74,10	74,10	-	R\$ 22,21	-	-	-	-	-	R\$ 1.645,76	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
3.4.6	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALACAO)	M2XMS	-	-	-	-	370,50	370,50	-	R\$ 23,91	-	-	-	-	-	R\$ 8.856,66	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4			ESTRUTURA															R\$ 402.253,04		
4.1			CONCRETO ARMADO															R\$ 29.867,22		
4.1.1a	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	1,80	-	1,80	1,80	-	-	R\$ 2.281,85	-	R\$ 4.107,33	-	-	-	-	4.107,33	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição contratual.	
4.1.1	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	-	-	-	-	0,81	0,81	-	R\$ 2.665,60	-	-	-	-	-	R\$ 2.159,14	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.2	CPU 1087	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. (REF. ITEM: 92479 SINAPI 04/2026)	M2	-	-	-	-	30,90	30,90	-	R\$ 56,19	-	-	-	-	-	R\$ 1.736,27	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.3	CPU 1087	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIDA, ENCHIMENTO EM CERAÇA, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 1"1" = 17 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = 12x25. (REF. ITEM: 101848 SINAPI 04/2026)	M2	-	-	-	-	6,35	6,35	-	R\$ 267,54	-	-	-	-	-	R\$ 1.698,88	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	-	-	-	123,11	123,11	-	R\$ 16,10	-	-	-	-	-	R\$ 1.982,07	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	-	-	-	247,92	247,92	-	R\$ 13,17	-	-	-	-	-	R\$ 3.265,11	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	-	-	-	951,14	951,14	-	R\$ 10,57	-	-	-	-	-	R\$ 10.053,55	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.7	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	-	-	-	22,20	22,20	-	R\$ 15,39	-	-	-	-	-	R\$ 341,66	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.1.8	CPU 1099	Próprio	PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 100674 SINAPI 04/2026)	M3	-	-	-	-	9,04	9,04	-	R\$ 953,60	-	-	-	-	-	R\$ 8.620,54	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
4.2			METÁLICA															R\$ 372.395,82		



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS		
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO	
4.2.1a	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2748,55	-	2748,55	2748,55	-	-	R\$ 17,12	-	R\$ 47.055,18	-	R\$ 47.055,18	47.055,18	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	No item de Concreto Armado, o serviço anteriormente previsto foi substituído por elementos pré-moldados para os bancos, além da inclusão dos itens referentes à laje da caixa d'água, que foi substituída de chapa xadrez por laje treliçada, conforme projeto específico.		
4.2.1b	C-11	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (220) - CHAPA XADREZ 1/8	KG	313,98	-	313,98	313,98	-	-	R\$ 18,47	-	R\$ 5.799,21	-	R\$ 5.799,21	5.799,21	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	No item de Estrutura Metálica, foram incluídas as composições referentes à estrutura da cobertura, à marquise, conforme projeto estrutural específico, e à estrutura da cobertura de vidro. A composição das treliças metálicas da cobertura foi estruturada de forma unitária, considerando os quantitativos e pesos dos elementos definidos em projeto. A mão de obra foi dimensionada com base no peso total da estrutura de cada área específica. Em razão da divisão da estrutura por ambientes nos projetos, a composição orçamentária adota a mesma segmentação, assegurando a compatibilidade entre os projetos, os quantitativos levantados e os respectivos custos dos serviços.		
4.2.1c	C-12	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (8539) - ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA CHATA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PAINEL EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	5,00	-	5,00	5,00	-	-	R\$ 512,47	-	R\$ 2.562,35	-	R\$ 2.562,35	2.562,35	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.			
4.2.1	CPU 1102	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM VIDRO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, PINTURA E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 100763 SINAPI 12/2024)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 41.226,07	-	-	-	35.220,04	R\$ 41.226,07	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
4.2.2	CPU 1064	Próprio	ESTRUTURA DE AÇO PARA MARQUISE METÁLICA DE COBERTURA COM REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF. (REF. ITEM: 112870 SBC 04/2023)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 35.220,04	-	-	-	32.744,93	R\$ 35.220,04	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
4.2.3	CPU 1119	Próprio	ESTRUTURAS PARA COBERTURA E ELEVADO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA TÉCNICA. (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2020)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 27.818,69	-	-	-	55.637,36	R\$ 55.637,36	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
4.2.4	CPU 1120	Próprio	ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVADO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA SALA DE EXPOSIÇÃO 01. (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2020)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 54.333,58	-	-	-	54.333,57	R\$ 54.333,58	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
4.2.5	CPU 1121	Próprio	ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVADO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA SALA MULTIUSO. (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2020)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 53.209,74	-	-	-	53.209,74	R\$ 53.209,74	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
4.2.6	CPU 1122	Próprio	ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVADO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA SALA DE EXPOSIÇÃO 02. (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2020)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 129.272,06	-	-	-	129.272,05	R\$ 129.272,06	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
4.2.7	00013279	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLIT, 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	-	-	-	-	102,28	102,28	-	R\$ 34,19	-	-	-	3.496,95	R\$ 3.496,95	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.			
5			VEDAÇÕES														R\$ 109.808,00				
5.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	336,81	336,81	-	-	-	-	R\$ 71,22	-	R\$ 23.967,61	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	Para o item de Vedações, os quantitativos de alvenaria foram revisados em função dos ajustes realizados no projeto arquitetônico. Considerando a altura total de 7,00 m, foi prevista a execução dos fechamentos dos recuos localizados acima das vigas, bem como de determinados recuos existentes em paredes de alguns ambientes, utilizando alvenaria em blocos cerâmicos, conforme solução definida em projeto. Na parede de divisão entre a Exposição 2 e a área administrativa, foi ajustada a altura do fechamento, em alvenaria para 4,00 m, sendo previsto fechamento complementar em drywall, conforme indicado no projeto arquitetônico. Para o item de cortinas, foram considerados somente os serviços necessários aos novos fechamentos em blocos cerâmicos, nos locais em que houver necessidade de execução, de acordo com as condições e detalhes definidos em projeto.	
5.1a	89483	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2024	M2	533,72	219,89	313,83	313,83	-	-	R\$ 116,78	-	R\$ 62.327,82	R\$ 25.678,76	36.649,06	36.649,06	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
5.1b	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_05/2017	M2	125,62	125,62	-	-	-	-	R\$ 169,61	-	R\$ 21.306,41	R\$ 21.306,41	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
5.1c	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,05	5,05	-	-	-	-	R\$ 45,34	-	R\$ 228,97	R\$ 228,97	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
5.1d	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,32	16,32	-	-	-	-	R\$ 58,68	-	R\$ 957,66	R\$ 957,66	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
5.1e	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,02	10,02	-	-	-	-	R\$ 78,27	-	R\$ 784,27	R\$ 784,27	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
5.1f	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,95	5,95	-	-	-	-	R\$ 44,45	-	R\$ 264,48	R\$ 264,48	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
5.1g	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,82	17,82	-	-	-	-	R\$ 53,90	-	R\$ 960,50	R\$ 960,50	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
5.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X28 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	-	-	-	-	162,74	162,74	-	R\$ 202,27	-	-	-	-	-	32.917,42	R\$ 32.917,42		Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
5.2	CPU 900	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO. (REF. ITEM: 9304 SINAPI 03/2024)	M	208,01	177,87	30,14	-	199,48	229,62	R\$ 58,68	R\$ 89,91	R\$ 12.206,03	R\$ 10.437,41	1.768,62	-	-	18.876,51	R\$ 20.645,13		Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
5.3	96367	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS. AF_07/2023 ES	M2	129,37	-	129,37	-	13,13	142,50	R\$ 149,38	R\$ 191,64	R\$ 19.325,29	-	19.325,29	-	-	7.983,41	R\$ 27.308,70		Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
5.4	CPU 1118	Próprio	FECHAMENTO COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. (REF. ITEM: 96370 SINAPI 04/2020)	M2	-	-	-	-	31,28	31,28	-	R\$ 74,02	-	-	-	0,00	-	2.315,35	R\$ 2.315,35		Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
5.5	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	-	-	-	-	371,03	371,03	-	R\$ 71,75	-	-	-	0,00	-	26.621,40	R\$ 26.621,40		Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
6			COBERTA															R\$ 288.573,66			
6.1a	C-13	COMPOSIÇÃO	CÓPIA DA ORSE (12408) - TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UIC127X50X5, 13KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM, VÃOS 10,01 A 20,00M, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO OXÍDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO - FRECO POR KILO EXECUTADO	KG	13651,19	-	13651,19	13651,19	-	-	R\$ 18,98	-	R\$ 259.099,59	-	R\$ 259.099,59	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	Conforme definido no projeto arquitetônico, para o chapim das paredes que não receberam fechamento em ACM será executado em peças pré-moldadas.	
6.1b	C-14	COMPOSIÇÃO	CÓPIA DA SBC (112870) - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P/ MARQUISE METÁLICA DE COBERTURA	M2	22,72	-	22,72	22,72	-	-	R\$ 705,50	-	R\$ 16.028,96	-	R\$ 16.028,96	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
6.1c	102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	53,34	-	53,34	53,34	-	-	R\$ 807,07	-	R\$ 43.049,11	-	R\$ 43.049,11	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
6.1d	94227	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	176,67	-	176,67	176,67	-	-	R\$ 63,72	-	R\$ 11.257,41	-	R\$ 11.257,41	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	827,60	-	827,60	-	54,50	882,10	R\$ 252,63	R\$ 255,64	R\$ 209.076,59	-	209.076,59	-	-	16.423,45	R\$ 225.500,04		Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
6.2	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	M3	-	-	-	-	4,21	4,21	-	R\$ 1.993,77	-	-	-	-	-	8.393,77	R\$ 8.393,77		Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
6.3	CPU 1011	Próprio	COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 10MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 100179 SBC 04/2020)	M2	-	-	-	-	53,19	53,19	-	R\$ 581,74	-	-	-	-	-	30.942,75	R\$ 30.942,75		Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
6.4	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	-	-	-	-	165,61	165,61	-	R\$ 101,00	-	-	-	-	-	16.726,61	R\$ 16.726,61		Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
6.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	108,96	-	108,96	-	-	108,96	R\$ 57,92	R\$ 64,34	R\$ 6.297,06	-	6.297,06	-	-	713,43	R\$ 7.010,49		Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
7			REVESTIMENTOS																R\$ 288.440,50		
7.1			PAREDE																R\$ 253.605,70		
7.1.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	510,10	381,92	128,18	-	105,27	233,45	R\$ 5,97	R\$ 9,44	R\$ 3.045,30	R\$ 2.280,06	765,24	-	-	1.438,53	R\$ 2.203,77	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES				VALORES UNIT.		PREÇOS						JUSTIFICATIVAS	NOTAS			
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO			ACRÉSCIMO	TOTAL	
7.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF_10/2022	M2	1062,87	1031,61	31,26	-	601,12	632,38	R\$ 3,87	R\$ 6,12	R\$ 4.113,31	R\$ 3.992,33	120,98	-	3.749,19	R\$ 3.870,17	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	510,10	483,57	26,53	-	206,92	233,45	R\$ 62,88	R\$ 100,77	R\$ 32.075,09	R\$ 30.406,88	1.668,21	-	21.856,55	R\$ 23.524,76	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.4	CPU 908	Próprio	EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (REF. ITEM 89.173 SINAPI 02/2024)	M2	943,98	917,45	26,53	-	605,85	632,38	R\$ 36,61	R\$ 53,45	R\$ 34.559,11	R\$ 33.587,84	971,27	-	32.829,44	R\$ 33.800,71	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.5	CPU 909	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ACETINADO DE DIMENSÕES 10X20 CM. (REF. ITEM 87.265 SINAPI 08/2022)	M2	157,10	142,98	14,12	-	17,12	31,24	R\$ 107,15	R\$ 76,80	R\$ 16.833,27	R\$ 15.320,31	1.512,96	-	886,27	R\$ 2.399,23	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	O item de Revestimentos foi subdividido em Revestimentos de Parede e Revestimentos de Teto, conforme as soluções definidas no projeto arquitetônico. Para os revestimentos de parede, os serviços de chapisco e reboco foram quantificados de acordo com os critérios adotados para as vedações. No revestimento cerâmico, foi utilizado o saldo existente na planilha orçamentária, sendo incluído quantitativo adicional em função da implantação do DML, conforme previsto no projeto arquitetônico.	
7.1.5a	C-16	COMPOSIÇÃO	Cópia de CPDS (17.20.060) - REVESTIMENTO EM GRANITO LAVADO TIPO PULGÊT, USO EXTERNO	M2	30,23	-	30,23	30,23	-	-	R\$ 156,91	-	R\$ 4.743,39	-	4.743,39	4.743,39	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
7.1.5b	C-17	COMPOSIÇÃO	Cópia de SBC (22581) - PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM ZCHPS PINT. NÚCLEO POLIÉTFILÉNO	M2	222,38	-	222,38	222,38	-	-	R\$ 277,48	-	R\$ 61.706,00	-	61.706,00	61.706,00	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
7.1.6	CPU 910	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 12.581 SBC 10/2024)	M2	-	-	-	-	194,30	194,30	-	R\$ 661,07	-	-	-	-	128.445,90	R\$ 128.445,90	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	Foi incluída composição específica para placa de ACM, destinada ao fechamento superior das paredes nas áreas com brise e ACM, conforme solução arquitetônica. As placas cerâmicas foram previstas para execução da fôrrea, que receberá tratamento de impermeabilização adequado. Para os revestimentos de teto, foram considerados os sistemas de forro em drywall e forro em fibra mineral, sendo este último ajustado para a altura de 4,00 m, conforme definição do projeto arquitetônico.	
7.1.7	CPU 1158	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REV. ITEM 15.03.50 EMBASA 06/2023)	M2	-	-	-	-	72,98	72,98	-	R\$ 297,03	-	-	-	-	21.677,25	R\$ 21.677,25	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.8	CPU 911	Próprio	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO REF. ELEFANTE IBRATIM OU SIMILAR (REF. ITEM 120704 SBC 04/2026)	M2	24,09	-	24,09	2,07	-	22,02	R\$ 363,39	R\$ 252,42	R\$ 8.754,07	-	8.754,07	14.312,36	-	R\$ 5.558,29	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.9	CPU 1139	Próprio	MOLDURA PARA REQUADRO EM GRANITO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 120421 SBC 06/2026)	M	-	-	-	-	101,50	101,50	-	R\$ 172,52	-	-	-	-	17.510,78	R\$ 17.510,78	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.10	CPU 1161	Próprio	PLACA CIMENTICA E=10MM, PARA FECHAMENTO, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 12816 ORSE 06/2026)	M2	-	-	-	-	106,74	106,74	-	R\$ 136,92	-	-	-	-	14.614,84	R\$ 14.614,84	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.1.10a	C-77	COMPOSIÇÃO	Cópia de ORSE (2215) - REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, COM SEAPROVEITAMENTO DE PEDRAS	M2	82,78	-	82,78	82,78	-	-	R\$ 24,83	-	R\$ 2.055,43	-	2.055,43	2.055,43	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
7.2			TETO															R\$ 34.814,80			
7.2.1a	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	183,54	-	183,54	183,54	-	-	R\$ 31,81	-	R\$ 5.838,41	-	5.838,41	5.838,41	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
7.2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	-	-	-	-	198,75	198,75	-	R\$ 91,45	-	-	-	-	18.175,69	R\$ 18.175,69	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
7.2.2	CPU 912	Próprio	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DM.1200X600X18MM, ABSORÇÃO SONORABAC = 0,35, REFLEXÃO LÚZ = 0,75, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO, CLASSE A, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS (REF. ITEM 12033 ORSE 03/2026)	M2	144,04	-	-	-	0,47	144,51	R\$ 92,23	R\$ 115,28	R\$ 13.284,81	-	13.284,81	13.284,81	-	3.374,30	R\$ 16.659,11	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
8			PINTURA																R\$ 178.024,87		
8.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	-	-	-	-	2691,47	2691,47	-	R\$ 6,02	-	-	-	-	-	16.202,65	R\$ 16.202,65	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
8.2	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	607,17	-	607,17	20,06	-	587,11	R\$ 20,18	R\$ 32,53	R\$ 12.252,69	-	12.252,69	-	6.846,00	R\$ 19.098,69	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
8.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.821,79	-	1.821,79	-	195,95	2.017,74	R\$ 21,71	R\$ 35,43	R\$ 39.551,06	-	39.551,06	-	31.937,47	R\$ 71.488,53	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
8.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.404,45	-	2.404,45	-	287,02	2.691,47	R\$ 14,26	R\$ 17,20	R\$ 34.287,46	-	34.287,46	-	12.005,82	R\$ 46.293,28	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
8.4a	C-30	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ARTÍSTICA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	24,51	-	24,51	24,51	-	-	R\$ 36,28	-	R\$ 889,22	-	889,22	889,22	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
8.4b	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	843,17	-	843,17	843,17	-	-	R\$ 10,57	-	R\$ 8.912,31	-	8.912,31	8.912,31	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
8.4c	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	843,17	-	843,17	843,17	-	-	R\$ 41,40	-	R\$ 34.907,24	-	34.907,24	34.907,24	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
8.5	CPU 1129	Próprio	APLICAÇÃO DE TEXTURA RÚSTICA (REF. ITEM: 13590 ORSE 04/2026)	M2	-	-	-	-	44,37	44,37	-	R\$ 47,31	-	-	-	-	2.099,14	R\$ 2.099,14	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	Conforme definido no projeto arquitetônico, as alturas foram compatibilizadas com as modificações.	
8.6	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	13,19	-	13,19	-	180,54	193,73	R\$ 25,52	R\$ 40,60	R\$ 336,61	-	336,61	-	7.528,83	R\$ 7.865,44	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
8.7	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	6,00	-	6,00	-	6,00	57,37	R\$ 96,78	-	R\$ 344,22	-	344,22	-	236,46	R\$ 580,68	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
8.8	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	44,98	-	44,98	-	8,34	53,32	R\$ 40,65	R\$ 65,66	R\$ 1.828,44	-	1.828,44	-	1.672,55	R\$ 3.500,99	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
8.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	-	-	-	-	198,75	198,75	-	R\$ 7,31	-	-	-	-	-	1.452,86	R\$ 1.452,86	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
8.9a	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	183,54	-	183,54	183,54	-	-	R\$ 22,96	-	R\$ 4.214,08	-	4.214,08	4.214,08	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
8.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	-	-	-	-	198,75	198,75	-	R\$ 27,15	-	-	-	-	-	5.396,06	R\$ 5.396,06	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
8.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	183,54	-	183,54	-	15,21	198,75	R\$ 15,87	R\$ 20,36	R\$ 2.912,78	-	2.912,78	-	1.133,77	R\$ 4.046,55	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
9			PISOS																R\$ 175.880,18		
9.1a	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	38,76	38,76	-	-	-	-	R\$ 28,49	-	R\$ 1.104,27	-	1.104,27	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1b	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,23	0,23	-	-	-	-	R\$ 426,65	-	R\$ 98,13	-	98,13	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1c	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	M2	238,71	238,71	-	-	-	-	R\$ 46,06	-	R\$ 10.994,98	-	10.994,98	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1d	92392	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	23,55	23,55	-	-	-	-	R\$ 102,33	-	R\$ 2.409,97	-	2.409,97	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1e	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	16,89	16,89	-	-	-	-	R\$ 1.455,20	-	R\$ 24.578,33	-	24.578,33	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1f	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2021	M	3,20	3,20	-	-	-	-	R\$ 58,07	-	R\$ 185,82	-	185,82	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1g	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2021	M	74,65	74,65	-	-	-	-	R\$ 54,62	-	R\$ 4.077,38	-	4.077,38	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme - quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
9.1	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	546,64	299,41	247,23	-	-	247,23	R\$ 86,29	-	R\$ 47.169,57	-	25.836,09	21.333,48	-	7.822,35	R\$ 29.155,83	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	Para os itens de contrapiso, foi considerado o saldo remanescente da planilha orçamentária. Adicionalmente, foi requerido o serviço de polimento de piso, destinado às áreas.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS		
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO	
9.2	88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	M2	129,53		129,53	-	-	129,53	R\$ 25,59	R\$ 42,40	R\$ 3.314,67	-	3.314,67	-	2.177,40	R\$ 5.492,07	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
9.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026	M2	914,88		914,88	-	31,27	946,15	R\$ 85,42	R\$ 141,57	R\$ 78.149,05	-	78.149,05	-	55.797,41	R\$ 133.946,46	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
9.4	CPU 915	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PIDEFLEXÕES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ITEM 884 ORSE 03/2026)	M2	1,07		1,07	-	-	1,07	R\$ 109,32	R\$ 203,84	R\$ 116,97	-	116,97	-	101,14	R\$ 218,11	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
9.5	CPU 914	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) (REF. ITEM 11902 ORSE 03/2026)	M	7,31		7,31	-	-	7,31	R\$ 149,72	R\$ 198,15	R\$ 1.094,45	-	1.094,45	-	354,03	R\$ 1.448,48	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
9.6	CPU 916	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) (REF. ITEM 11903 ORSE 03/2026)	M	2,83		2,83	-	-	2,83	R\$ 162,26	R\$ 213,83	R\$ 459,20	-	459,20	-	145,94	R\$ 605,14	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
9.7	CPU 1159	Próprio	POLIMENTO DE PISO PARA ACABAMENTO (REF. ITEM 8411 ORSE 05/2026)	M2	-		-	-	147,56	147,56	-	R\$ 33,98	-	-	-	-	-	5.014,09	R\$ 5.014,09	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10			ESQUADRIAS															R\$ 289.405,06			
10.1a	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00		7,00	7,00	-	-	R\$ 620,85	-	R\$ 4.345,95	-	4.345,95	-	4.345,95	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1b	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00		3,00	3,00	-	-	R\$ 695,00	-	R\$ 2.085,00	-	2.085,00	-	2.085,00	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1c	C-25	COMPOSIÇÃO	Cópia da SINAPI (100702) - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS E UMA FOLHA FIXA, PARA VÍDRIO, INCLUSIVE VÍDRIO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2	8,40		8,40	8,40	-	-	R\$ 891,30	-	R\$ 7.486,92	-	7.486,92	-	7.486,92	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1d	C-26	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (12098) - PORTA COM FOFO, DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATEANTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO INOXÍVEL E FECHADURA.	M2	9,00		9,00	9,00	-	-	R\$ 620,07	-	R\$ 5.580,63	-	5.580,63	-	5.580,63	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1e	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VÍDRIO, COM VÍDRIO, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	21,65		21,65	21,65	-	-	R\$ 589,77	-	R\$ 12.768,52	-	12.768,52	-	12.768,52	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1f	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VÍDRIO, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	19,49		19,49	19,49	-	-	R\$ 552,85	-	R\$ 10.775,05	-	10.775,05	-	10.775,05	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1g	C-30	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1784) - CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA BANHEIRO C/ FECHADURA DE EMBUTIR C/ MACANETA, ACABAM. INOX 304 (STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF:102009) OU SIMILAR E DOBRADIÇAS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2" X 2 1/2", ESP = 2,40MM (ALICER DO SIMILAR)	UN	3,00		3,00	3,00	-	-	R\$ 214,16	-	R\$ 642,48	-	642,48	-	642,48	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1h	C-31	COMPOSIÇÃO	Cópia da SINAPI (94570) - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 2 FOLHAS PARA VÍDRIO, COM VÍDRIO, BATEANTE, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO E FERRAGENS, INCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	20,73		20,73	20,73	-	-	R\$ 424,54	-	R\$ 8.800,71	-	8.800,71	-	8.800,71	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1i	C-33	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (4731) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO INOX 1 1/2"	M	13,29		13,29	13,29	-	-	R\$ 171,39	-	R\$ 2.277,77	-	2.277,77	-	2.277,77	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1j	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	5,00		5,00	5,00	-	-	R\$ 526,60	-	R\$ 2.633,00	-	2.633,00	-	2.633,00	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1k	C-29	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (4394) DIVISÓRIA EM GRANTO PRETO E = 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	7,57		7,57	7,57	-	-	R\$ 802,29	-	R\$ 6.073,34	-	6.073,34	-	6.073,34	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
10.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2026	UN	-		-	-	7,00	7,00	-	R\$ 903,79	-	-	-	-	-	6.326,53	R\$ 6.326,53	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.2	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2026	UN	-		-	-	3,00	3,00	-	R\$ 910,62	-	-	-	-	-	2.731,86	R\$ 2.731,86	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	Os serviços e quantitativos foram definidos conforme o projeto. As dimensões das portas e janelas foram adequadas às condições atuais da edificação, considerando as medidas verificadas na situação existente.
10.3	CPU 1143	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (INCLUSIVE CHAPA ANTI-IMPACTO E PUXADOR PARA PCD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM 90797 SINAPI 05/2026)	UN	-		-	-	4,00	4,00	-	R\$ 1.396,85	-	-	-	-	-	5.587,40	R\$ 5.587,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.4	CPU 934	Próprio	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, INCLUSIVE - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA (INTERNA E EXTERNA), DE CORRER, ACABAMENTO MELAMÍNICO (REF. ITEM 11610 ORSE 03/2026)	UN	1,00		1,00	-	-	1,00	R\$ 678,66	R\$ 1.055,72	R\$ 678,66	-	678,66	-	377,06	R\$ 1.055,72	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
10.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VÍDRIO, INCLUSIVE VÍDRIO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 10/2026	M2	10,66		10,66	-	5,09	15,75	R\$ 327,86	R\$ 474,81	R\$ 3.494,99	-	3.494,99	-	3.983,27	R\$ 7.478,26	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
10.6	CPU 920	Próprio	PORTA EM ALUMÍNIO, COR NÍPIB, MOLDURA-VÍDRIO, COMPLETA, INCLUSIVE CAVILHOS, DOBRADIÇAS E FECHADURA, INCLUSIVE VÍDRIO TEMPERADO 8MM, COM BANDEIRA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 11948 ORSE 02/2026)	M2	-		-	-	20,16	20,16	-	R\$ 783,21	-	-	-	-	-	15.789,51	R\$ 15.789,51	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.7	CPU 1142	Próprio	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA, COM BRAÇO REGULÁVEL, FORÇA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM 14008 SINAPI 05/2026)	UN	-		-	-	4,00	4,00	-	R\$ 527,79	-	-	-	-	-	2.111,16	R\$ 2.111,16	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.8	CPU 1141	Próprio	JANELA EM ALUMÍNIO, COR NÍPIB, TIPO MOLDURA-VÍDRIO, MAXIM-AR, VÍDRIO TEMPERADO 8MM, COM BANDEIRA FIXA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 11940 ORSE 04/2026)	M2	-		-	-	40,40	40,40	-	R\$ 755,39	-	-	-	-	-	30.517,76	R\$ 30.517,76	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.9	CPU 1179	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 2 FOLHAS PARA VÍDRIO (VÍDRIO INCLUSOS), BATEANTE/REQUADRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, VEDACÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM 14570 SINAPI 06/2026)	M2	8,40		8,40	-	-	8,40	R\$ 290,20	R\$ 345,47	R\$ 2.437,68	-	2.437,68	-	464,27	R\$ 2.901,95	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
10.10	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VÍDRIO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.F. 11/2026	M2	3,57		3,57	1,49	-	2,08	R\$ 333,74	R\$ 450,11	R\$ 1.191,45	-	1.191,45	-	-255,22	R\$ 936,23	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
10.11	CPU 930	Próprio	BASE TIPO "COLMEIA" EM ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 9074 ORSE 03/2026)	M2	191,48		191,48	25,49	-	165,99	R\$ 640,63	R\$ 1.129,78	R\$ 122.667,83	-	122.667,83	-	64.864,35	R\$ 187.532,18	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
10.12	CPU 1140	Próprio	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1 1/2" HORIZONTAIS A CADA 5CM E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1 1/2" X 1 1/2" - FIXADO COM REBITE (REF. ITEM 12093 ORSE 05/2026)	M2	-		-	-	15,58	15,58	-	R\$ 615,98	-	-	-	-	-	9.596,97	R\$ 9.596,97	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.13	CPU 1146	Próprio	PORTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE CORRER, VAZADO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1 1/2" HORIZONTAIS (REF. ITEM 12213 ORSE 06/2026)	M2	-		-	-	22,80	22,80	-	R\$ 506,14	-	-	-	-	-	11.539,99	R\$ 11.539,99	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.14	CPU 1001	Próprio	PORTA DE ABRIR EM VÍDRIO TEMPERADO COM PELÍCULA, 70X170 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (REF. ITEM 106318 SINAPI 04/2026)	UN	-		-	-	3,00	3,00	-	R\$ 819,89	-	-	-	-	-	2.459,67	R\$ 2.459,67	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
10.15	CPU 1172	Próprio	LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM 12056 ORSE 05/2026)	UN	-		-	-	11,00	11,00	-	R\$ 258,17	-	-	-	-	-	2.839,87	R\$ 2.839,87	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															R\$ 404.722,99			
11.1			ELETRODUTOS RÍGIDOS															R\$ 7.887,32			
11.1.a	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	UN	3,00		3,00	3,00	-	-	R\$ 16,13	-	R\$ 48,39	-	48,39	-	48,39	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.1.b	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00		2,00	2,00	-	-	R\$ 77,87	-	R\$ 155,74	-	155,74	-	155,74	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.1.c	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00		2,00	2,00	-	-	R\$ 20,48	-	R\$ 40,96	-	40,96	-	40,96	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS	
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO
11.1.d	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	M	17,85	-	17,85	17,85	-	-	R\$ 37,47	-	R\$ 668,84	-	668,84	668,84	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.e	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	4,50	4,50	-	-	-	-	R\$ 16,50	-	R\$ 74,25	74,25	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
11.1.f	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	M	25,41	-	25,41	25,41	-	-	R\$ 70,12	-	R\$ 1.781,75	-	1.781,75	1.781,75	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.g	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	M	27,86	-	27,86	27,86	-	-	R\$ 17,74	-	R\$ 494,24	-	494,24	494,24	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.h	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	M	23,72	-	23,72	23,72	-	-	R\$ 46,03	-	R\$ 1.091,83	-	1.091,83	1.091,83	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.i	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	23,53	-	23,53	23,53	-	-	R\$ 13,64	-	R\$ 320,95	-	320,95	320,95	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.j	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	6,00	-	6,00	6,00	-	-	R\$ 9,59	-	R\$ 57,54	-	57,54	57,54	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.k	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	-	R\$ 46,97	-	R\$ 187,88	-	187,88	187,88	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.l	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	-	R\$ 13,40	-	R\$ 53,60	-	53,60	53,60	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.1.1	CPU 1060	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95739 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	32,00	32,00	-	R\$ 8,77	-	-	-	-	280,64	R\$ 280,64	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.2	CPU 1061	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95740 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 10,13	-	-	-	-	30,39	R\$ 30,39	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.3	95766	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2026	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 39,40	-	-	-	-	157,60	R\$ 157,60	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.4	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 69,40	-	-	-	-	69,40	R\$ 69,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.5	93024	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	UN	2,00	-	2,00	-	1,00	3,00	R\$ 47,12	R\$ 72,98	R\$ 94,24	-	94,24	-	124,70	R\$ 218,94	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.6	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	-	-	-	-	6,92	6,92	-	R\$ 11,29	-	-	-	-	78,13	R\$ 78,13	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.7	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	-	-	-	-	156,55	156,55	-	R\$ 17,09	-	-	-	-	2.675,44	R\$ 2.675,44	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.8	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	-	-	-	-	11,31	11,31	-	R\$ 13,66	-	-	-	-	154,49	R\$ 154,49	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	-	-	-	-	16,73	16,73	-	R\$ 19,45	-	-	-	-	325,40	R\$ 325,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.10	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	-	-	-	-	7,91	7,91	-	R\$ 30,03	-	-	-	-	237,54	R\$ 237,54	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.11	CPU 1062	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM 91873 SINAPI 06/2026)	M	-	-	-	-	5,71	5,71	-	R\$ 53,81	-	-	-	-	307,26	R\$ 307,26	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.12	CPU 1063	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM 91869 SINAPI 06/2026)	M	-	-	-	-	37,84	37,84	-	R\$ 57,80	-	-	-	-	2.187,15	R\$ 2.187,15	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.13	CPU 1065	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM 91873 SINAPI 06/2026)	M	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 63,59	-	-	-	-	127,18	R\$ 127,18	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.14	91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	-	-	-	-	64,00	64,00	-	R\$ 7,71	-	-	-	-	493,44	R\$ 493,44	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.15	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	-	-	-	-	6,00	6,00	-	R\$ 9,44	-	-	-	-	56,64	R\$ 56,64	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.16	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 39,55	-	-	-	-	79,10	R\$ 79,10	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.17	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	-	-	-	-	8,00	8,00	-	R\$ 15,05	-	-	-	-	120,40	R\$ 120,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.1.18	93016	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2024	UN	4,00	-	4,00	-	2,00	6,00	R\$ 30,99	R\$ 48,03	R\$ 123,96	-	123,96	-	164,22	R\$ 288,18	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.2			ELETRODUTO FLEXÍVEL															R\$ 1.352,51		
11.2.1	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	-	-	-	-	59,74	59,74	-	R\$ 22,64	-	-	-	-	-	1.352,51	R\$ 1.352,51	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.2.1a	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	409,41	402,52	-	6,89	-	-	R\$ 10,36	-	R\$ 4.241,49	R\$ 4.170,11	71,38	-	-	71,38	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1b	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	26,13	26,13	-	-	-	-	R\$ 13,82	-	R\$ 361,12	R\$ 361,12	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
11.2.1c	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	421,97	390,89	-	31,08	-	-	R\$ 8,63	-	R\$ 3.641,60	R\$ 3.373,38	268,22	-	-	268,22	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1d	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	116,29	110,88	-	5,41	-	-	R\$ 15,11	-	R\$ 1.757,14	R\$ 1.675,40	81,74	-	-	81,74	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1e	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 83 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2023	M	27,43	27,43	-	-	-	-	R\$ 14,32	-	R\$ 392,80	R\$ 392,80	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
11.2.1f	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2023	M	56,87	38,20	-	18,67	-	-	R\$ 10,01	-	R\$ 569,27	R\$ 382,38	186,89	-	-	186,89	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1g	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	9,91	-	9,91	9,91	-	-	R\$ 8,32	-	R\$ 82,45	-	82,45	82,45	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1h	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	35,24	-	35,24	35,24	-	-	R\$ 13,38	-	R\$ 471,51	-	471,51	471,51	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1i	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	35,88	-	35,88	35,88	-	-	R\$ 6,48	-	R\$ 232,50	-	232,50	232,50	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1j	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	50,59	-	50,59	50,59	-	-	R\$ 11,90	-	R\$ 602,02	-	602,02	602,02	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1k	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	153,12	-	153,12	153,12	-	-	R\$ 10,92	-	R\$ 1.672,07	-	1.672,07	1.672,07	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1l	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	371,10	-	371,10	371,10	-	-	R\$ 9,10	-	R\$ 3.377,01	-	3.377,01	3.377,01	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.2.1m	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	65,41	-	65,41	65,41	-	-	R\$ 15,98	-	R\$ 1.045,25	-	1.045,25	1.045,25	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS	
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO
11.2.1n	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,60	-	44,60	44,60	-	-	R\$ 14,45	-	R\$ 644,47	-	644,47	644,47	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
11.3			ELETROCALHA E TRILHO ELÉTRIFICADO															R\$ 20.156,02		
11.3.1	97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	-	-	-	-	154,20	154,20	-	R\$ 120,43	-	-	-	-	-	18.570,31	R\$ 18.570,31	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.3.2	97317	SINAPI	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	-	-	-	-	7,00	7,00	-	R\$ 118,49	-	-	-	-	-	829,43	R\$ 829,43	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.3.3	CPU 1077	Próprio	CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11549 ORSE 06/2026)	un	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 35,52	-	-	-	-	-	71,04	R\$ 71,04	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.3.4	CPU 1078	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO (REF. ITEM: 059874 SBC 06/2026)	UN	-	-	-	-	37,00	37,00	-	R\$ 18,52	-	-	-	-	-	685,24	R\$ 685,24	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4			CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS E SENSORES															R\$ 16.744,16		
11.4.1	CPU 1071	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ ELÉTRICA, TIPO AQUÁTICO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8896 ORSE 06/2026)	un	-	-	-	-	15,00	15,00	-	R\$ 68,62	-	-	-	-	-	1.029,30	R\$ 1.029,30	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.1a	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	93,00	93,00	-	-	-	-	R\$ 9,28	-	R\$ 863,04	R\$ 863,04	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
11.4.1b	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	54,00	-	-	-	-	R\$ 13,65	-	R\$ 737,10	R\$ 737,10	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
11.4.1c	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	R\$ 25,35	-	R\$ 50,70	R\$ 50,70	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
11.4.1d	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	R\$ 29,43	-	R\$ 58,86	R\$ 58,86	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
11.4.1e	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	93,00	-	93,00	93,00	-	-	R\$ 18,26	-	R\$ 1.698,18	-	1.698,18	1.698,18	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.1f	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	-	39,00	39,00	-	-	R\$ 21,38	-	R\$ 833,82	-	833,82	833,82	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.1g	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	16,00	-	16,00	16,00	-	-	R\$ 30,03	-	R\$ 480,48	-	480,48	480,48	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.1h	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	-	12,00	12,00	-	-	R\$ 16,86	-	R\$ 202,32	-	202,32	202,32	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.1i	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	-	R\$ 31,10	-	R\$ 93,30	-	93,30	93,30	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.1j	91988	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR MINITERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5,00	-	5,00	5,00	-	-	R\$ 19,93	-	R\$ 99,65	-	99,65	99,65	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.1k	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1,00	-	1,00	1,00	-	-	R\$ 26,03	-	R\$ 26,03	-	26,03	26,03	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	13,00	13,00	-	R\$ 35,98	-	-	-	-	-	467,74	R\$ 467,74	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 54,45	-	-	-	-	-	217,80	R\$ 217,80	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.4	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 97,12	-	-	-	-	-	97,12	R\$ 97,12	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.5	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 113,09	-	-	-	-	-	452,36	R\$ 452,36	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 37,57	-	-	-	-	-	112,71	R\$ 112,71	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	42,00	42,00	-	R\$ 57,57	-	-	-	-	-	2.417,94	R\$ 2.417,94	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	7,00	7,00	-	R\$ 42,85	-	-	-	-	-	299,95	R\$ 299,95	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	15,00	15,00	-	R\$ 68,19	-	-	-	-	-	1.022,85	R\$ 1.022,85	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 56,46	-	-	-	-	-	56,46	R\$ 56,46	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.11	CPU 1072	Próprio	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUSIVE ATERRAMENTO (REF. ITEM: 3396 ORSE 04/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 369,80	-	-	-	-	-	369,80	R\$ 369,80	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.12	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	-	-	-	-	5,00	5,00	-	R\$ 69,42	-	-	-	-	-	347,10	R\$ 347,10	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.13	CPU 1089	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12292 ORSE 04/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 205,81	-	-	-	-	-	411,62	R\$ 411,62	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.14	CPU 1090	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12295 ORSE 04/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 739,64	-	-	-	-	-	739,64	R\$ 739,64	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.15	CPU 1091	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12297 ORSE 04/2026)	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 990,69	-	-	-	-	-	3.962,76	R\$ 3.962,76	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.16	CPU 1104	Próprio	CONJUNTO CONTROLADOR DMX PARA COMANDO DE LUMINÁRIAS RGB E RGBW, INCLUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO (REF. ITEM: 12176 ORSE 04/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 4.739,01	-	-	-	-	-	4.739,01	R\$ 4.739,01	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.4.16a	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00	1,00	-	-	R\$ 628,24	-	R\$ 628,24	-	628,24	628,24	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.16b	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00	1,00	-	-	R\$ 1.482,84	-	R\$ 1.482,84	-	1.482,84	1.482,84	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.16c	C-34	COMPOSIÇÃO	Capa da SINAPI (101882) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 42 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	-	2,00	2,00	-	-	R\$ 1.218,65	-	R\$ 2.437,30	-	2.437,30	2.437,30	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.16d	C-35	COMPOSIÇÃO	Capa da SINAPI (101882) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 72 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	-	R\$ 2.773,26	-	R\$ 8.319,78	-	8.319,78	8.319,78	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.4.16e	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00	1,00	-	-	R\$ 2.028,81	-	R\$ 2.028,81	-	2.028,81	2.028,81	-	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.5			AR CONDICIONADO															R\$ 93.001,32		
11.5.1	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 2.161,74	-	-	-	-	-	6.485,22	R\$ 6.485,22	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.5.2	103248	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 2.479,08	-	-	-	-	-	9.916,32	R\$ 9.916,32	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.5.3	103262	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	-	-	-	-	6,00	6,00	-	R\$ 8.716,83	-	-	-	-	-	52.300,98	R\$ 52.300,98	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					JUSTIFICATIVAS	NOTAS		
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO			ACRÉSCIMO	TOTAL
11.5.4	103266	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2021_P	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 12.149,40	-	-	-	-	24.298,80	R\$ 24.298,80	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.5.4a	42424	SINAPI+I	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2021_P	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	-	R\$ 1.864,36	-	R\$ 5.593,08	-	5593,08	5.593,08	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.5.4b	42425	SINAPI+I	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2021_P	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	-	R\$ 1.958,34	-	R\$ 7.833,36	-	7833,36	7.833,36	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.5.4c	43184	SINAPI+I	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2021_P	UN	15,00	-	15,00	15,00	-	-	R\$ 4.018,07	-	R\$ 60.271,05	-	60271,05	60.271,05	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.5.4d	10426	ORSE-I	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTUS (EVAPORADORA E CONDENSADORA) UM	UN	1,00	-	1,00	1,00	-	-	R\$ 3.302,33	-	R\$ 3.302,33	-	-	3302,33	3.302,33	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.5.4e	10426	ORSE-I	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTUS (EVAPORADORA E CONDENSADORA) UM	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	-	R\$ 6.849,46	-	R\$ 20.548,38	-	-	20548,38	20.548,38	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.5.4f	11981	ORSE-I	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR UM	UN	5,00	-	5,00	5,00	-	-	R\$ 168,65	-	R\$ 843,25	-	-	843,25	843,25	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.6			ILUMINAÇÃO															R\$ 186.338,50		
11.6.1	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUIA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-19/2024	UN	-	-	-	-	5,00	5,00	-	R\$ 86,52	-	-	-	-	-	432,60	R\$ 432,60	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.2	CPU 1080	Próprio	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM EM ALUMÍNIO PRETO - 12" X 12" W/ BRANCO FRIO ST130Q1 (STARLUMEN OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM-13159 ORSE 04/2020)	un	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 153,14	-	-	-	-	-	459,42	R\$ 459,42	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.3	CPU 1082	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 1X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM-11952 ORSE 04/2020)	un	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 254,17	-	-	-	-	-	1.016,68	R\$ 1.016,68	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.4	CPU 1081	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM-11952 ORSE 04/2020)	un	-	-	-	-	23,00	23,00	-	R\$ 229,84	-	-	-	-	-	5.286,32	R\$ 5.286,32	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.5	CPU 1083	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELÉTRIFICADO DE 3M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30 (REF. ITEM-12090 ORSE 04/2020)	un	-	-	-	-	38,00	38,00	-	R\$ 536,86	-	-	-	-	-	20.400,68	R\$ 20.400,68	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.6	CPU 1084	Próprio	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM-10548 SINAPI 02/2020)	M	-	-	-	-	102,16	102,16	-	R\$ 53,67	-	-	-	-	-	5.482,93	R\$ 5.482,93	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.7	CPU 1085	Próprio	PROJETOR LINEAR LUMWALL 3, 60W RGB, FOTOMETRIA ASSIMÉTRICA 10x60", ESTANQUEIDADE IP66, PROT. CONTRA IMPACTO VIDRO IK05 - RGB, COMP. 1000MH, CORPO EM ALUM. EXTRUDADO, RAJ. 9023, CRI=70, 120-277 V, FATOR DE POT. >0,9, PROT. DE SURTO DE 4KV, 50.000H, HORAS DE VIDA. (REF. ITEM-12175 ORSE 04/2020)	un	-	-	-	-	23,00	23,00	-	R\$ 4.071,32	-	-	-	-	-	93.640,36	R\$ 93.640,36	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.8	CPU 1100	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELÉTRIFICADO - NO MÍNIMO 5005MM (REF. ITEM-12089 ORSE 04/2020)	M	-	-	-	-	297,00	297,00	-	R\$ 132,73	-	-	-	-	-	35.438,91	R\$ 35.438,91	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.9	CPU 1419	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOTS DIRECIONÁVEIS (SEGUNDO PROJETO) INCLUSIVE LÂMPADA PAR 30 DE 35W (REF. ITEM-12089 ORSE 04/2020)	UN	-	-	-	-	94,00	97,00	-	R\$ 160,52	-	-	-	-	-	15.088,88	R\$ 15.088,88	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.10	CPU 1103	Próprio	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA. (REF. ITEM-7715 ORSE 04/2020)	UN	-	-	-	-	14,00	14,00	-	R\$ 577,98	-	-	-	-	-	8.091,72	R\$ 8.091,72	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.6.10a	C-45	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (12092) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALLUX OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 20	UN	45,00	-	45,00	45,00	-	-	R\$ 146,76	-	R\$ 6.694,20	-	6.694,20	6.694,20	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
11.6.10b	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UN	5,00	-	5,00	5,00	-	-	R\$ 83,61	-	R\$ 418,05	-	-	418,05	418,05	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.6.10c	C-46	COMPOSIÇÃO	Cópia da SINAPI (97583) - LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA, - ALETADA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	-	R\$ 61,60	-	R\$ 246,40	-	-	246,40	246,40	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.6.10d	C-47	COMPOSIÇÃO	Cópia da SINAPI (97585) - LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADA, - ALETADA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	-	23,00	23,00	-	-	R\$ 82,46	-	R\$ 1.896,58	-	-	1.896,58	1.896,58	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.6.10e	C-48	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (10747) - LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED, REF.: BICO200 LED-HBWW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	31,00	-	31,00	31,00	-	-	R\$ 406,06	-	R\$ 12.587,86	-	-	12.587,86	12.587,86	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.6.10f	C-49	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (13077) - FITA 2F LED BR 13MM G-LIGHT OU SIMILAR	M	31,60	-	31,60	31,60	-	-	R\$ 21,72	-	R\$ 686,35	-	-	686,35	686,35	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.7			FIÇÃO															R\$ 63.895,70		
11.7.1	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2020	M	118,60	-	118,60	41,46	-	77,14	R\$ 24,42	R\$ 38,88	R\$ 2.896,21	-	2.896,21	-	-	102,99	R\$ 2.999,20	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.2	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2020	M	-	-	-	-	143,00	143,00	-	R\$ 54,91	-	-	-	-	-	7.852,13	R\$ 7.852,13	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.3	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2020	M	127,05	-	127,05	118,09	-	8,96	R\$ 66,35	R\$ 113,46	R\$ 8.429,77	-	8.429,77	-	-	7.413,17	R\$ 1.016,60	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2022	M	2478,21	-	2478,21	1402,45	-	1075,76	R\$ 2,69	R\$ 4,42	R\$ 6.666,38	-	6.666,38	-	-	1.911,52	R\$ 4.754,86	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2022	M	4565,33	-	4565,33	1034,17	-	3531,16	R\$ 3,91	R\$ 6,42	R\$ 17.850,44	-	17.850,44	-	-	4.819,61	R\$ 22.670,05	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2022	M	3405,68	-	3405,68	3058,09	-	347,59	R\$ 6,37	R\$ 9,97	R\$ 21.694,18	-	21.694,18	-	-	18.228,71	R\$ 3.465,47	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2022	M	615,63	-	615,63	557,13	-	58,50	R\$ 8,68	R\$ 13,96	R\$ 5.343,67	-	5.343,67	-	-	4.527,01	R\$ 816,66	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.8	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-03/2022	M	0,43	-	0,43	-	588,13	588,56	R\$ 14,31	R\$ 25,10	R\$ 6,15	-	-	6,15	-	14.766,71	R\$ 14.772,86	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.9	101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELÉTRICALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2025	M	-	-	-	-	233,30	233,30	-	R\$ 23,78	-	-	-	-	-	5.547,87	R\$ 5.547,87	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.7.9a	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2016	M	19,17	-	2574194,84	19,17	-	-	R\$ 7,22	-	R\$ 138,41	-	-	138,41	138,41	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.7.9b	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2016	M	103,39	-	103,39	103,39	-	-	R\$ 15,28	-	R\$ 1.579,80	-	-	1.579,80	1.579,80	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.
11.8			DISJUNTORES															R\$ 9.379,34		
11.8.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2025	UN	45,00	-	45,00	7,00	-	38,00	R\$ 12,84	R\$ 15,84	R\$ 577,80	-	-	577,80	-	24,12	R\$ 601,92	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.8.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2025	UN	63,00	-	63,00	61,00	-	2,00	R\$ 13,38	R\$ 15,84	R\$ 842,94	-	-	842,94	811,26	-	R\$ 31,68	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.8.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2025	UN	16,00	-	16,00	15,00	-	1,00	R\$ 14,49	R\$ 17,03	R\$ 231,84	-	-	231,84	214,81	-	R\$ 17,03	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.8.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2025	UN	2,00	-	2,00	-	4,00	6,00	R\$ 14,49	R\$ 18,23	R\$ 28,98	-	-	-	28,98	80,40	R\$ 109,38	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
11.8.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-07/2025	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 20,22	-	-	-	-	-	40,44	R\$ 40,44	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	LICITADO	QUANTIDADES			VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS		
						EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO				SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO
11.8.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 28,98	-	-	-	57,96	R\$ 57,96	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
11.8.7	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	-	6,00	3,00	-	3,00	R\$ 81,69	R\$ 96,16	R\$ 490,14	-	490,14	201,66	-	R\$ 288,48	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.8	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	-	2,00	-	-	2,00	R\$ 85,01	R\$ 103,33	R\$ 170,02	-	170,02	-	36,64	R\$ 206,66	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 109,09	-	-	-	-	109,09	R\$ 109,09	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.10	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 118,06	-	-	-	-	354,18	R\$ 354,18	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.11	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	-	2,00	-	-	2,00	R\$ 102,99	R\$ 129,69	R\$ 205,98	-	205,98	-	53,40	R\$ 259,38	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.12	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93674 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 854,67	-	-	-	-	2.564,01	R\$ 2.564,01	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.13	CPU 1094	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93674 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 175,13	-	-	-	-	175,13	R\$ 175,13	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.14	CPU 1096	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93675 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 184,96	-	-	-	-	184,96	R\$ 184,96	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.15	93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 236,64	-	-	-	-	236,64	R\$ 236,64	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.16	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 256,44	-	-	-	-	769,32	R\$ 769,32	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.17	CPU 1093	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93676 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 255,94	-	-	-	-	255,94	R\$ 255,94	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.18	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 101,70	-	-	-	-	406,80	R\$ 406,80	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.19	CPU 1173	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR, DR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 101896 SINAPI 05/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 854,67	-	-	-	-	1.709,34	R\$ 1.709,34	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.8.19a	C-36	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (8420) - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	R\$ 281,51	-	R\$ 563,02	-	563,02	563,02	-	-	-	-
11.8.19b	C-37	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (8004) - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	R\$ 159,43	-	R\$ 318,86	-	318,86	318,86	-	-	-	-
11.8.19c	C-38	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7744) - DISJUNTOR DIFERENCIAL MONOPOLAR - DR 20A	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	R\$ 390,41	-	R\$ 390,41	-	390,41	390,41	-	-	-	-
11.8.19d	C-39	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7744) - DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - DR 63 A	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	R\$ 196,68	-	R\$ 196,68	-	196,68	196,68	-	-	-	-
11.8.19e	C-40	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7744) - DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - DR 80 A	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	R\$ 272,67	-	R\$ 272,67	-	272,67	272,67	-	-	-	-
11.8.19f	C-41	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7744) - DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - DR 150 A	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	R\$ 986,21	-	R\$ 986,21	-	986,21	986,21	-	-	-	-
11.8.19g	C-42	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7744) - DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - DR 25 A	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	R\$ 145,50	-	R\$ 145,50	-	145,50	145,50	-	-	-	-
11.8.19h	C-43	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (7744) - DISJUNTOR DIFERENCIAL MONOPOLAR - DR 16A	UN	1,00	-	-	1,00	-	-	R\$ 128,96	-	R\$ 128,96	-	128,96	128,96	-	-	-	-
11.8.19i	C-44	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (13150) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	R\$ 90,99	-	R\$ 363,96	-	363,96	363,96	-	-	-	-
11.9			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA														R\$ 7.969,12			
11.9.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	21,00	21,00	-	R\$ 43,19	-	-	-	-	906,99	R\$ 906,99	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	21,00	21,00	-	R\$ 56,46	-	-	-	-	1.185,66	R\$ 1.185,66	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.3	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	-	-	-	3,11	3,11	-	R\$ 17,09	-	-	-	-	53,15	R\$ 53,15	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.4	CPU 1147	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95739 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 9,74	-	-	-	-	9,74	R\$ 9,74	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.5	CPU 1148	Próprio	LUXA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 104445 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 4,93	-	-	-	-	9,86	R\$ 9,86	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.6	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	-	-	-	88,05	88,05	-	R\$ 12,11	-	-	-	-	1.066,29	R\$ 1.066,29	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 60/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	-	-	-	735,45	735,45	-	R\$ 6,42	-	-	-	-	4.721,59	R\$ 4.721,59	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
11.9.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 15,84	-	-	-	-	15,84	R\$ 15,84	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														R\$ 73.689,95			
12.A			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS																	
12.A.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	179,32	179,32	-	-	-	-	20,88	-	3.744,20	3.744,20	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,93	6,93	-	-	-	-	30,14	-	208,87	208,87	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61,78	61,78	-	-	-	-	17,50	-	1.081,15	1.081,15	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,37	82,37	-	-	-	-	20,11	-	1.656,46	1.656,46	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.5	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	10,27	-	20,54	20,54	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.6	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	13,74	-	27,48	27,48	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.7	89500	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	14,04	-	28,08	28,08	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.8	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	23,37	-	163,59	163,59	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.9	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,00	-	-	-	-	10,50	-	94,50	94,50	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".
12.A.10	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	21,81	-	152,67	152,67	-	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					JUSTIFICATIVAS	NOTAS		
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO			ACRÉSCIMO	TOTAL
12.A.11	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	26,95	-	80,85	80,85	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	Foi incluído o item de Instalações Pluviais, conforme os serviços e quantitativos definidos no projeto específico. Para as bancadas escudadas, foram elaboradas composições individualizadas para cada bancada, considerando as características específicas de cada peça e o acbom executado, conforme especificações do projeto.
12.A.12	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00	-	-	-	-	8,48	-	33,92	33,92	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.13	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	35,00	-	-	-	-	7,49	-	262,15	262,15	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.14	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	12,54	-	37,62	37,62	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.15	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	14,77	-	44,31	44,31	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.16	102974	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00	-	-	-	-	9,33	-	37,32	37,32	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.17	C-50	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1292) - JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIAM = 1" X 3/4"	UN	19,00	19,00	-	-	-	-	18,19	-	345,61	345,61	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.18	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	10,47	-	20,94	20,94	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.19	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	16,16	-	32,32	32,32	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.20	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	19,71	-	19,71	19,71	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.21	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	23,44	-	164,08	164,08	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.22	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	13,23	-	13,23	13,23	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.23	96642	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	14,00	-	-	-	-	19,02	-	266,28	266,28	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.24	96712	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	30,69	-	30,69	30,69	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.25	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	9,68	-	67,76	67,76	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.26	C-51	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1086) - ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIAM = 50MM X 1 1/2"	UN	4,00	4,00	-	-	-	-	50,65	-	202,60	202,60	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.27	C-52	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1085) - ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIAM = 40MM X 1 1/4"	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	44,63	-	133,89	133,89	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.28	C-53	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1084) - ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIAM = 32MM X 1"	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	30,16	-	30,16	30,16	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.29	C-54	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1083) - ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIAM = 25MM X 3/4"	UN	6,00	6,00	-	-	-	-	27,27	-	163,62	163,62	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.30	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	18,42	-	18,42	18,42	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.31	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	105,73	-	317,19	317,19	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.32	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	61,27	-	183,81	183,81	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.33	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	146,15	-	438,45	438,45	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.34	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	8,00	-	-	-	-	114,93	-	919,44	919,44	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.35	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,24	18,24	-	-	-	-	18,23	-	332,52	332,52	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.36	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,50	67,50	-	-	-	-	25,18	-	1.699,65	1.699,65	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.37	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,06	1,06	-	-	-	-	34,52	-	36,59	36,59	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.38	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	61,76	61,76	-	-	-	-	41,05	-	2.535,25	2.535,25	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.39	89849	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,71	4,71	-	-	-	-	58,82	-	277,04	277,04	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.40	104084	SINAPI	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	117,39	-	234,78	234,78	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.41	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	69,45	-	69,45	69,45	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.42	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00	-	-	-	-	14,89	-	134,01	134,01	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.43	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00	-	-	-	-	27,80	-	332,60	332,60	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.44	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00	-	-	-	-	7,89	-	86,79	86,79	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.45	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	18,00	-	-	-	-	10,75	-	193,50	193,50	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.46	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	19,00	-	-	-	-	14,21	-	269,99	269,99	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.47	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00	-	-	-	-	27,86	-	250,74	250,74	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.48	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00	-	-	-	-	50,49	-	353,43	353,43	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.49	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,00	8,00	-	-	-	-	42,38	-	339,04	339,04	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.50	C-56	COMPOSIÇÃO	Cópia da ORSE (1633) - JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50 X 50MM	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	27,47	-	27,47	27,47	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.51	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	16,26	-	16,26	16,26	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	
12.A.52	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00	-	-	-	-	23,98	-	287,76	287,76	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".	



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS		
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO	
12.4.53	C-57	COMPOSIÇÃO	Copia da ORSE (1595) - VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100MM		7,00	7,00	-	-	-	-	23,66	-	165,62	165,62	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.4.54	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	6,00	-	-	-	-	60,25	-	361,50	361,50	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.4.55	98066	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L PARA 3 CONTRIBUINTES. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	3.988,37	-	3.988,37	3.988,37	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.4.56	C-58	COMPOSIÇÃO	Copia da SINAPI (74051002) - CAIXA DE GOROURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	240,27	-	240,27	240,27	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.4.57	C-59	COMPOSIÇÃO	Copia da SINAPI (101808) - CAIXA DE INSPEÇÃO, RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M.	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	509,65	-	509,65	509,65	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.4.58	C-60	COMPOSIÇÃO	Copia da SBC (053711) - SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN, TUILOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: D=1,20m x h=2,60	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	1.221,13	-	1.221,13	1.221,13	-	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.1			INSTALAÇÕES PLUVIAIS																R\$ 29.461,30		
12.1.1	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	-	-	-	-	165,06	165,06	-	R\$ 86,69	-	-	-	-	14.309,05	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.1.2	104169	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-	-	-	-	8,00	8,00	-	R\$ 183,83	-	-	-	-	1.470,64	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.1.3	104168	SINAPI	COELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-	-	-	-	24,00	24,00	-	R\$ 148,98	-	-	-	-	3.575,52	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.1.4	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	-	-	-	-	16,00	16,00	-	R\$ 235,12	-	-	-	-	3.761,92	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.1.5	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40,4 M. AF_12/2020	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 344,17	-	-	-	-	344,17	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2			LOUÇAS E BANCADAS																R\$ 50.208,87		
12.2.1	103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	-	1,00	-	-	1,00	R\$ 93,92	R\$ 119,91	R\$ 93,92	-	93,92	-	25,99	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.2	CPU 957	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" (REF. ITEM: 928 ORSE 03/2026)	UN	1,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 77,35	R\$ 102,42	R\$ 77,35	-	77,35	-	25,07	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.3	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 MDH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	R\$ 1.540,82	R\$ 1.641,20	R\$ 1.540,82	-	1.540,82	-	100,38	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.4	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	-	7,00	-	-	7,00	R\$ 443,32	R\$ 660,98	R\$ 3.103,24	-	3.103,24	-	1.523,62	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.5	100960	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 184,90	-	-	-	-	184,90	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.6	100959	SINAPI	MICRÔRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	-	2,00	-	-	2,00	R\$ 867,48	R\$ 1.313,77	R\$ 1.734,96	-	1.734,96	-	892,58	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.7	CPU 958	Próprio	LAVATÓRIO LOUCA DE CANTO (DECAZY, REF. L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMÁTICA (REF. ITEM: 7350 ORSE 03/2026)	UN	3,00	-	3,00	-	1,00	4,00	R\$ 509,34	R\$ 734,05	R\$ 1.528,02	-	1.528,02	-	1.408,18	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.7a	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	-	R\$ 298,28	-	R\$ 894,84	-	894,84	-	894,84	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
12.2.7b	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	8,00	-	8,00	8,00	-	-	R\$ 1.550,26	-	R\$ 12.402,08	-	12.402,08	-	12.402,08	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
12.2.7c	C-62	COMPOSIÇÃO	Copia da ORSE (1596) - BANCADA EM GRANITO PRETO, E=2CM	M2	14,39	-	14,39	14,39	-	-	R\$ 560,27	-	R\$ 8.062,29	-	8.062,29	-	8.062,29	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
12.2.8	36796	SINAPI-I	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN	-	-	-	-	7,00	7,00	-	R\$ 203,32	-	-	-	-	1.620,22	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.9	CPU 959	Próprio	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=3CM - ACABAMENTO ESCOVADO. (REF. ITEM: 13664 ORSE 03/2026)	M2	-	-	-	-	10,34	10,34	-	R\$ 558,98	-	-	-	-	7.013,83	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.10	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	-	1,00	-	-	1,00	R\$ 463,10	R\$ 604,51	R\$ 463,10	-	463,10	-	270,47	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.11	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	-	1,00	-	-	1,00	R\$ 112,73	R\$ 179,05	R\$ 112,73	-	112,73	-	104,55	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.12	100968	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	11,00	-	11,00	2,00	-	9,00	R\$ 349,60	R\$ 389,27	R\$ 3.845,60	-	3.845,60	-	405,82	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.12a	C-63	COMPOSIÇÃO	Copia da ORSE (13119) - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	-	5,00	5,00	-	-	R\$ 225,24	-	R\$ 1.126,20	-	1.126,20	-	1.126,20	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
12.2.12b	C-65	COMPOSIÇÃO	Copia da ORSE (5048) - CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UN	2,00	-	2,00	2,00	-	-	R\$ 1.012,33	-	R\$ 2.024,66	-	2.024,66	-	2.024,66	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.		
12.2.12c	C-66	COMPOSIÇÃO	Copia da ORSE (5048) - CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	R\$ 6.303,56	-	R\$ 12.607,12	-	R\$ 12.607,12	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.2.12d	C-67	COMPOSIÇÃO	Copia da ORSE (5048) - CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1500 LITROS	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	R\$ 6.230,80	-	R\$ 6.230,80	-	R\$ 6.230,80	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.2.12e	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	5,00	-	-	-	-	R\$ 66,56	-	R\$ 332,80	-	R\$ 332,80	-	-	-	Item executado integralmente, conforme quantitativos e saldo remanescente apresentados na planilha anexa "Saldo Remanescente".		
12.2.13	CPU 960	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 105770 SINAPI 09/2026)	UN	-	-	-	-	8,00	8,00	-	R\$ 297,73	-	-	-	-	2.890,40	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.14	CPU 961	Próprio	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (REF. ITEM: 9718 ORSE 03/2026)	M2	4,12	-	4,12	-	-	4,12	R\$ 505,08	R\$ 576,67	R\$ 2.080,93	-	2.080,93	-	802,20	-	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.15	102907	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 487,45	-	-	-	-	-	1.183,04	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
12.2.16	CPU 931	Próprio	DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO ESCOVADO, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (REF. ITEM: 13318 ORSE 03/2026)	M2	-	-	-	-	7,99	7,99	-	R\$ 668,70	-	-	-	-	6.483,65	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.17	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 1.115,43	-	-	-	-	-	1.353,57	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	
12.2.18	CPU 1155	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODAPIA (BWC FEM.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 88994 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 1.617,29	-	-	-	-	1.962,58	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.19	CPU 1156	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODAPIA (BWC MASC.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 88994 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 1.660,29	-	-	-	-	2.014,76	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.20	CPU 1157	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODAPIA (LAVABO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 88994 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 1.031,82	-	-	-	-	1.252,11	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.21	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 897,34	-	-	-	-	-	1.088,92	-	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES					VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS	
					LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO
12.2.22	CPU 1162	Próprio	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11148 ORSE 05/2026)	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 290,50	-	-	-	1.057,56	R\$ 1.057,56	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.23	CPU 1163	Próprio	EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11136 ORSE 05/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 482,07	-	-	-	1.169,98	R\$ 1.169,98	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
12.2.24	CPU 1185	Próprio	BARRA DE APOIO RETRÁTIL ACO CROMADO 73CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 202324 SBC 06/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 327,08	-	-	-	793,82	R\$ 793,82	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
13			PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - PCI													R\$ 59.654,15				
13.1a	92678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026	UN	4,00	-	4,00	-	4,00	-	-	R\$ 116,85	-	R\$ 467,40	-	467,40	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1b	C-68	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (8193) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 80MM NO PASSIVO, INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO	UN	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	R\$ 5.645,03	-	R\$ 5.645,03	-	5.645,03	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1c	C-69	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (1508) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA P/INCÊNDIO 2 1/2" COM 30M	UN	2,00	-	2,00	-	2,00	-	-	R\$ 1.170,69	-	R\$ 2.341,38	-	2.341,38	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1d	C-70	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (10444) - ABRIGO METÁLICO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO - 0,90 X0,60 X 0,30M	UN	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	R\$ 442,03	-	R\$ 442,03	-	442,03	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1e	C-72	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (12018) - DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	19,00	-	19,00	-	19,00	-	-	R\$ 231,94	-	R\$ 4.406,86	-	4.406,86	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1f	C-73	COMPOSIÇÃO	Capa da SINFRA (C4042) - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	R\$ 217,85	-	R\$ 217,85	-	217,85	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1g	C-74	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (11867) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LEDOF, DA XRB OU SIMILAR	UN	21,00	-	21,00	-	21,00	-	-	R\$ 156,26	-	R\$ 3.281,46	-	3.281,46	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1h	C-75	COMPOSIÇÃO	Capa da ORSE (11863) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 10 X 20 CM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	37,00	-	37,00	-	37,00	-	-	R\$ 40,73	-	R\$ 1.507,01	-	1.507,01	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1i	C-76	COMPOSIÇÃO	Capa da SBC (070131) - CHAVE DE FLUXO PARA TUBULACAO BY-PASS	UN	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	R\$ 536,18	-	R\$ 536,18	-	536,18	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
13.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026, PE	UN	6,00	-	6,00	-	1,00	7,00	R\$ 260,78	R\$ 383,44	R\$ 1.564,68	-	1.564,68	-	1.119,40	-	R\$ 2.684,08	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026, PE	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 339,45	-	-	-	-	339,45	-	R\$ 339,45	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.3	CPU 1004	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS RELETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 10555 SINAPI 04/2026)	UN	-	-	-	-	21,00	21,00	-	R\$ 188,97	-	-	-	-	3.968,37	-	R\$ 3.968,37	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.4	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13620)	UN	-	-	-	-	25,00	25,00	-	R\$ 34,15	-	-	-	-	853,75	-	R\$ 853,75	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.5	92667	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026	M	58,00	-	58,00	-	22,00	80,00	R\$ 121,90	R\$ 121,07	R\$ 7.070,20	-	7.070,20	-	2.615,40	-	R\$ 9.685,60	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.6	92668	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026	M	-	-	-	-	6,00	6,00	-	R\$ 159,39	-	-	-	-	956,34	-	R\$ 956,34	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.7	CPU 1005	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0,90 X 0,60 X 0,17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES (REF. ITEM: 12986 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 4.304,98	-	-	-	-	4.304,98	-	R\$ 4.304,98	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.8	CPU 1006	Próprio	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. - 0,12M, DIM. INT. - 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA - INCLUSIVE REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" (REF. ITEM: 11894 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 1.330,81	-	-	-	-	1.330,81	-	R\$ 1.330,81	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.9	105207	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FEMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	UN	-	-	-	-	6,00	6,00	-	R\$ 433,88	-	-	-	-	2.603,88	-	R\$ 2.603,88	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.10	105205	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FEMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	UN	-	-	-	-	12,00	12,00	-	R\$ 310,18	-	-	-	-	3.722,16	-	R\$ 3.722,16	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.11	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 262,47	-	-	-	-	1.049,88	-	R\$ 1.049,88	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.12	92644	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 332,52	-	-	-	-	1.330,08	-	R\$ 1.330,08	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.13	92936	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2026	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 188,70	-	-	-	-	566,10	-	R\$ 566,10	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.14	CPU 1008	Próprio	REGISTRO DE FERRO FECHO RÁPIDO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 10338 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 280,23	-	-	-	-	560,46	-	R\$ 560,46	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.15	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	-	-	-	-	3,00	3,00	-	R\$ 487,00	-	-	-	-	1.461,00	-	R\$ 1.461,00	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
13.16	CPU 1009	Próprio	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 MPH, HMAL= 50 M.C.A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11172 ORSE 03/2026)	UN	3,00	-	3,00	-	-	3,00	R\$ 6.189,83	R\$ 8.079,07	R\$ 18.569,49	-	18.569,49	-	5.667,72	-	R\$ 24.237,21	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14			CABEAMENTO ESTRUTURADO															R\$ 47.711,71		
14.1			ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS															R\$ 1.164,71		
14.1.1	CPU 594	Próprio	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8443 ORSE 12/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 29,57	-	-	-	-	29,57	-	R\$ 29,57	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.2	CPU 805	Próprio	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 9533 ORSE 02/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 17,26	-	-	-	-	17,26	-	R\$ 17,26	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.3	CPU 804	Próprio	TÊ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 8113 ORSE 02/2026)	UN	-	-	-	-	7,00	7,00	-	R\$ 43,89	-	-	-	-	307,23	-	R\$ 307,23	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.4	CPU 1131	Próprio	SAÍDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 07328 AGETOP CIVIL 04/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 10,27	-	-	-	-	10,27	-	R\$ 10,27	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.5	CPU 1020	Próprio	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9894057 SIURB 01/2026)	UN	-	-	-	-	31,00	31,00	-	R\$ 8,82	-	-	-	-	273,42	-	R\$ 273,42	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.6	CPU 1132	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 15.018.0940-A ENCP 06/2026)	UN	-	-	-	-	8,00	8,00	-	R\$ 19,62	-	-	-	-	156,96	-	R\$ 156,96	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.7	CPU 1133	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9723 SINAPI 06/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 46,20	-	-	-	-	92,40	-	R\$ 92,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.1.8	00044336	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	UN	-	-	-	-	80,00	80,00	-	R\$ 3,47	-	-	-	-	277,60	-	R\$ 277,60	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.2			ELETROCALHAS E PERFILADOS															R\$ 7.664,58		
14.2.1	CPU 795	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM (REF. ITEM: 762 ORSE 02/2026)	M	-	-	-	-	154,00	154,00	-	R\$ 49,77	-	-	-	-	7.664,58	-	R\$ 7.664,58	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.3			ELETRODUTOS															R\$ 3.013,32		
14.3.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2024	M	-	-	-	-	9,34	9,34	-	R\$ 25,30	-	-	-	-	236,30	-	R\$ 236,30	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.
14.3.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	-	-	-	-	120,79	120,79	-	R\$ 15,38	-	-	-	-	1.857,75	-	R\$ 1.857,75	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	LICITADO	EXECUTADO	QUANTIDADES			VALORES UNIT.		PREÇOS					TOTAL	JUSTIFICATIVAS	NOTAS	
							SALDO LICITADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	NOVA LICITAÇÃO	VALOR LICITADO	VALOR NOVA LICITAÇÃO	LICITADO	EXECUTADO	SALDO LICITADO	SUPRESSÃO				ACRÉSCIMO
14.3.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	-	-	-	3,39	3,39	-	R\$ 20,76	-	-	-	70,38	R\$ 70,38	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	Foi incluído o item de instalações de Dados e Rede, conforme os serviços e quantitativos definidos no projeto específico. Os materiais necessários à execução da instalação encontram-se previstos na planilha orçamentária.	
14.3.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	-	-	-	7,32	7,32	-	R\$ 15,04	-	-	-	110,09	R\$ 110,09	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.3.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-	-	-	-	56,44	56,44	-	R\$ 13,09	-	-	-	738,80	R\$ 738,80	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4			CAIXAS DE EMITIR E TOMADAS														R\$ 6.344,05			
14.4.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	30,00	30,00	-	R\$ 43,19	-	-	-	1.295,70	R\$ 1.295,70	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	16,00	16,00	-	R\$ 16,08	-	-	-	257,28	R\$ 257,28	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4.3	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 20,39	-	-	-	20,39	R\$ 20,39	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4.4	00038104	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 PISOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)	UN	-	-	-	-	57,00	57,00	-	R\$ 28,71	-	-	-	1.636,47	R\$ 1.636,47	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	-	-	-	-	37,00	37,00	-	R\$ 60,82	-	-	-	2.250,34	R\$ 2.250,34	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4.6	CPU 1023	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 7817 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	7,00	7,00	-	R\$ 85,48	-	-	-	598,36	R\$ 598,36	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.4.7	CPU 1024	Próprio	TOMADA PARA LÓGICA, COM 6 CONECTORES RJ45, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (REF. ITEM: C420 SEINFRA 028)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 285,51	-	-	-	285,51	R\$ 285,51	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5			DERIVAÇÕES PARA ELETRODUTOS														R\$ 2.634,44			
14.5.1	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 23,36	-	-	-	23,36	R\$ 23,36	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.2	CPU 1025	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91908 SINAPI 04/2025)	UN	-	-	-	-	6,00	6,00	-	R\$ 25,40	-	-	-	152,40	R\$ 152,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	40,00	40,00	-	R\$ 18,76	-	-	-	750,40	R\$ 750,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.4	CPU 1026	Próprio	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11343 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	4,00	4,00	-	R\$ 10,86	-	-	-	43,44	R\$ 43,44	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.5	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 13,83	-	-	-	27,66	R\$ 27,66	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.6	CPU 1027	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 374 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	12,00	12,00	-	R\$ 11,70	-	-	-	140,40	R\$ 140,40	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.7	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	-	-	-	-	83,00	83,00	-	R\$ 11,48	-	-	-	952,84	R\$ 952,84	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.8	CPU 1028	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11817 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	2,00	2,00	-	R\$ 14,61	-	-	-	29,22	R\$ 29,22	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.5.9	CPU 1029	Próprio	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11816 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	64,00	64,00	-	R\$ 12,73	-	-	-	814,72	R\$ 814,72	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.6			DERIVAÇÕES DE PERILADOS E CONDULETES														R\$ 1.778,98			
14.6.1	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 58,70	-	-	-	58,70	R\$ 58,70	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.6.2	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026	UN	-	-	-	-	32,00	32,00	-	R\$ 53,79	-	-	-	1.721,28	R\$ 1.721,28	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.7			FIXAÇÕES ELÉTRICAS E QUADROS														R\$ 24.810,63			
14.7.1	CPU 1136	Próprio	PORCA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: G0481 SEINFRA 028)	UN	-	-	-	-	498,00	498,00	-	R\$ 1,12	-	-	-	557,76	R\$ 557,76	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.7.2	CPU 1035	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/4" X 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12484 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	498,00	498,00	-	R\$ 1,23	-	-	-	612,54	R\$ 612,54	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.7.3	CPU 1036	Próprio	CAIXA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 3836 ORSE 03/2026)	UN	-	-	-	-	1,00	1,00	-	R\$ 478,41	-	-	-	478,41	R\$ 478,41	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.7.4	98297	SINAPI	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	-	-	-	-	1971,00	1971,00	-	R\$ 11,02	-	-	-	21.720,42	R\$ 21.720,42	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
14.7.5	CPU 445	Próprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 FIBRAS, PADRÃO MONOMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 98297)	M	-	-	-	-	150,00	150,00	-	R\$ 9,61	-	-	-	1.441,50	R\$ 1.441,50	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
15			PAISAGISMO														R\$ 3.239,72			
15.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	15,62	-	15,62	-	39,20	54,82	R\$ 3,59	R\$ 6,41	R\$ 56,08	-	56,08	-	295,32	R\$ 351,40	Quantitativo ajustado para compatibilização com as necessidades dos projetos, conforme justificativas técnicas anexas.	Conforme os serviços e quantitativos definidos no projeto.
15.1a	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	15,62	-	15,62	15,62	-	-	R\$ 12,81	-	R\$ 200,09	-	200,09	200,09	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	
15.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	-	-	-	-	50,32	50,32	-	R\$ 34,20	-	-	-	1.720,94	R\$ 1.720,94	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
15.3	CPU 1160	Próprio	PISO EM SEIXO ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (REF. ITEM: 84193 SINAPI 08/2020)	M2	-	-	-	-	10,95	10,95	-	R\$ 106,61	-	-	-	1.167,38	R\$ 1.167,38	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		
16			SERVIÇOS FINAIS														R\$ 4.188,91			
16.1a	C-78	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	914,88	-	914,88	914,88	-	-	R\$ 3,42	-	R\$ 3.128,89	-	3.128,89	3.128,89	-	-	Composição suprimida para adequação dos serviços previstos, sendo substituída por composição compatível.	Conforme os serviços e quantitativos definidos no projeto.
16.1	CPU 976	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. ITEM: 2450 ORSE 03/2026)	M2	-	-	-	-	1093,71	1093,71	-	R\$ 3,83	-	-	-	4.188,91	R\$ 4.188,91	Item novo incluído para compatibilização dos serviços com os projetos, conforme justificativas técnicas anexas.		

LEGENDA	
	Composições novas / itens incluídos
	Itens executados 100%
	Composições suprimidas
	Composições com quantitativos ajustados

Total	R\$ 2.011.928,72	R\$ 437.608,63	R\$ 1.574.320,09	R\$ 590.487,90	R\$ 1.861.136,49	R\$ 2.574.495,78
-------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------