



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

| OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE. |          |         |                                                                                                                                                                               | BANCOS                                                                                                                                                                                                                |         |             | B.D.I.                           | ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                              |          |         |                                                                                                                                                                               | SINAPI - 06/2026 - Pernambuco<br>SBC - 06/2026 - Pernambuco<br>ORSE - 05/2026 - Sergipe<br>SEINFRA - 028 - Ceará<br>SIURB - 01/2026 - São Paulo<br>CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo<br>EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro |         |             | BDI 1 - 21,35%<br>BDI 2 - 13,84% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                        |          |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                  |                                                                                                  |          |
| ITEM                                                                                                         | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                                                                                                   | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI               | TOTAL                                                                                            | PESO (%) |
| 1                                                                                                            |          |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                  | R\$ 116.905,92                                                                                   | 4,5414%  |
| 1.1                                                                                                          | CPU 1164 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                    | 1,00    | 96.337,80   | 116.905,92                       | 116.905,92                                                                                       | 4,5414%  |
| 2                                                                                                            |          |         | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                  | R\$ 19.544,42                                                                                    | 0,7589%  |
| 2.1                                                                                                          | 98524    | SINAPI  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                    | 37,67   | 5,32        | 6,46                             | 243,35                                                                                           | 0,0094%  |
| 2.2                                                                                                          | 99811    | SINAPI  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                    | 1166,20 | 0,71        | 0,86                             | 1.002,93                                                                                         | 0,0390%  |
| 2.3                                                                                                          | 99814    | SINAPI  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025                                                                                                     | M2                                                                                                                                                                                                                    | 1434,02 | 1,75        | 2,12                             | 3.040,12                                                                                         | 0,1181%  |
| 2.4                                                                                                          | CPU 1116 | Próprio | RETIRADA DE REVESTIMENTO DE PEDRA COM REMOÇÃO (REF. ITEM: 022094 SBC 06/2026)                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                    | 202,52  | 45,85       | 55,64                            | 11.268,21                                                                                        | 0,4377%  |
| 2.5                                                                                                          | CPU 1117 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE EXISTENTE COM LIXAMENTO DE PAREDES, RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS (REF. ITEM: 0201004080 AGESUL 06/2026)                                       | M2                                                                                                                                                                                                                    | 521,30  | 4,68        | 5,68                             | 2.960,98                                                                                         | 0,1148%  |
| 2.6                                                                                                          | CPU 1010 | Próprio | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PEDRAS RÚSTICAS (REF. ITEM: 99805 SINAPI 04/2026)                                                                                                  | M2                                                                                                                                                                                                                    | 67,20   | 12,62       | 15,31                            | 1.028,83                                                                                         | 0,0400%  |
| 3                                                                                                            |          |         | REFORÇO ESTRUTURAL                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                  | R\$ 112.472,48                                                                                   | 4,3673%  |
| 3.1                                                                                                          |          |         | REFORÇO ESTRUTURAL NEGATIVO DE PISO DE LAJE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                  | R\$ 3.605,97                                                                                     | 0,1401%  |
| 3.1.1                                                                                                        | 97626    | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                            | M3                                                                                                                                                                                                                    | 0,12    | 661,27      | 802,45                           | 96,29                                                                                            | 0,0037%  |
| 3.1.2                                                                                                        | CPU 1166 | Próprio | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO (REF. ITEM: 16.35.019 FDE 04/2026)                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                    | 4,60    | 6,74        | 8,18                             | 37,63                                                                                            | 0,0015%  |
| 3.1.3                                                                                                        | CPU 973  | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL (REF. ITEM: 10111001 SIURB INFRA 01/2026)                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                    | 2,30    | 412,61      | 500,70                           | 1.151,61                                                                                         | 0,0447%  |
| 3.1.4                                                                                                        | CPU 1167 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXIDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO (REF. ITEM: 10020000 SIURB INFRA 01/2026)                                     | KG                                                                                                                                                                                                                    | 17,94   | 102,54      | 124,43                           | 2.232,27                                                                                         | 0,0867%  |
| 3.1.5                                                                                                        | CPU 977  | Próprio | GRAUTEAMENTO COM CONCRETO USINADO FCK=50 MPA (REF. ITEM: 90281 SINAPI 04/2026)                                                                                                | M3                                                                                                                                                                                                                    | 0,12    | 568,37      | 689,72                           | 82,77                                                                                            | 0,0032%  |
| 3.1.6                                                                                                        | 100984   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3                                                                                                                                                                                                                    | 0,16    | 9,93        | 12,05                            | 1,93                                                                                             | 0,0001%  |
| 3.1.7                                                                                                        | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                            | M3XKM                                                                                                                                                                                                                 | 1,28    | 2,23        | 2,71                             | 3,47                                                                                             | 0,0001%  |
| 3.2                                                                                                          |          |         | RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGA E LAJE DO BOX 1 NO MEZANINO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                  | R\$ 10.887,89                                                                                    | 0,4229%  |
| 3.2.1                                                                                                        | 97626    | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                            | M3                                                                                                                                                                                                                    | 0,02    | 661,27      | 802,45                           | 16,05                                                                                            | 0,0006%  |
| 3.2.2                                                                                                        | 100717   | SINAPI  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                    | 25,72   | 10,41       | 12,63                            | 324,84                                                                                           | 0,0126%  |
| 3.2.3                                                                                                        | CPU 1168 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS DE ATÉ 3,0CM (REF. ITEM: 4917 ORSE 04/2026)                                                | M3                                                                                                                                                                                                                    | 1,29    | 211,55      | 256,72                           | 331,17                                                                                           | 0,0129%  |
| 3.2.4                                                                                                        | CPU 969  | Próprio | HIDROJATEAMENTO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM ÁGUA E AREIA (REF. ITEM: 5009 ORSE 03/2026)                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                    | 25,72   | 31,02       | 37,64                            | 968,10                                                                                           | 0,0376%  |
| 3.2.5                                                                                                        | 100722   | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020            | M2                                                                                                                                                                                                                    | 25,72   | 28,13       | 34,14                            | 878,08                                                                                           | 0,0341%  |
| 3.2.6                                                                                                        | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | KG                                                                                                                                                                                                                    | 14,08   | 10,85       | 13,17                            | 185,43                                                                                           | 0,0072%  |
| 3.2.7                                                                                                        | 92760    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                   | KG                                                                                                                                                                                                                    | 8,37    | 13,27       | 16,10                            | 134,76                                                                                           | 0,0052%  |
| 3.2.8                                                                                                        | CPU 970  | Próprio | CHUMBAMENTO DE BARRAS DE AÇO COM RESINA EPOXI (REF. ITEM: 051461 SEDOP 03/2026)                                                                                               | KG                                                                                                                                                                                                                    | 1,00    | 69,55       | 84,40                            | 84,40                                                                                            | 0,0033%  |
| 3.2.9                                                                                                        | 92456    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                    | M2                                                                                                                                                                                                                    | 3,72    | 165,87      | 201,28                           | 748,76                                                                                           | 0,0291%  |
| 3.2.10                                                                                                       | CPU 977  | Próprio | GRAUTEAMENTO COM CONCRETO USINADO FCK=50 MPA (REF. ITEM: 90281 SINAPI 04/2026)                                                                                                | M3                                                                                                                                                                                                                    | 0,19    | 568,37      | 689,72                           | 131,05                                                                                           | 0,0051%  |
| 3.2.11                                                                                                       | CPU 972  | Próprio | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM (REF. ITEM: 83730 SINAPI 01/2020)                                             | M2                                                                                                                                                                                                                    | 22,00   | 263,25      | 319,45                           | 7.027,90                                                                                         | 0,2730%  |
| 3.2.12                                                                                                       | 100984   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3                                                                                                                                                                                                                    | 1,70    | 9,93        | 12,05                            | 20,49                                                                                            | 0,0008%  |
| 3.2.13                                                                                                       | 95877    | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                            | M3XKM                                                                                                                                                                                                                 | 13,60   | 2,23        | 2,71                             | 36,86                                                                                            | 0,0014%  |



| ITEM  | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND    | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL          | PESO (%) |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------------------|----------------|----------|
| 3.3   |          |         | REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGA DO BOX 1 UTILIZANDO TECIDO DE FIBRA DE CARBONO                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |             |                    | R\$ 2.410,15   | 0,0936%  |
| 3.3.1 | CPU 973  | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL (REF. ITEM: 10111001 SIURB INFRA 01/2026)                                                                                                                                                                                                 | M2     | 4,24    | 412,61      | 500,70             | 2.122,97       | 0,0825%  |
| 3.3.2 | CPU 1169 | Próprio | APLICAÇÃO DE RESINA PRIMER E ESTRUTURANTE COMO PONTE DE ADERÊNCIA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (REF. ITEM: ET 75.05.0350 SCO 06/2026)                                                                                                                                       | M2     | 3,72    | 63,62       | 77,20              | 287,18         | 0,0112%  |
| 3.4   |          |         | REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |             |                    | R\$ 95.568,47  | 3,7107%  |
| 3.4.1 | CPU 974  | Próprio | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 100764 SINAPI 12/2024)                                                                                         | KG     | 3995,10 | 15,64       | 18,98              | 75.827,00      | 2,9441%  |
| 3.4.2 | 00001333 | SINAPI  | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                  | KG     | 247,36  | 8,34        | 9,49               | 2.347,45       | 0,0912%  |
| 3.4.3 | CPU 1170 | Próprio | CONECTORES ASTM A-325 5/8" COM ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 078048 SBC 06/2026)                                                                                                                                                                                                             | UN     | 160,00  | 11,06       | 13,42              | 2.147,20       | 0,0834%  |
| 3.4.4 | CPU 1171 | Próprio | CONECTORES ASTM A-325 3/4" COM ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 078048 SBC 06/2026)                                                                                                                                                                                                             | UN     | 240,00  | 16,28       | 19,76              | 4.742,40       | 0,1841%  |
| 3.4.5 | 97063    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                                                      | M2     | 74,10   | 18,30       | 22,21              | 1.645,76       | 0,0639%  |
| 3.4.6 | 00020193 | SINAPI  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)                                                                                  | M2XMES | 370,50  | 21,00       | 23,91              | 8.858,66       | 0,3440%  |
| 4     |          |         | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |             |                    | R\$ 402.253,04 | 15,6257% |
| 4.1   |          |         | CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |             |                    | R\$ 29.857,22  | 1,1594%  |
| 4.1.1 | 97740    | SINAPI  | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                | M3     | 0,81    | 2.196,62    | 2.665,60           | 2.159,14       | 0,0839%  |
| 4.1.2 | CPU 1087 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. (REF. ITEM: 92479 SINAPI 04/2026)                                                                                                                                                                                                     | M2     | 30,90   | 46,30       | 56,19              | 1.736,27       | 0,0674%  |
| 4.1.3 | CPU 1097 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 17 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). (REF. ITEM: 101948 SINAPI 04/2026)                                                                                                                           | M2     | 6,35    | 220,47      | 267,54             | 1.698,88       | 0,0660%  |
| 4.1.4 | 92760    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                                     | KG     | 123,11  | 13,27       | 16,10              | 1.982,07       | 0,0770%  |
| 4.1.5 | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                                    | KG     | 247,92  | 10,85       | 13,17              | 3.265,11       | 0,1267%  |
| 4.1.6 | 92764    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                                    | KG     | 951,14  | 8,71        | 10,57              | 10.053,55      | 0,3902%  |
| 4.1.7 | 92769    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                                                                                              | KG     | 22,20   | 12,68       | 15,39              | 341,66         | 0,0133%  |
| 4.1.8 | CPU 1099 | Próprio | PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103674 SINAPI 04/2026)                                                                                                                                                                                                         | M3     | 9,04    | 785,83      | 953,60             | 8.620,54       | 0,3349%  |
| 4.2   |          |         | METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |             |                    | R\$ 372.395,82 | 14,4663% |
| 4.2.1 | CPU 1102 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA EM VIDRO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, PINTURA E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 100763 SINAPI 12/2024)                                                  | UN     | 1,00    | 33.972,86   | 41.226,07          | 41.226,07      | 1,6015%  |
| 4.2.2 | CPU 1064 | Próprio | ESTRUTURA DE AÇO PARA MARQUISE METÁLICA DE COBERTURA COM REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF (REF. ITEM: 112870 SBC 04/2023)                                                                                                                                 | UN     | 1,00    | 29.023,52   | 35.220,04          | 35.220,04      | 1,3682%  |
| 4.2.3 | CPU 1119 | Próprio | ESTRUTURAS PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA TÉCNICA(REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2026)                 | UN     | 2,00    | 22.924,34   | 27.818,69          | 55.637,38      | 2,1613%  |
| 4.2.4 | CPU 1120 | Próprio | ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA SALA DE EXPOSIÇÃO 01 (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2026) | UN     | 1,00    | 44.774,27   | 54.333,58          | 54.333,58      | 2,1107%  |
| 4.2.5 | CPU 1121 | Próprio | ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA SALA MULTIUSO (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2026)        | UN     | 1,00    | 43.848,16   | 53.209,74          | 53.209,74      | 2,0670%  |
| 4.2.6 | CPU 1122 | Próprio | ESTRUTURA PARA COBERTURA E ELEVAÇÃO DE TESOURAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E PINTURA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA SALA DE EXPOSIÇÃO 02 (REF. ITEM: 104314 SINAPI 05/2026) | UN     | 1,00    | 106.528,27  | 129.272,06         | 129.272,06     | 5,0218%  |
| 4.2.7 | 00013279 | SINAPI  | CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                           | KG     | 102,28  | 30,03       | 34,19              | 3.496,95       | 0,1358%  |
| 5     |          |         | VEDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |             |                    | R\$ 109.808,00 | 4,2655%  |
| 5.1   | 89480    | SINAPI  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022                                                                                                                                                                               | M2     | 162,74  | 166,68      | 202,27             | 32.917,42      | 1,2787%  |
| 5.2   | CPU 900  | Próprio | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (REF. ITEM: 93204 SINAPI 03/2024)                                                                                                                                                                                                                  | M      | 229,62  | 74,09       | 89,91              | 20.645,13      | 0,8019%  |
| 5.3   | 96367    | SINAPI  | PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS                                                                                                       | M2     | 142,50  | 157,92      | 191,64             | 27.308,70      | 1,0608%  |
| 5.4   | CPU 1118 | Próprio | FECHAMENTO COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. (REF. ITEM: 96370 SINAPI 04/2026)                                                                                                                                   | M2     | 31,28   | 61,00       | 74,02              | 2.315,35       | 0,0899%  |
| 5.5   | 103356   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                                  | M2     | 371,03  | 59,13       | 71,75              | 26.621,40      | 1,0342%  |
| 6     |          |         | COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |             |                    | R\$ 288.573,66 | 11,2097% |



| ITEM   | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | UND | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL         | PESO (%) |
|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| 6.1    | 94216    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                          | M2  | 882,10   | 210,66      | 255,64             | 225.500,04    | 8,7596%  |
| 6.2    | 97736    | SINAPI  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024                                                                                                                            | M3  | 4,21     | 1.642,99    | 1.993,77           | 8.393,77      | 0,3261%  |
| 6.3    | CPU 1011 | Próprio | COBERTURA EM VIDRO LAMINADO 10MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100179 SBC 04/2026)                                                                                                                         | M2  | 53,19    | 479,39      | 581,74             | 30.942,75     | 1,2020%  |
| 6.4    | 94228    | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                | M   | 165,61   | 83,23       | 101,00             | 16.726,61     | 0,6497%  |
| 6.5    | 100327   | SINAPI  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                      | M   | 108,96   | 53,02       | 64,34              | 7.010,49      | 0,2723%  |
| 7      |          |         | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |             |                    | RS 288.440,50 | 11,2044% |
| 7.1    |          |         | PAREDE                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |             |                    | RS 253.605,70 | 9,8513%  |
| 7.1.1  | 87894    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                              | M2  | 233,45   | 7,78        | 9,44               | 2.203,77      | 0,0856%  |
| 7.1.2  | 87879    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                      | M2  | 632,38   | 5,04        | 6,12               | 3.870,17      | 0,1501%  |
| 7.1.3  | 87779    | SINAPI  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022                                                           | M2  | 233,45   | 83,04       | 100,77             | 23.524,76     | 0,9138%  |
| 7.1.4  | CPU 908  | Próprio | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (REF. ITEM: 89173 SINAPI 02/2024)           | M2  | 632,38   | 44,05       | 53,45              | 33.800,71     | 1,3130%  |
| 7.1.5  | CPU 909  | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ACETINADO DE DIMENSÕES 10X20 CM. (REF. ITEM: 87265 SINAPI 08/2022)                                                                                                                | M2  | 31,24    | 63,29       | 76,80              | 2.399,23      | 0,0932%  |
| 7.1.6  | CPU 910  | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 121581 SBC 10/2024)                                                              | M2  | 194,30   | 544,76      | 661,07             | 128.445,90    | 4,9896%  |
| 7.1.7  | CPU 1158 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4MM E ACABAMENTO EM PVDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REV. ITEM: 15.03.50 EMBASA 06/2025)                                                                                       | M2  | 72,98    | 244,77      | 297,03             | 21.677,25     | 0,8421%  |
| 7.1.8  | CPU 911  | Próprio | TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO REF. ELEFANTE IBRATIM OU SIMILAR (REF. ITEM: 120704 SBC 04/2026)                                                                                                                                              | M2  | 22,02    | 208,01      | 252,42             | 5.558,29      | 0,2159%  |
| 7.1.9  | CPU 1139 | Próprio | MOLDURA PARA REQUADRO EM GRANITO COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 120421 SBC 06/2026)                                                                                                                                           | M   | 101,50   | 142,17      | 172,52             | 17.510,78     | 0,6802%  |
| 7.1.10 | CPU 1161 | Próprio | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12816 ORSE 05/2026)                                                                                        | M2  | 106,74   | 112,83      | 136,92             | 14.614,84     | 0,5677%  |
| 7.2    |          |         | TETO                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |             |                    | RS 34.834,80  | 1,3531%  |
| 7.2.1  | 96114    | SINAPI  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                                                                         | M2  | 198,75   | 75,36       | 91,45              | 18.175,69     | 0,7060%  |
| 7.2.2  | CPU 912  | Próprio | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORANRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS (REF. ITEM: 12023 ORSE 03/2026) | M2  | 144,51   | 95,00       | 115,28             | 16.659,11     | 0,6472%  |
| 8      |          |         | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |             |                    | RS 178.024,87 | 6,9134%  |
| 8.1    | 88485    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                     | M2  | 2691,47  | 4,96        | 6,02               | 16.202,65     | 0,6284%  |
| 8.2    | 96131    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                    | M2  | 587,11   | 26,81       | 32,53              | 19.098,69     | 0,7419%  |
| 8.3    | 96135    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                                                      | M2  | 2.017,74 | 29,20       | 35,43              | 71.488,53     | 2,7771%  |
| 8.4    | 88489    | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                          | M2  | 2.691,47 | 14,17       | 17,20              | 46.293,28     | 1,7973%  |
| 8.5    | CPU 1129 | Próprio | APLICAÇÃO DE TEXTURA RÚSTICA (REF. ITEM: 13590 ORSE 04/2026)                                                                                                                                                                                  | M2  | 44,37    | 38,99       | 47,31              | 2.099,14      | 0,0815%  |
| 8.6    | 102489   | SINAPI  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                                                                                     | M2  | 193,73   | 33,46       | 40,60              | 7.865,44      | 0,3055%  |
| 8.7    | 102494   | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                                 | M2  | 6,00     | 79,75       | 96,78              | 580,68        | 0,0226%  |
| 8.8    | 98557    | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                                   | M2  | 53,32    | 54,11       | 65,66              | 3.500,99      | 0,1360%  |
| 8.9    | 88484    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                       | M2  | 198,75   | 6,02        | 7,31               | 1.452,86      | 0,0564%  |
| 8.10   | 88494    | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                       | M2  | 198,75   | 22,37       | 27,15              | 5.396,06      | 0,2095%  |
| 8.11   | 88488    | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                             | M2  | 198,75   | 16,78       | 20,36              | 4.046,55      | 0,1572%  |
| 9      |          |         | PISOS                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |             |                    | RS 175.880,18 | 6,8318%  |
| 9.1    | 90930    | SINAPI  | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021                                                               | M2  | 247,23   | 97,18       | 117,93             | 29.155,83     | 1,1325%  |
| 9.2    | 88477    | SINAPI  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                                                                                                                               | M2  | 129,53   | 34,94       | 42,40              | 5.492,07      | 0,2133%  |
| 9.3    | 104162   | SINAPI  | PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE          | M2  | 946,15   | 116,66      | 141,57             | 133.946,46    | 5,2030%  |



| ITEM    | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL                 | PESO (%)        |
|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 9.4     | CPU 915  | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF. ITEM: 4864 ORSE 03/2026)                              | M2  | 1,07   | 167,98      | 203,84             | 218,11                | 0,0085%         |
| 9.5     | CPU 914  | Próprio | PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) (REF. ITEM: 11902 ORSE 03/2026)                                                                                                                                             | M   | 7,31   | 163,29      | 198,15             | 1.448,48              | 0,0563%         |
| 9.6     | CPU 916  | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) (REF. ITEM: 11903 ORSE 03/2026)                                                                                                                                          | M   | 2,83   | 176,21      | 213,83             | 605,14                | 0,0235%         |
| 9.7     | CPU 1159 | Próprio | POLIMENTO DE PISO PARA ACABAMENTO (REF. ITEM: 8411 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                                        | M2  | 147,56 | 28,00       | 33,98              | 5.014,09              | 0,1947%         |
| 10      |          |         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             |                    | <b>R\$ 289.405,06</b> | <b>11,2424%</b> |
| 10.1    | 90796    | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                        | UN  | 7,00   | 744,78      | 903,79             | 6.326,53              | 0,2458%         |
| 10.2    | 90797    | SINAPI  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                        | UN  | 3,00   | 750,41      | 910,62             | 2.731,86              | 0,1061%         |
| 10.3    | CPU 1143 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (INCLUSO CHAPA ANTI-IMPACTO E PUXADOR PARA PCD) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 90797 SINAPI 05/2026) | UN  | 4,00   | 1.151,09    | 1.396,85           | 5.587,40              | 0,2171%         |
| 10.4    | CPU 934  | Próprio | PORTA DE MADEIRA DE CORRER, INCLUSO - CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA (INTERNA E EXTERNA), DE CORRER, ACABAMENTO MELAMÍNICO (REF. ITEM: 11610 ORSE 03/2026)                                                                                            | UN  | 1,00   | 869,98      | 1.055,72           | 1.055,72              | 0,0410%         |
| 10.5    | 100702   | SINAPI  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025                                                                                                                        | M2  | 15,75  | 391,27      | 474,81             | 7.478,26              | 0,2905%         |
| 10.6    | CPU 920  | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS E FECHADURA, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 8MM, COM BANDEIRA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11946 ORSE 02/2026)                                        | M2  | 20,16  | 645,41      | 783,21             | 15.789,51             | 0,6134%         |
| 10.7    | CPU 1142 | Próprio | MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA, COM BRAÇO REGULÁVEL, FORÇA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 140038 SBC 05/2026)                                                                                                       | UN  | 4,00   | 434,93      | 527,79             | 2.111,16              | 0,0820%         |
| 10.8    | CPU 1141 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAXIN-AR, VIDRO TEMPERADO 6MM, COM BANDEIRA FIXA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11940 ORSE 04/2026)                                                                               | M2  | 40,40  | 622,49      | 755,39             | 30.517,76             | 1,1855%         |
| 10.9    | CPU 1179 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 94570 SINAPI 06/2026)                              | M2  | 8,40   | 284,69      | 345,47             | 2.901,95              | 0,1127%         |
| 10.10   | 102179   | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025                                                                                                                                                                              | M2  | 2,08   | 370,92      | 450,11             | 936,23                | 0,0364%         |
| 10.11   | CPU 930  | Próprio | BRISSE TIPO "COLMÉIA" EM ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9074 ORSE 03/2026)                                                                                                     | M2  | 165,99 | 931,01      | 1.129,78           | 187.532,18            | 7,2850%         |
| 10.12   | CPU 1140 | Próprio | GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"x2" HORIZONTAIS A CADA 5CM E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1 1/2" X 1 1/2" - FIXADO COM REBITE (REF. ITEM: 12093 ORSE 05/2026)   | M2  | 15,58  | 507,61      | 615,98             | 9.596,97              | 0,3728%         |
| 10.13   | CPU 1146 | Próprio | PORTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE CORRER, VAZADO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"x2" HORIZONTAIS (REF. ITEM: 12219 ORSE 05/2026)                                                                                           | M2  | 22,80  | 417,09      | 506,14             | 11.539,99             | 0,4483%         |
| 10.14   | CPU 1001 | Próprio | PORTA DE ABIR EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA, 70X170 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (REF. ITEM: 106318 SINAPI 04/2026)                                                                                                                                      | UN  | 3,00   | 675,64      | 819,89             | 2.459,67              | 0,0955%         |
| 10.15   | CPU 1172 | Próprio | LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12056 ORSE 05/2026)                                                                                                                                                                 | UN  | 11,00  | 212,75      | 258,17             | 2.839,87              | 0,1103%         |
| 11      |          |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |             |                    | <b>R\$ 404.722,99</b> | <b>15,7196%</b> |
| 11.1    |          |         | <b>ELETRODUTOS RÍGIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |             |                    | <b>R\$ 7.887,32</b>   | <b>0,3063%</b>  |
| 11.1.1  | CPU 1060 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95739 SINAPI 06/2026)                                                                                                                 | UN  | 32,00  | 7,23        | 8,77               | 280,64                | 0,0109%         |
| 11.1.2  | CPU 1061 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95740 SINAPI 06/2026)                                                                                                                 | UN  | 3,00   | 8,35        | 10,13              | 30,39                 | 0,0012%         |
| 11.1.3  | 95766    | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                                                    | UN  | 4,00   | 32,47       | 39,40              | 157,60                | 0,0061%         |
| 11.1.4  | 93022    | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                       | UN  | 1,00   | 57,19       | 69,40              | 69,40                 | 0,0027%         |
| 11.1.5  | 93024    | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                           | UN  | 3,00   | 60,14       | 72,98              | 218,94                | 0,0085%         |
| 11.1.6  | 91866    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                   | M   | 6,92   | 9,30        | 11,29              | 78,13                 | 0,0030%         |
| 11.1.7  | 91870    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                 | M   | 156,55 | 14,08       | 17,09              | 2.675,44              | 0,1039%         |
| 11.1.8  | 91867    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                   | M   | 11,31  | 11,26       | 13,66              | 154,49                | 0,0060%         |
| 11.1.9  | 91871    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                 | M   | 16,73  | 16,03       | 19,45              | 325,40                | 0,0126%         |
| 11.1.10 | 91873    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                               | M   | 7,91   | 24,75       | 30,03              | 237,54                | 0,0092%         |
| 11.1.11 | CPU 1062 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 2 1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91873 SINAPI 06/2026)                                                                                                | M   | 5,71   | 44,34       | 53,81              | 307,26                | 0,0119%         |
| 11.1.12 | CPU 1063 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91869 SINAPI 06/2026)                                                                                                      | M   | 37,84  | 47,63       | 57,80              | 2.187,15              | 0,0849%         |



| ITEM    | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                      | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL                | PESO (%)       |
|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 11.1.13 | CPU 1065 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91873 SINAPI 06/2026)           | M   | 2,00   | 52,40       | 63,59              | 127,18               | 0,0049%        |
| 11.1.14 | 91878    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | UN  | 64,00  | 6,35        | 7,71               | 493,44               | 0,0191%        |
| 11.1.15 | 91879    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | UN  | 6,00   | 7,78        | 9,44               | 56,64                | 0,0022%        |
| 11.1.16 | 93015    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021        | UN  | 2,00   | 32,59       | 39,55              | 79,10                | 0,0031%        |
| 11.1.17 | 91881    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | UN  | 8,00   | 12,40       | 15,05              | 120,40               | 0,0047%        |
| 11.1.18 | 93016    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021            | UN  | 6,00   | 39,58       | 48,03              | 288,18               | 0,0112%        |
| 11.2    |          |         | <b>ELETRODUTO FLEXÍVEL</b>                                                                                                                                     |     |        |             |                    | <b>R\$ 1.352,51</b>  | <b>0,0525%</b> |
| 11.2.1  | 91831    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M   | 59,74  | 18,66       | 22,64              | 1.352,51             | 0,0525%        |
| 11.3    |          |         | <b>ELETROCALHA E TRILHO ELETRIFICADO</b>                                                                                                                       |     |        |             |                    | <b>R\$ 20.156,02</b> | <b>0,7829%</b> |
| 11.3.1  | 97240    | SINAPI  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023              | M   | 154,20 | 99,24       | 120,43             | 18.570,31            | 0,7213%        |
| 11.3.2  | 97317    | SINAPI  | TÉ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023           | UN  | 7,00   | 97,64       | 118,49             | 829,43               | 0,0322%        |
| 11.3.3  | CPU 1077 | Próprio | CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11549 ORSE 05/2026)                              | un  | 2,00   | 29,27       | 35,52              | 71,04                | 0,0028%        |
| 11.3.4  | CPU 1078 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO (REF. ITEM: 059874 SBC 06/2026)                                                                                     | UN  | 37,00  | 15,26       | 18,52              | 685,24               | 0,0266%        |
| 11.4    |          |         | <b>CAIXAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, QUADROS E SENSORES</b>                                                                                                      |     |        |             |                    | <b>R\$ 16.744,16</b> | <b>0,6504%</b> |
| 11.4.1  | CPU 1071 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8896 ORSE 04/2026)                                 | un  | 15,00  | 56,55       | 68,62              | 1.029,30             | 0,0400%        |
| 11.4.2  | 91953    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                    | UN  | 13,00  | 29,65       | 35,98              | 467,74               | 0,0182%        |
| 11.4.3  | 91959    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | UN  | 4,00   | 44,87       | 54,45              | 217,80               | 0,0085%        |
| 11.4.4  | 91975    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | UN  | 1,00   | 80,03       | 97,12              | 97,12                | 0,0038%        |
| 11.4.5  | 91973    | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023              | UN  | 4,00   | 93,19       | 113,09             | 452,36               | 0,0176%        |
| 11.4.6  | 92000    | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN  | 3,00   | 30,96       | 37,57              | 112,71               | 0,0044%        |
| 11.4.7  | 92008    | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                              | UN  | 42,00  | 47,44       | 57,57              | 2.417,94             | 0,0939%        |
| 11.4.8  | 91996    | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN  | 7,00   | 35,31       | 42,85              | 299,95               | 0,0116%        |
| 11.4.9  | 92004    | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                              | UN  | 15,00  | 56,19       | 68,19              | 1.022,85             | 0,0397%        |
| 11.4.10 | 91992    | SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | UN  | 1,00   | 46,53       | 56,46              | 56,46                | 0,0022%        |
| 11.4.11 | CPU 1072 | Próprio | PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUSIVE ATERRAMENTO (REF. ITEM: 3396 ORSE 04/2026)                                                                | UN  | 1,00   | 304,74      | 369,80             | 369,80               | 0,0144%        |
| 11.4.12 | 97598    | SINAPI  | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                     | UN  | 5,00   | 57,21       | 69,42              | 347,10               | 0,0135%        |
| 11.4.13 | CPU 1089 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12222 ORSE 04/2026) | UN  | 2,00   | 169,60      | 205,81             | 411,62               | 0,0160%        |
| 11.4.14 | CPU 1090 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12225 ORSE 04/2026) | UN  | 1,00   | 609,51      | 739,64             | 739,64               | 0,0287%        |
| 11.4.15 | CPU 1091 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF. ITEM: 12227 ORSE 04/2026) | UN  | 4,00   | 816,39      | 990,69             | 3.962,76             | 0,1539%        |
| 11.4.16 | CPU 1104 | Próprio | CONJUNTO CONTROLADOR DMX PARA COMANDO DE LUMINÁRIAS RGB E RGBW, INCLUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO (REF. ITEM: 12176 ORSE 04/2026)                                    | UN  | 1,00   | 3.905,24    | 4.739,01           | 4.739,01             | 0,1841%        |
| 11.5    |          |         | <b>AR CONDICIONADO</b>                                                                                                                                         |     |        |             |                    | <b>R\$ 93.001,32</b> | <b>3,6128%</b> |
| 11.5.1  | 103245   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                             | UN  | 3,00   | 1.781,41    | 2.161,74           | 6.485,22             | 0,2519%        |
| 11.5.2  | 103248   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                            | UN  | 4,00   | 2.042,92    | 2.479,08           | 9.916,32             | 0,3852%        |



| ITEM    | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL                 | PESO (%)       |
|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 11.5.3  | 103262   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE                                                                                                                                                                             | UN  | 6,00    | 7.183,21    | 8.716,83           | 52.300,98             | 2,0317%        |
| 11.5.4  | 103266   | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                                                                                              | UN  | 2,00    | 10.011,87   | 12.149,40          | 24.298,80             | 0,9439%        |
| 11.6    |          |         | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |             |                    | <b>R\$ 185.338,50</b> | <b>7,1998%</b> |
| 11.6.1  | 97605    | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                                                               | UN  | 5,00    | 71,30       | 86,52              | 432,60                | 0,0168%        |
| 11.6.2  | CPU 1080 | Próprio | POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO ST1301( STARLUMEN OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13159 ORSE 04/2026)                                                                                                                          | un  | 3,00    | 126,20      | 153,14             | 459,42                | 0,0178%        |
| 11.6.3  | CPU 1082 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 1X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11952 ORSE 04/2026)                                                                                                | un  | 4,00    | 209,45      | 254,17             | 1.016,68              | 0,0395%        |
| 11.6.4  | CPU 1081 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11952 ORSE 04/2026)                                                                                                 | un  | 23,00   | 189,40      | 229,84             | 5.286,32              | 0,2053%        |
| 11.6.5  | CPU 1083 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30 (REF. ITEM: 12090 ORSE 04/2026)                                                                                                                                                       | un  | 38,00   | 442,41      | 536,86             | 20.400,68             | 0,7925%        |
| 11.6.6  | CPU 1084 | Próprio | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 105548 SINAPI 06/2026)                                                                                                                                                                                                       | M   | 102,16  | 44,23       | 53,67              | 5.482,93              | 0,2130%        |
| 11.6.7  | CPU 1085 | Próprio | PROJETOR LINEAR ILUMWALL 3, 60W RGB.FOTOMETRIA ASSIMÉTRICA 10X60° ESTANQUEIDADE IP66.PROT.CONTRA IMPACTO VIDRO IK05 - RGB,COMP. 1000MM.CORPO EM ALUM. EXTRUDADORAL 9023, CRI=70, 120-277 V. FATOR DE POT>0.90. PROT.DE SURTO DE 4KV, 50.000HORAS DE VIDA. (REF. ITEM: 12175 ORSE 04/2026) | un  | 23,00   | 3.355,02    | 4.071,32           | 93.640,36             | 3,6376%        |
| 11.6.8  | CPU 1100 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO - NO MÍNIMO 50X50MM (REF. ITEM: 12089 ORSE 04/2026)                                                                                                                                                                                      | M   | 267,00  | 109,38      | 132,73             | 35.438,91             | 1,3767%        |
| 11.6.9  | CPU 1419 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOTS DIRECIONÁVEIS (SEGUNDO PROJETO) INCLUSIVE LÂMPADA PAR 30 DE 35W (REF. ITEM: 12089 ORSE 04/2026)                                                                                                                                                        | UN  | 94,00   | 132,28      | 160,52             | 15.088,88             | 0,5862%        |
| 11.6.10 | CPU 1103 | Próprio | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA. (REF. ITEM: 7715 ORSE 04/2026)                                                                                   | UN  | 14,00   | 476,29      | 577,98             | 8.091,72              | 0,3143%        |
| 11.7    |          |         | <b>FIACÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |             |                    | <b>R\$ 63.895,70</b>  | <b>2,4801%</b> |
| 11.7.1  | 101562   | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                                                           | M   | 77,14   | 32,04       | 38,88              | 2.999,20              | 0,1165%        |
| 11.7.2  | 101563   | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                                                           | M   | 143,00  | 45,25       | 54,91              | 7.852,13              | 0,3050%        |
| 11.7.3  | 101565   | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025                                                                                                                           | M   | 8,96    | 93,50       | 113,46             | 1.016,60              | 0,0395%        |
| 11.7.4  | 91924    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                           | M   | 1075,76 | 3,64        | 4,42               | 4.754,86              | 0,1843%        |
| 11.7.5  | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                           | M   | 3531,16 | 5,29        | 6,42               | 22.670,05             | 0,8793%        |
| 11.7.6  | 91928    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                             | M   | 347,59  | 8,22        | 9,97               | 3.465,47              | 0,1346%        |
| 11.7.7  | 91930    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                             | M   | 58,50   | 11,50       | 13,96              | 816,66                | 0,0317%        |
| 11.7.8  | 91932    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                            | M   | 588,56  | 20,68       | 25,10              | 14.772,86             | 0,5736%        |
| 11.7.9  | 101886   | SINAPI  | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                        | M   | 233,30  | 19,60       | 23,78              | 5.547,87              | 0,2155%        |
| 11.8    |          |         | <b>DISJUNTORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |             |                    | <b>R\$ 8.378,34</b>   | <b>0,3254%</b> |
| 11.8.1  | 93653    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                             | UN  | 38,00   | 13,05       | 15,84              | 601,92                | 0,0234%        |
| 11.8.2  | 93654    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                             | UN  | 2,00    | 13,05       | 15,84              | 31,68                 | 0,0012%        |
| 11.8.3  | 93655    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                             | UN  | 1,00    | 14,03       | 17,03              | 17,03                 | 0,0007%        |
| 11.8.4  | 93656    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                             | UN  | 6,00    | 15,02       | 18,23              | 109,38                | 0,0042%        |
| 11.8.5  | 93657    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                             | UN  | 2,00    | 16,66       | 20,22              | 40,44                 | 0,0016%        |
| 11.8.6  | 93658    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                             | UN  | 2,00    | 23,88       | 28,98              | 57,96                 | 0,0023%        |
| 11.8.7  | 93668    | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                              | UN  | 3,00    | 79,24       | 96,16              | 288,48                | 0,0112%        |
| 11.8.8  | 93670    | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                                                                              | UN  | 2,00    | 85,15       | 103,33             | 206,66                | 0,0080%        |



| ITEM    | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                    | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL                | PESO (%)       |
|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 11.8.9  | 93671    | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                 | UN  | 1,00   | 89,90       | 109,09             | 109,09               | 0,0042%        |
| 11.8.10 | 93672    | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                 | UN  | 3,00   | 97,29       | 118,06             | 354,18               | 0,0138%        |
| 11.8.11 | 93673    | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                 | UN  | 2,00   | 106,87      | 129,69             | 259,38               | 0,0101%        |
| 11.8.12 | 101896   | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                          | UN  | 3,00   | 704,30      | 854,67             | 2.564,01             | 0,0996%        |
| 11.8.13 | CPU 1094 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93674 SINAPI 06/2026)                                                            | UN  | 1,00   | 144,32      | 175,13             | 175,13               | 0,0068%        |
| 11.8.14 | CPU 1096 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93675 SINAPI 06/2026)                                                            | UN  | 1,00   | 152,42      | 184,96             | 184,96               | 0,0072%        |
| 11.8.15 | 93676    | SINAPI  | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                | UN  | 1,00   | 195,01      | 236,64             | 236,64               | 0,0092%        |
| 11.8.16 | 97711    | SINAPI  | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                | UN  | 3,00   | 211,32      | 256,44             | 769,32               | 0,0299%        |
| 11.8.17 | CPU 1093 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 93676 SINAPI 06/2026)                                                         | UN  | 1,00   | 210,91      | 255,94             | 255,94               | 0,0099%        |
| 11.8.18 | 106027   | SINAPI  | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                    | UN  | 4,00   | 83,81       | 101,70             | 406,80               | 0,0158%        |
| 11.8.19 | CPU 1173 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR, DR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 101896 SINAPI 05/2026)                                                           | UN  | 2,00   | 704,30      | 854,67             | 1.709,34             | 0,0664%        |
| 11.9    |          |         | <b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>                                                                                                                                              |     |        |             |                    | <b>R\$ 7.969,12</b>  | <b>0,3093%</b> |
| 11.9.1  | 91939    | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | UN  | 21,00  | 35,59       | 43,19              | 906,99               | 0,0352%        |
| 11.9.2  | 91992    | SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN  | 21,00  | 46,53       | 56,46              | 1.185,66             | 0,0461%        |
| 11.9.3  | 91870    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | M   | 3,11   | 14,08       | 17,09              | 53,15                | 0,0021%        |
| 11.9.4  | CPU 1147 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 95739 SINAPI 06/2026)                                      | UN  | 1,00   | 8,03        | 9,74               | 9,74                 | 0,0004%        |
| 11.9.5  | CPU 1148 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 104445 SINAPI 06/2026)                                               | UN  | 2,00   | 4,06        | 4,93               | 9,86                 | 0,0004%        |
| 11.9.6  | 91852    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M   | 88,05  | 9,98        | 12,11              | 1.066,29             | 0,0414%        |
| 11.9.7  | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                              | M   | 735,45 | 5,29        | 6,42               | 4.721,59             | 0,1831%        |
| 11.9.8  | 93653    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                | UN  | 1,00   | 13,05       | 15,84              | 15,84                | 0,0006%        |
| 12      |          |         | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                          |     |        |             |                    | <b>R\$ 73.670,17</b> | <b>2,8618%</b> |
| 12.1    |          |         | <b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>                                                                                                                                                  |     |        |             |                    | <b>R\$ 23.461,30</b> | <b>0,9114%</b> |
| 12.1.1  | 89580    | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                      | M   | 165,06 | 71,44       | 86,69              | 14.309,05            | 0,5559%        |
| 12.1.2  | 104169   | SINAPI  | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                             | UN  | 8,00   | 151,49      | 183,83             | 1.470,64             | 0,0571%        |
| 12.1.3  | 104168   | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                         | UN  | 24,00  | 122,77      | 148,98             | 3.575,52             | 0,1389%        |
| 12.1.4  | 104174   | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                    | UN  | 16,00  | 193,75      | 235,12             | 3.761,92             | 0,1461%        |
| 12.1.5  | 97896    | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                                                                | UN  | 1,00   | 283,62      | 344,17             | 344,17               | 0,0134%        |
| 12.2    |          |         | <b>LOUÇAS E BANCADAS</b>                                                                                                                                                     |     |        |             |                    | <b>R\$ 50.208,87</b> | <b>1,9504%</b> |
| 12.2.1  | 103011   | SINAPI  | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                          | UN  | 1,00   | 98,81       | 119,91             | 119,91               | 0,0047%        |
| 12.2.2  | CPU 957  | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" (REF. ITEM: 928 ORSE 03/2026)                                                                         | UN  | 1,00   | 84,40       | 102,42             | 102,42               | 0,0040%        |
| 12.2.3  | 102113   | SINAPI  | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS                                                    | UN  | 1,00   | 1.352,45    | 1.641,20           | 1.641,20             | 0,0638%        |
| 12.2.4  | 86931    | SINAPI  | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                            | UN  | 7,00   | 544,69      | 660,98             | 4.626,86             | 0,1797%        |
| 12.2.5  | 100860   | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                     | UN  | 1,00   | 152,37      | 184,90             | 184,90               | 0,0072%        |
| 12.2.6  | 100859   | SINAPI  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                           | UN  | 2,00   | 1.082,63    | 1.313,77           | 2.627,54             | 0,1021%        |
| 12.2.7  | CPU 958  | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUMNA, C/ SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMÁTICA (REF. ITEM: 7350 ORSE 03/2026) | UN  | 4,00   | 604,90      | 734,05             | 2.936,20             | 0,1141%        |



| ITEM      | CÓDIGO   | BANCO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL               | PESO (%)       |
|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 12.2.8    | 36796    | SINAPI-I | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                           | UN  | 7,00   | 203,32      | 231,46             | 1.620,22            | 0,0629%        |
| 12.2.9    | CPU 959  | Próprio  | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=3CM - ACABAMENTO ESCOVADO (REF. ITEM: 13664 ORSE 03/2026)                                                                                                                                                        | M2  | 10,34  | 558,98      | 678,32             | 7.013,83            | 0,2725%        |
| 12.2.10   | 86936    | SINAPI   | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                              | UN  | 1,00   | 604,51      | 733,57             | 733,57              | 0,0285%        |
| 12.2.11   | 86909    | SINAPI   | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                       | UN  | 1,00   | 179,05      | 217,28             | 217,28              | 0,0084%        |
| 12.2.12   | 100868   | SINAPI   | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                               | UN  | 9,00   | 389,27      | 472,38             | 4.251,42            | 0,1652%        |
| 12.2.13   | CPU 960  | Próprio  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 106770 SINAPI 04/2026)                                                                                                       | UN  | 8,00   | 297,73      | 361,30             | 2.890,40            | 0,1123%        |
| 12.2.14   | CPU 961  | Próprio  | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (REF. ITEM: 9718 ORSE 03/2026)                                                                                                                                                                      | M2  | 4,12   | 576,67      | 699,79             | 2.883,13            | 0,1120%        |
| 12.2.15   | 102607   | SINAPI   | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                                                   | UN  | 2,00   | 487,45      | 591,52             | 1.183,04            | 0,0460%        |
| 12.2.16   | CPU 931  | Próprio  | DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO ESCOVADO, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (REF. ITEM: 13318 ORSE 03/2026)                                                                                                                            | M2  | 7,99   | 668,70      | 811,47             | 6.483,65            | 0,2519%        |
| 12.2.17   | 100875   | SINAPI   | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                  | UN  | 1,00   | 1.115,43    | 1.353,57           | 1.353,57            | 0,0526%        |
| 12.2.18   | CPU 1155 | Próprio  | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA. INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODÁPIA (BWC FEM.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86894 SINAPI 06/2026)                                             | UN  | 1,00   | 1.617,29    | 1.962,58           | 1.962,58            | 0,0762%        |
| 12.2.19   | CPU 1156 | Próprio  | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA. INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODÁPIA (BWC MASC.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86894 SINAPI 06/2026)                                            | UN  | 1,00   | 1.660,29    | 2.014,76           | 2.014,76            | 0,0783%        |
| 12.2.20   | CPU 1157 | Próprio  | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM CUBA INTEGRADA. INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E RODÁPIA (LAVABO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 86894 SINAPI 06/2026)                                               | UN  | 1,00   | 1.031,82    | 1.252,11           | 1.252,11            | 0,0486%        |
| 12.2.21   | 86920    | SINAPI   | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                          | UN  | 1,00   | 897,34      | 1.088,92           | 1.088,92            | 0,0423%        |
| 12.2.22   | CPU 1162 | Próprio  | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11148 ORSE 05/2026)                                                                                                                   | UN  | 3,00   | 290,50      | 352,52             | 1.057,56            | 0,0411%        |
| 12.2.23   | CPU 1163 | Próprio  | EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11316 ORSE 05/2026)                                                                                                                                    | UN  | 2,00   | 482,07      | 584,99             | 1.169,98            | 0,0454%        |
| 12.2.24   | CPU 1165 | Próprio  | BARRA DE APOIO RETRÁTIL AÇO CROMADO 73CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 202324 SBC 06/2026)                                                                                                                                               | UN  | 2,00   | 327,08      | 396,91             | 793,82              | 0,0308%        |
| <b>13</b> |          |          | <b>PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO - PCI</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |             |                    | <b>RS 59.654,15</b> | <b>2,3174%</b> |
| 13.1      | 101909   | SINAPI   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                                                                       | UN  | 7,00   | 315,98      | 383,44             | 2.684,08            | 0,1043%        |
| 13.2      | 101905   | SINAPI   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                                                          | UN  | 1,00   | 279,73      | 339,45             | 339,45              | 0,0132%        |
| 13.3      | CPU 1004 | Próprio  | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 105555 SINAPI 04/2026)                                                                                                                     | UN  | 21,00  | 155,72      | 188,97             | 3.968,37            | 0,1542%        |
| 13.4      | 00037539 | SINAPI   | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                        | UN  | 25,00  | 30,00       | 34,15              | 853,75              | 0,0332%        |
| 13.5      | 92367    | SINAPI   | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                       | M   | 80,00  | 99,77       | 121,07             | 9.685,60            | 0,3763%        |
| 13.6      | 92368    | SINAPI   | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                           | M   | 6,00   | 131,35      | 159,39             | 956,34              | 0,0372%        |
| 13.7      | CPU 1005 | Próprio  | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES (REF. ITEM: 12996 ORSE 03/2026)                              | UN  | 1,00   | 3.547,57    | 4.304,98           | 4.304,98            | 0,1672%        |
| 13.8      | CPU 1006 | Próprio  | HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPAS EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA - INCLUSO REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" (REF. ITEM: 11894 ORSE 03/2026) | UN  | 1,00   | 1.096,67    | 1.330,81           | 1.330,81            | 0,0517%        |
| 13.9      | 105207   | SINAPI   | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                               | UN  | 6,00   | 357,63      | 433,98             | 2.603,88            | 0,1012%        |
| 13.10     | 105205   | SINAPI   | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                           | UN  | 12,00  | 255,61      | 310,18             | 3.722,16            | 0,1446%        |
| 13.11     | 92642    | SINAPI   | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                | UN  | 4,00   | 216,29      | 262,47             | 1.049,88            | 0,0408%        |
| 13.12     | 92644    | SINAPI   | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                                    | UN  | 4,00   | 274,02      | 332,52             | 1.330,08            | 0,0517%        |
| 13.13     | 92936    | SINAPI   | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026                                                                                      | UN  | 3,00   | 155,50      | 188,70             | 566,10              | 0,0220%        |



| ITEM   | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL                | PESO (%)       |
|--------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 13.14  | CPU 1008 | Próprio | REGISTRO DE FERRO FECHO RÁPIDO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 10339 ORSE 03/2026)                                                                             | UN  | 2,00   | 230,93      | 280,23             | 560,46               | 0,0218%        |
| 13.15  | 94500    | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                         | UN  | 3,00   | 401,32      | 487,00             | 1.461,00             | 0,0568%        |
| 13.16  | CPU 1009 | Próprio | BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H, HMAN= 50 M.C.A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11172 ORSE 03/2026)                                             | UN  | 3,00   | 6.657,66    | 8.079,07           | 24.237,21            | 0,9415%        |
| 14     |          |         | <b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                                                                                                                                 |     |        |             |                    | <b>R\$ 47.711,71</b> | <b>1,8521%</b> |
| 14.1   |          |         | <b>ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS</b>                                                                                                                                           |     |        |             |                    | <b>R\$ 1.164,71</b>  | <b>0,0452%</b> |
| 14.1.1 | CPU 594  | Próprio | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8443 ORSE 12/2025)                                               | UN  | 1,00   | 24,37       | 29,57              | 29,57                | 0,0011%        |
| 14.1.2 | CPU 805  | Próprio | FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 9533 ORSE 02/2026)                                                                                                 | UN  | 1,00   | 14,22       | 17,26              | 17,26                | 0,0007%        |
| 14.1.3 | CPU 804  | Próprio | TÊ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF: 8113 ORSE 02/2026)                                                                                                             | UN  | 7,00   | 36,17       | 43,89              | 307,23               | 0,0119%        |
| 14.1.4 | CPU 1131 | Próprio | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 072328 AGETOP CIVIL 04/2026)                                                                      | UN  | 1,00   | 8,46        | 10,27              | 10,27                | 0,0004%        |
| 14.1.5 | CPU 1020 | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 9084057 SIURB 01/2026)                                                                        | UN  | 31,00  | 7,27        | 8,82               | 273,42               | 0,0106%        |
| 14.1.6 | CPU 1132 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 15.018.0940-A EMOP 06/2026)                                       | UN  | 8,00   | 16,17       | 19,62              | 156,96               | 0,0061%        |
| 14.1.7 | CPU 1133 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 97278 SINAPI 06/2026) | UN  | 2,00   | 38,07       | 46,20              | 92,40                | 0,0036%        |
| 14.1.8 | 00044336 | SINAPI  | EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)                                                           | UN  | 80,00  | 3,05        | 3,47               | 277,60               | 0,0108%        |
| 14.2   |          |         | <b>ELETROCALHAS E PERFILADOS</b>                                                                                                                                              |     |        |             |                    | <b>R\$ 7.664,58</b>  | <b>0,2977%</b> |
| 14.2.1 | CPU 795  | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM (REF. ITEM: 762 ORSE 02/2026)                                                                                  | M   | 154,00 | 41,01       | 49,77              | 7.664,58             | 0,2977%        |
| 14.3   |          |         | <b>ELETRODUTOS</b>                                                                                                                                                            |     |        |             |                    | <b>R\$ 3.013,32</b>  | <b>0,1170%</b> |
| 14.3.1 | 93008    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                           | M   | 9,34   | 20,85       | 25,30              | 236,30               | 0,0092%        |
| 14.3.2 | 91863    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | M   | 120,79 | 12,67       | 15,38              | 1.857,75             | 0,0721%        |
| 14.3.3 | 91864    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M   | 3,39   | 17,11       | 20,76              | 70,38                | 0,0027%        |
| 14.3.4 | 91855    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | M   | 7,32   | 12,39       | 15,04              | 110,09               | 0,0043%        |
| 14.3.5 | 91854    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | M   | 56,44  | 10,79       | 13,09              | 738,80               | 0,0287%        |
| 14.4   |          |         | <b>CAIXAS DE EMBUTIR E TOMADAS</b>                                                                                                                                            |     |        |             |                    | <b>R\$ 6.344,05</b>  | <b>0,2464%</b> |
| 14.4.1 | 91939    | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN  | 30,00  | 35,59       | 43,19              | 1.295,70             | 0,0503%        |
| 14.4.2 | 91941    | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | UN  | 16,00  | 13,25       | 16,08              | 257,28               | 0,0100%        |
| 14.4.3 | 91944    | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | UN  | 1,00   | 16,80       | 20,39              | 20,39                | 0,0008%        |
| 14.4.4 | 00038104 | SINAPI  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                   | UN  | 57,00  | 25,22       | 28,71              | 1.636,47             | 0,0636%        |
| 14.4.5 | 98307    | SINAPI  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                                   | UN  | 37,00  | 50,12       | 60,82              | 2.250,34             | 0,0874%        |
| 14.4.6 | CPU 1023 | Próprio | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 7817 ORSE 03/2026)                                                                     | UN  | 7,00   | 70,44       | 85,48              | 598,36               | 0,0232%        |
| 14.4.7 | CPU 1024 | Próprio | TOMADA PARA LÓGICA, COM 6 CONECTORES RJ45, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (REF. ITEM: C4920 SEINFRA 028)                                                                           | UN  | 1,00   | 235,28      | 285,51             | 285,51               | 0,0111%        |
| 14.5   |          |         | <b>DERIVAÇÕES PARA ELETRODUTOS</b>                                                                                                                                            |     |        |             |                    | <b>R\$ 2.934,44</b>  | <b>0,1139%</b> |
| 14.5.1 | 91893    | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | UN  | 1,00   | 19,25       | 23,36              | 23,36                | 0,0009%        |
| 14.5.2 | CPU 1025 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM: 91908 SINAPI 04/2025)                                               | UN  | 6,00   | 20,93       | 25,40              | 152,40               | 0,0059%        |
| 14.5.3 | 91890    | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | UN  | 40,00  | 15,46       | 18,76              | 750,40               | 0,0292%        |
| 14.5.4 | CPU 1026 | Próprio | CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11343 ORSE 03/2026)                                              | UN  | 4,00   | 8,95        | 10,86              | 43,44                | 0,0017%        |
| 14.5.5 | 91876    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN  | 2,00   | 11,40       | 13,83              | 27,66                | 0,0011%        |
| 14.5.6 | CPU 1027 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 374 ORSE 03/2026)                                                   | UN  | 12,00  | 9,64        | 11,70              | 140,40               | 0,0054%        |
| 14.5.7 | 91875    | SINAPI  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | UN  | 83,00  | 9,46        | 11,48              | 952,84               | 0,0370%        |
| 14.5.8 | CPU 1028 | Próprio | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11817 ORSE 03/2026)                                                                                        | UN  | 2,00   | 12,04       | 14,61              | 29,22                | 0,0011%        |
| 14.5.9 | CPU 1029 | Próprio | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 11816 ORSE 03/2026)                                                                                      | UN  | 64,00  | 10,49       | 12,73              | 814,72               | 0,0316%        |
| 14.6   |          |         | <b>DERIVAÇÕES DE PERFILADOS E CONDULETES</b>                                                                                                                                  |     |        |             |                    | <b>R\$ 1.779,98</b>  | <b>0,0691%</b> |



| ITEM                                                                              | CÓDIGO   | BANCO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                           | UND | QUANT.  | VALOR UNIT.        | VALOR UNIT. C/ BDI      | TOTAL                | PESO (%)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 14.6.1                                                                            | 95802    | SINAPI  | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026   | UN  | 1,00    | 48,37              | 58,70                   | 58,70                | 0,0023%        |
| 14.6.2                                                                            | 95801    | SINAPI  | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN  | 32,00   | 44,33              | 53,79                   | 1.721,28             | 0,0669%        |
| 14.7                                                                              |          |         | <b>FIXAÇÕES ELÉTRICAS E QUADROS</b>                                                                                                 |     |         |                    |                         | <b>R\$ 24.810,63</b> | <b>0,9627%</b> |
| 14.7.1                                                                            | CPU 1136 | Próprio | PORCA E ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: C0481 SEINFRA 028)                                        | UN  | 498,00  | 0,92               | 1,12                    | 557,76               | 0,0215%        |
| 14.7.2                                                                            | CPU 1035 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12494 ORSE 03/2026)     | UN  | 498,00  | 1,01               | 1,23                    | 612,54               | 0,0236%        |
| 14.7.3                                                                            | CPU 1036 | Próprio | CAIXA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 3836 ORSE 03/2026)                           | UN  | 1,00    | 394,24             | 478,41                  | 478,41               | 0,0186%        |
| 14.7.4                                                                            | 98297    | SINAPI  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                          | M   | 1971,00 | 9,08               | 11,02                   | 21.720,42            | 0,8430%        |
| 14.7.5                                                                            | CPU 445  | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS, PADRAO MONOMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 98297)                                     | M   | 150,00  | 7,92               | 9,61                    | 1.441,50             | 0,0560%        |
| 15                                                                                |          |         | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                                                   |     |         |                    |                         | <b>R\$ 3.239,72</b>  | <b>0,1258%</b> |
| 15.1                                                                              | 98520    | SINAPI  | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                              | M2  | 54,82   | 5,28               | 6,41                    | 351,40               | 0,0136%        |
| 15.2                                                                              | 103946   | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                       | M2  | 50,32   | 28,18              | 34,20                   | 1.720,94             | 0,0668%        |
| 15.3                                                                              | CPU 1160 | Próprio | PISO EM SEIXO ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (REF. ITEM: 84183 SINAPI 08/2020)                         | M2  | 10,95   | 87,85              | 106,61                  | 1.167,38             | 0,0453%        |
| 16                                                                                |          |         | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                              |     |         |                    |                         | <b>R\$ 4.188,91</b>  | <b>0,1627%</b> |
| 16.1                                                                              | CPU 976  | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. ITEM: 2450 ORSE 03/2026)                                                                                | M2  | 1093,71 | 3,16               | 3,83                    | 4.188,91             | 0,1627%        |
|                                                                                   |          |         |                                                                                                                                     |     |         | <b>Total Geral</b> | <b>R\$ 2.574.495,78</b> | <b>100,00%</b>       |                |
|  |          |         |                                                                                                                                     |     |         |                    |                         |                      |                |
| Nayara Sulema da Silva Santos<br>Engenheira Civil                                 |          |         |                                                                                                                                     |     |         |                    |                         |                      |                |