



NOTAS

- 1- O KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO SERÁ UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NO RACK.
- 2- A ORGANIZAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CABOS NO RACK SERÁ FEITA POR VELCRO. NO INTERIOR DO RACK ESTA AMARRAÇÃO DEVERÁ SER DE 15 EM 15 cm.
- 3- A ORGANIZAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CABOS NA ELETROCALHA SERÁ FEITA POR VELCRO. ESTA AMARRAÇÃO DEVERÁ SER DE 30 EM 30 cm.
- 4- OS CABOS DEVEM SER PENTEADOS ANTES DE PASSAR A FITA DE VELCRO.
- 5- DEIXAR, NO MÍNIMO, 3 METROS DE SOBRA DE CABO DE REDE CONTADOS A PARTIR DO PONTO DE ENTRADA DE CABOS NO RACK.
- 6- OS CABOS DE DADOS, TELEFONIA E CFTV SERÃO DE CORES DISTINTAS. AS CORES DOS CABOS E PATCH CORDS DEVEM SEGUIR O SEGUINTE CRITÉRIO:

DADOS - AZUL;
TELEFONE - PRETO;
SEGURANÇA - VERMELHO;
BACKBONE - AMARELO.
- 7- OS CABOS CONECTADOS AOS PATCH PANELS E OS CABOS CONECTADOS NAS TOMADAS RJ45 SERÃO IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO.
- 8- TODOS OS ESPELHOS DE TOMADAS RJ45 E OS PAINÉIS DOS PATCH PANELS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS DE ALTA RESISTÊNCIA.
- 9- CABOS DE DADOS, TELEFONE E CFTV SERÃO DE CATEGORIA 6.
- 10- PATCH CORDS, PATCH PANELS E TOMADAS RJ45 SERÃO DE CATEGORIA 6.
- 11- OS CABOS E CONECTORES DEVEM POSSUIR MESMA IMPEDÂNCIA.
- 12- TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE Ø3/4", OU CONFORME INDICADO NO PROJETO.
- 13- TODOS OS CABOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE SEPARADOS DA REDE ELÉTRICA.
- 14- TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

Atualização dos dados da obra		Wallas	SEPLAN	14/08/2026	R02
Compatibilização		Wallas	SEPLAN	29/07/2026	R01
EMIÇÃO INICIAL		WALLAS	SEPLAN	18/06/2026	R00
DESCRIÇÃO	EXECUTADO	SOLICITANTE	DATA	REVISÃO	

PREFEITURA DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Reforma de Edificação do Uso Público para Implantação do Museu do Festival de Inverno De Garanhuns

Rua Dantas Barreto, s/n, São José, Garanhuns-PE

ART	Contrato de Repasse	Processo Caixa	Área
PE20261591141	Nº 923510/2021/MDR/CAIXA	Nº 1081252-75/2021	2766,90 m²

Disciplina	Nome		
CABEAMENTO ESTRUTURADO	PE-CAB-2026.01.013-301-R02		
Administrativo	Escala		Folha
	1 : 1		301
	Etapa		Data
EXECUTIVO		14/08/2026	

Administração	Resp. Técnico
<div>SIVALDO RODRIGUES ALBINO</div> <div>PREFEITO</div> <div>11.303.906/0001-00</div>	<div></div> <div>JOSÉ WALLAS CLEMENTE ESTEVAM</div> <div>ENGENHEIRO ELETRICISTA</div> <div>CREA PR 185744/D</div>

ARQUIVO: PE-CAB-2026.01.013-301-R02